
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2025 ROKU”
ADRES INWESTYCJI:	LEŚNICTWO: GRABINA
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE
ADRES INWESTORA:	ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 25.10.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.10.2024

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Leśnictwo Grabina				
1.1		DL 44 w oddziałach 163/176				
d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,50 * 30 = 105,000	0,00	0,00
d.1.1	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,50 * 30 = 105,000	0,00	0,00
Razem dział: DL 44 w oddziałach 163/176						0,00
1.2		DL06180064 w oddziałach 167/166, 154/153				
d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 200 = 600,000	0,00	0,00
d.1.2	KNNR 6 0113-03	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	3,0 * 200 = 600,000	0,00	0,00
Razem dział: DL06180064 w oddziałach 167/166, 154/153						0,00
1.3		DL06180033 w oddziałach 187/186, 173/172				
1.3.1		Remont przepustu				
d.1.3.1	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I -II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopy pod przepusty	m3	6,800	0,00	0,00
d.1.3.1	KNNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa o gr. 30cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm wraz z podsypką piaskową gr.10cm	m3	2,400	0,00	0,00
d.1.3.1	KNNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 50 cm	m	8,000	0,00	0,00
d.1.3.1	KNNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	2,000	0,00	0,00
d.1.3.1	KNNR 2-01 0504-04	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gruntu I-III	m3	3,360	0,00	0,00
d.1.3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	8,0 * 2,0 = 16,000	0,00	0,00
d.1.3.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - docelowo 25cm Krotność = 2,5	m2	8,0 * 2,0 = 16,000	0,00	0,00
Razem dział: Remont przepustu						0,00
1.3.2		Remont nawierzchni				
d.1.3.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koronę drogi	m2	3,0 * 300 = 900,000	0,00	0,00
d.1.3.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 300 = 900,000	0,00	0,00
d.1.3.2	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,0 * 300 = 900,000	0,00	0,00
Razem dział: Remont nawierzchni						0,00
Razem dział: DL06180033 w oddziałach 187/186, 173/172						0,00
Razem dział: Leśnictwo Grabina						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00