

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2025 ROKU”
ADRES INWESTYCJI:	LEŚNICTWO: JULIANÓW
NAZWA INWESTORA:	NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE
ADRES INWESTORA:	ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 25.10.2024

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
25.10.2024

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		Leśnictwo Julianów				
1.1		DL LS758 w oddziale 65a				
1 d.1.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi	m2	3,0 * 350 = 1 050,000	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 350 = 1 050,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3,0 * 350 = 1 050,000	0,00	0,00
Razem dział: DL LS758 w oddziale 65a						0,00
1.2		DL 158 w oddziale 64g				
4 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 110 + 3,0 * 11 + 2 * 26 = 415,000	0,00	0,00
5 d.1.2	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3,0 * 110 + 3,0 * 11 + 2 * 26 = 415,000	0,00	0,00
Razem dział: DL 158 w oddziale 64g						0,00
1.3		DL 120 w oddziale 85d				
6 d.1.3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub darniny o grubości do 15 cm z rozgarnięciem poza koroną drogi - 2 mijanki	m2	2 * (3 * 23 + 2 * 3 * 21 * 0,5) = 264,000	0,00	0,00
7 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,50 * 300 + 2 * (3 * 23 + 2 * 3 * 21 * 0,5) = 1 314,000	0,00	0,00
8 d.1.3	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3,50 * 300 + 2 * (3 * 23 + 2 * 3 * 21 * 0,5) = 1 314,000	0,00	0,00
Razem dział: DL 120 w oddziale 85d						0,00
1.4		DL 117 w oddziale 68				
9 d.1.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	3,0 * 250 = 750,000	0,00	0,00
10 d.1.4	KNNR 6 0113-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	3,0 * 250 = 750,000	0,00	0,00
Razem dział: DL 117 w oddziale 68						0,00
Razem dział: Leśnictwo Julianów						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00