

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Rozbiórki i roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNK 2-06 0811-03	Rozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Przepust			
2 d.2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykop koło istniejącego przepustu	m3		
		7,6 * 2,55 * 1,33	m3	25,775	
				RAZEM	25,775
3 d.2	KNNR 6 0605-01 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m3		
		7,6 * 2,55 * 0,15	m3	2,907	
				RAZEM	2,907
4 d.2	KNR 2-31 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa gr. 15cm	m3		
		7,6 * 0,28 * 2	m3	4,256	
				RAZEM	4,256
5 d.2	KNR 2-31 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		2 * 7,6	m	15,200	
				RAZEM	15,200
6 d.2	KNR 2-01 0320-0102	Zasyпка przepustu z piasku	m3		
		1,98 * 7,6	m3	15,048	
				RAZEM	15,048
7 d.2	KNR 2-01 0516-05 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		$((1,84 * 4,8) + 0,3 + 0,3 + 1,57) * 2$	m2	22,004	
				RAZEM	22,004
3		Droga			
8 d.3	KNP1 1249- 02.01 1249- 02.01	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 20 cm na całej szerokości w gruncie kat. I-II	m2		
		6 * 4	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
9 d.3	KNKRB 6 0102-03	Warstwa odsączająca rozścielana mechanicznie i zagęszczana mechanicznie	m3		
		0,2 * 5 * 8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
10 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		8 * 5	m2	40,000	
				RAZEM	40,000