PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wraz z wymianą drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : dz. nr geod. 442/1, obr. 10, m. Stargard, ul. Ks. Bogusława IV 10, 73-110 Stargard
INWESTOR : ARiMR
ADRES INWESTORA : al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Madejski (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : piątek, 26 maj 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 26 maj 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wraz z wymianą drzwi wejściowych do lokalu w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Stargardzie					
1		**Instalacje wewnętrzne**			
1.1		**Instalacje elektryczne**			
1.1.1		**Rozdzielnice**			
1 d.1. 1.1	KNNR 5 0405-09 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. Doposażenie tablicy bezpiecznikowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1. 1.1	KNNR 5 0405-09 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie. Doposażenie tablicy bezpiecznikowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2		**Oświetlenie**			
3 d.1. 1.2	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1. 1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1. 1.2	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łącznik świecznikowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1. 1.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe LED 3590lm, 26W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1. 1.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8 d.1. 1.2	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.1. 1.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.7	m	30,000	
				RAZEM	30,000
1.1.3		**Gniazda**			
10 d.1. 1.3	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1. 1.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1. 1.3	KNNR 5 0308-05	Gniazdo IP44 2P+Z 230V/16A	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1. 1.3	KNNR 5 0308-05	Gniazdo IP44 2P+Z 230V/16A hermetyczne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1. 1.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39325 Użytkownik: Adrian EON

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 1.3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.14	m	30,000	
				RAZEM	30,000
16 d.1. 1.3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
1.1.4		**Pomiary elektryczne**			
17 d.1. 1.4	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		1	punkt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1. 1.4	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
		1	punkt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1. 1.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1. 1.4	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1. 1.4	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1. 1.4	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39325 Użytkownik: Adrian EON