WARTOŚĆ PRZEGRÓD POWIERZCHNI I PODZBIORÓW:

S01 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK
- ściana żelbetowa monolityczna C30/37 zbrojona dwukierunkowo wkładkami stalowymi - krotny żebrowanie wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa: hydroizolacja grubowarstwowa, asfaltowa, modyfikowany polimerami, grubości 4mm, na całej wysokości ściany
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK
- ściana z bloczków betonowych gr. 24cm klasa 20 na zaprawie cementowej wapiennej
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, na konstrukcji metalowej stanowiącej podkładkę pod panele, zabezpieczonej wełną szklaną gr. 10cm
- na wysokości 2/3 wys. ściany wykonać pasy z płyty gipsowo-kartonowej, grubości 1cm, koloru kontrastującego
- w wysokości 2/3 wys. ściany wykonać pasy z płyty gipsowo-kartonowej, grubości 1cm, koloru kontrastującego

S02 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- ściana z bloczków betonowych M6 na zaprawie wapienno-cementowej
- izolacja pionowa: hydroizolacja grubowarstwowa, asfaltowa, modyfikowany polimerami, grubości 4mm, na całej wysokości ściany
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, na konstrukcji metalowej stanowiącej podkładkę pod panele, zabezpieczonej wełną szklaną gr. 10cm
- na wysokości 2/3 wys. ściany wykonać pasy z płyty gipsowo-kartonowej, grubości 1cm, koloru kontrastującego

S21 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk cementowo-wapienny gr. 2,5cm
- ściana nośna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20 na zaprawie cementowej wapiennej do cienkich spoin
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- siatka zbrojąca z włókna szklanego
- tynk mineralny, strukturalny, ziarnistość uziarnienia <0,1mm), zwarstwiony, kolor zgodnie z zasadami aranżacji

S22 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk mineralny, strukturalny, ziarnistość uziarnienia <0,1mm), zwarstwiony, kolor zgodnie z zasadami aranżacji
- ściana nośna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20 na zaprawie cementowej wapiennej do cienkich spoin
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, na konstrukcji metalowej stanowiącej podkładkę pod panele, zabezpieczonej wełną szklaną gr. 10cm
- na wysokości 2/3 wys. ściany wykonać pasy z płyty gipsowo-kartonowej, grubości 1cm, koloru kontrastującego

S3 - ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk mineralny, strukturalny,uziarnienie <0,1mm), zwarstwiony
- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, na konstrukcji metalowej stanowiącej podkładkę pod panele, zabezpieczonej wełną szklaną gr. 5cm+5cm, płyta żywiczna w kolor. kolor zgodnie z elewacją
- ściana nośna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20 na zaprawie cementowej wapiennej do cienkich spoin
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, na konstrukcji metalowej stanowiącej podkładkę pod panele, zabezpieczonej wełną szklaną gr. 5cm+5cm, płyta żywiczna w kolor. kolor zgodnie z elewacją

S4 - ŚCIANA METALICZNA - 7,5cm
- wypełnienie wełna mineralna szklana ClS / LW 035wm
- wypełnienie wełna mineralna szklana gr 50mm
- rama stalowa zimnogięta 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, ORB, w zależności od wymiarów ramy, rozstaw osiowy profili 600
- wykończenie zgodnie z opisem architektury

S23 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD STAŁOWNICĄ KIEROWANIA
- płyta stalowa gr. 10mm
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK
- ściana żelbetowa monolityczna C30/37 zbrojona dwukierunkowo wkładkami stalowymi - krotny żebrowanie wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa: hydroizolacja grubowarstwowa, asfaltowa, modyfikowany polimerami, grubości 4mm, na całej wysokości ściany
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 15cm, λ = 0,033 W/mK
- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, na konstrukcji metalowej stanowiącej podkładkę pod panele, zabezpieczonej wełną szklaną gr. 10cm
- na wysokości 2/3 wys. ściany wykonać pasy z płyty gipsowo-kartonowej, grubości 1cm, koloru kontrastującego

S5 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - 15/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana nośna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- malowanie farbą silikonową, dwukrotnie ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

S51 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - 15/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana nośna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18/24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- malowanie farbą silikonową, dwukrotnie ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

S52 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA - 12cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana nośna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- malowanie farbą silikonową, dwukrotnie ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury

S53 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- malowanie farbą silikonową, dwukrotnie ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z opisem architektury
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- ściana nośna z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- malowanie farbą silikonową, dwukrotnie ceramiczne w zależności od lokalizacji, kolor zgodnie z elewacją

S6 - ŚCIANA INSTALACYJNA - 7,5cm
- płyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna, ClS / LW 035wm
- wypełnienie wełna mineralna szklana gr 50mm
- rama stalowa zimnogięta 75mm, 100mm, 125mm, ORB, w zależności od wymiarów ramy, rozstaw osiowy profili 600
- wykończenie zgodnie z opisem architektury

D1 - DACH NAD GARAŻEM
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- płyty ze sztywną górną PIR w obustronnie okładzinie z papieru lub włókniny szklanej, spodnia okładzina z papieru lub włókniny szklanej, PIR, klasa reakcji ogniowej gr.15cm, lambda 0,026W/mK na max. obciążenie 200kPa
- gr.1-7,5cm, pianka NBO
- gr.7,5-15cm, PIR, lambda 0,026W/mK na max. obciążenie 200kPa
- warstwa tłocząca gr.2cm, kruszywo łamane
- folia polimerowa wg opisu kotłowni

D2 - DACH NAD WIATĄ BUDYNKU MŁYN
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- styropian EPS100 038 na spadkach, lambda 0,038W/mK na max. obciążenie 200kPa/m2,
- gr.5-15cm
- płyta żelbetowa monolityczna C30/37 zbrojona dwukierunkowo wkładkami stalowymi - krotny żebrowanie wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy

D3 - DACH NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU MŁYN
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- styropian EPS100 038 na spadkach, lambda 0,038W/mK na max. obciążenie 200kPa/m2,
- gr.5-15cm
- płyta żelbetowa monolityczna C30/37 zbrojona dwukierunkowo wkładkami stalowymi - krotny żebrowanie wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy

D4 - ZAKAŃSKIENIE NAD MAGAZYNEM GAŁĄZOWYM:
- papa termozgrzewalna gr.4mm
- papa podkładowa
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
- papa podkładowa gr.4mm
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 038 w spadku, lambda 0,038W/mK, MIKO, gr.min.15cm
- płyta żelbetowa gr.25cm
- strop wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy, kolor wg projektu
- folia zbrojona betonowa z dodatkiem włókien szlucznych
- płyta żelbetowa gr.25cm
- warstwa tłocząca, drenażowa z piaskiem i żwirem, zawartymi, kolor zgodnie z elewacją

D5 - DACH NAD PARTEREM BUDYNKU KOMENDY
- taxi B-Chron gr. 5cm
- papa podkładowa
- papa wierzchniego krycia, grzewalna gr.4,2 mm,
- odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 038 , lambda 0,038W/mK na max. obciążenie 200kPa/m2,
- gr.5-15cm
- płyta żelbetowa monolityczna C30/37 zbrojona dwukierunkowo wkładkami stalowymi - krotny żebrowanie wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy

D6 - DACH NAD WIATĄ BUDYNKU MŁYN
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- styropian EPS100 038 na spadkach, lambda 0,038W/mK na max. obciążenie 200kPa/m2,
- gr.5-15cm
- płyta żelbetowa monolityczna C30/37 zbrojona dwukierunkowo wkładkami stalowymi - krotny żebrowanie wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy

D7 - DACH NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU KOMENDY
- taxi B-Chron gr. 5cm
- papa podkładowa
- papa wierzchniego krycia, grzewalna gr.4,2 mm,
- odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 038 , lambda 0,038W/mK na max. obciążenie 200kPa/m2,
- gr.5-15cm
- płyta żelbetowa monolityczna C30/37 zbrojona dwukierunkowo wkładkami stalowymi - krotny żebrowanie wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - żywica epoksydowa/ wykładzina PCV/ panele laminowane/ płytki ceramiczne, kolor wg projektu
- powłoka betonowa C25/30, brzegowa wokół ścian, Ø=5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PE/0,2 mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0,2mm
- warstwa tłocząca gr.20 cm, kruszywo łamane
- podbudowa z gruntu stabilizowanego

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZĘŚCI MAGAZYNOWEJ
- warstwa wykończeniowa - żywica epoksydowa/ wykładzina PCV/ panele laminowane/ płytki ceramiczne, kolor wg projektu
- powłoka betonowa C25/30, brzegowa wokół ścian, Ø=5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PE/0,2 mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0,2mm
- warstwa tłocząca gr.20 cm, kruszywo łamane
- podbudowa z gruntu stabilizowanego

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W CZĘŚCI MARSZTATOWEJ
- warstwa wykończeniowa - żywica epoksydowa/ wykładzina PCV/ panele laminowane/ płytki ceramiczne, kolor wg projektu
- powłoka betonowa C25/30, brzegowa wokół ścian, Ø=5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PE/0,2 mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 5cm
- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0,2mm
- warstwa tłocząca gr.20 cm, kruszywo łamane
- podbudowa z gruntu stabilizowanego

P4 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - żywica epoksydowa/ wykładzina PCV/ panele laminowane/ płytki ceramiczne, kolor wg projektu
- folia PE/ 0,2mm zgrzewalna na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 8 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0,2mm
- strop wg proj. konstrukcji
- tynk gipsowy
- soft podwieszony wg projektu sufitów
- powłoka malarska wg projektu sufitów
- wszystkie posadzki na piwnicznej wyżej

P5 - POSADZKA NA KANALE TECHNICZNYM
- warstwa wykończeniowa posadzki PCV/ żywica
- warstwa wyrównująca - beton C25/30 zbrojony siatką Ø 150x150 mm typ wstrzą zamieszane z włóknami, z pompą ewentualnie
- folia PE/0,2 mm - warstwa rozdzielająca
- styropian EPS 200 gr. 8 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0,2mm
- strop żelbetowy grubości 30cm wg projektu konstrukcji
- izolacja przeciwwilgociowa na zagruntowanym podłożu
- tynk gipsowy

P6 - SPOCZNIK WEJŚCIOWY/PODJAZDY
- warstwa wykończeniowa - kamień/gres/beton/ płyty ryflowane
- warstwa wyrównująca wg projektu konstrukcji gr. 25cm
- tynk gipsowy