TABELA MONTAŻOWA LINII SN

lp.	Numer i oznaczenie słupa	Rodzaj słupa	Długość przęsła	Kąt załomu linii	Naprężenie przewodów	Obostrzenie	Żerdzie E		Ustoje				Konstukcje												Izolacja				Odgromniki		Uziemnienia	Odłączniki		**Tab. 1**
							Typ	Ilość	Rodzaj gruntu	Typ	Objetość betonu	Płyta fundamentu	Poprzeczniki		Obejmy		Głowica		Konstrukcje stężające		Rama dolna		Rama górna		Izolatory stojące		Łańcuchy izolator.				Typ długość bedn. Ocynk. 20x4mm	OUN-III-24/4	ON-III-24/4	Uwagi
													Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	LWP 8-24		ŁO-24 LP-60/5u	ŁO2-24 LP-60/5u	Typ	Ilość				
			m	stop.	MPa	stop.		szt.			m^3			szt.		szt.		szt.		szt.		szt.		szt.	szt.	szt.	szt.	szt.		szt.		szt.	szt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36
5	istn	istn.niedemontowany					**LINIA SN-20kV L 804 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Wymiarki" 3xAFL6-70mm^2 w km 32+470**																												istn. przewody
6	**59**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	64		istn	0	E-13,5/12	2	sł.	FP23	0,26	1	PO-50	1	OB.-3/VE	2	GS-60	1	KL-5	1	RD-60	1	RG-60	1			3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg LSN 70(50) TOM I LSN 70(50) TOM III*
	Kpgo12-13,5/E																																	
7	**60**	krańcowo - krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	**130**		**3xYHAKXS 1x120mm2 12/20kV**		E-13,5/12	2	sł.	FP235	0,26	1	PO-50 PRK-55	1	OB-3/VE	2	GS-60	1	KL-5	1	RD-60	1	RG-60	1	1		3	3	ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5	1	1	wg LSN 70(50) TOM I LSN 70(50) TOM III*
	KKgo-13,5/E																																	
8	istn	istn.niedemontowany	66		istn	0																												istn. przewody
9	15/istn	istn.niedemontowany					**LINIA SN-20kV L 814 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Wymiarki" 3xAFL6-120mm^2 w km 32+750**																												istn. przewody
10	**16**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	16		istn.		KMtgo-18/50	2	sł.	FS-2/50	10,60		PK-2/M	1			GS-1/M	1	KL-6/M								3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg katalog sł. o nośności do 50kN 120(2400) WIRBET
	KMtgo-18/E																																	
11	**16/1**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	**110**		**3xYHAKXS 1x240mm2 12/20kV**		KMtgo-18/50	2	sł.	FS-2/50	10,60		PK-2/M	1			GS-1/M	1	KL-6/M								3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg katalog sł. o nośności do 50kN 120(2400) WIRBET
	KMtgo-18/E																																	
12	17/istn	istn.niedemontowany	152		istn.																													istn. przewody
13	istn	istn.niedemontowany					**LINIA SN-20kV L 806 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Iłowa" 3xAFL6-70mm^2 w km 36+340**																												istn. przewody
14	**38**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	79		istn.		E-13,5/12	2	sł.	FP23	0,26	1	PO-50	1	OB.-3/VE	2	GS-60	1	KL-5	1	RD-60	1	RG-60	1			3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg LSN 70(50) TOM I LSN 70(50) TOM III*
	Kpgo22-13,5/E																																	
15	**39**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	**130**		**3xYHAKXS 1x120mm2 12/20kV**		E-13,5/12	2	sł.	FP23	0,26	1	PO-50	1	OB.-3/VE	2	GS-60	1	KL-5	1	RD-60	1	RG-60	1			3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg LSN 70(50) TOM I LSN 70(50) TOM III*
	Kpgo22-13,5/E																																	
16	istn	istn.niedemontowany	115		istn.																													istn. przewody
17	istn	istn.niedemontowany					**LINIA SN-20kV L 806 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Iłowa" 3xAFL6-35mm^2 w km 38+110**																												istn. przewody
18	**2/13**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	istn				E-12/12	1	sł.	FP11	0,26	1	PK-20	1	O-11	1											3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg LSN 35(50) TOM I
	K5go-12/E																																	
19	**2/14**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	**110**		**3xYHAKXS 1x120mm2 12/20kV**		E-12/12	1	sł.	FP11	0,26	1	PO-22	1	O-11	1											6		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg LSN 35(50) TOM I
	O4go-12/E																																	
20	istn	istn.niedemontowany	52																															istn. przewody
21	92/istn	istn.niedemontowany					**LINIA SN-20kV L 866 "RS Iłowa kier. Świętoszów" 3xAFL6-70mm^2 w km 45+380**																												istn. przewody
	93	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	66				E-12/12	2	sł.	FP23	0,32	1	PO-50	1	OB.-3/VE	2	GS-60	1	KL-5	1	RD-60	1	RG-60	1			3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg LSN 70(50) TOM I LSN 70(50) TOM III*
	Kpgo22-13,5/E																																	
	94	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową	**120**		**3xYHAKXS 1x120mm2 12/20kV**		E-12/12	2	sł.	FP23	0,32	1	PO-50	1	OB.-3/VE	2	GS-60	1	KL-5	1	RD-60	1	RG-60	1			3		ujęto w zestawieniu kablowym	TP2+4x15 / 61,5		1	wg LSN 70(50) TOM I LSN 70(50) TOM III*
	Kpgo22-13,5/E																																	
	95/istn	istn.niedemontowany	61																															istn. przewody