TABELA MONTAŻOWA LINII SN

lp.	Numer i oznaczenie słupa	Rodzaj słupa	Długość przęsła	Kąt załomu linii	Naprężenie przewodów	Obostrzenie	Żerdzie E		Ustoje				Konstukcje												Izolacja				Odgromniki		Uziemnienia	Odłaczniki		**Tab. 1**
							Typ	Ilość	Rodzaj gruntu	Typ	Objętość betonu	Płyta fundamentu	Poprzeczniki		Obejmy		Głowica		Konstrukcje stężające		Rama dolna		Rama górna		Izolatory stojące		Łańcuchy izolator.				Typ długość bedn. Ocynk. 20x4mm	OUN-III-24/4	ON-III-24/4	Uwagi
													Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	Typ	Ilość	LWP 8-24		ŁO-24 LP-60/5u	ŁO2-24 LP-60/5u	Typ	Ilość				
			m	stop.	MPa	stop.		szt.			m^3			szt.		szt.		szt.							szt.	szt.	szt.	szt.		szt.		szt.	szt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36
1	**60**						**LINIA SN-20kV zasilanie stacji MOP Wymiarki 3xAFL6-35mm^2**																											
2	**proj.**	rozgałęźny odporowo krańcowy z odłącznikiem	**10**				E-12/12	1	sł.	Uos2	0,26	1	PK-20	1	O-11	1											3				TP2+4x15	1		wg LSN 70(50) TOM V LSN 70(50) TOM III*
	K4go-12/E		**350**	**3xYHAKXS 1x120mm2 12/20kV**																											61,5			
3	**Stacja transformatorowa**																														TP2+4x15			
																															61,5			
4																																		
5	**2/14**						**LINIA SN-20kV zasilanie węzła Iłowa 3xAFL6-35mm^2**																											
	Ogo-13,5/E																																	
6	**1**	krańcowo - krańcowy z odłącznikiem	**15**				E-12/12	1	sł.	Uos2	0,26	1	PK-20 PR-20	1 1	O-11	1									5		6				TP2+4x15	1		wg LSN 35(50) TOM I LSN 35(50) TOM III*
	KK7o-12/E		**100**																												61,5			
7	**2**	przelotowy					E-12/12	1	sł.	Uos2	0,26	1	PP-20	1	O-10	1									3						TP2+4x15			wg LSN 35(50) TOM I LSN 35(50) TOM III*
	P2-12/E		**100**																												61,5			
8	**3**						E-12/12	1	sł.	Uos2	0,26	1	PO-22	1	O-11	1									1		6				TP2+4x15			wg LSN 35(50) TOM I LSN 35(50) TOM III*
	O4-12/E		**100**			**3**																									61,5			
9	**4**	krańcowo - krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową					E-12/12	1	sł.	Uos2	0,26	1	PO-22	1	O-11	1									1		6				TP2+4x15			wg LSN 35(50) TOM I LSN 35(50) TOM III*
	O4-12/E		**100**																												61,5			
10	**5**						E-12/12	1	sł.	Uos2	0,26	1	PP-20	1	O-10	1									3						TP2+4x15			wg LSN 35(50) TOM I LSN 35(50) TOM III*
	P2-12/E		**82**																												61,5			
11	**6**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową					E-12/12	1	sł.	Uos2	0,26	1	PK-20	1	O-11	1											3				TP2+4x15			wg LSN 35(50) TOM I LSN 35(50) TOM III*
	K5go-12/E		**180**	**3xYHAKXS 1x120mm2 12/20kV**																											61,5			
12	**Stacja transformatorowa**	krańcowy z odłącznikiem i głowicą kablową																													TP2+4x15			
																															61,5			
13																																		