
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3

NAZWA Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno –
ZAMÓWIENIA: Epidemiologicznej w Oleśnie – III etap parter
Adres / lokalizacja: ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oleśnie
Adres: ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-11-26

inż. Piotr Wysocki

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
nr ewid. OPL/0178/POOE/05

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	Instalacja elektryczna - prawa strona

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			Instalacja elektryczna - prawa strona		
1 d.1	KNNR 5 1207-01		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 120	m	
			120,000	m	
			RAZEM		120,000
2 d.1	KNNR 5 1207-03		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 78	m	
			78,000	m	
			RAZEM		78,000
3 d.1	KNNR 5 0205-03		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 5x4 19	m	
			19,000	m	
			RAZEM		19,000
4 d.1	KNNR 5 0205-06		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x4 2	m	
			2,000	m	
			RAZEM		2,000
5 d.1	KNNR 5 1209-07		Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 24	otw.	
			24,000	otw.	
			RAZEM		24,000
6 d.1	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm ² 149	m	
			149,000	m	
			RAZEM		149,000
7 d.1	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 3x1,5mm ² 42	m	
			42,000	m	
			RAZEM		42,000
8 d.1	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5mm ² 35	m	
			35,000	m	
			RAZEM		35,000
9 d.1	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 4x1,5mm ² 16	m	
			16,000	m	
			RAZEM		16,000
10 d.1	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm ² 369	m	
			369,000	m	
			RAZEM		369,000
11 d.1	KNNR 5 0205-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 32	m	
			32,000	m	
			RAZEM		32,000
12 d.1	KNNR 5 1208-02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 198	m	
			198,000	m	
			RAZEM		198,000
13 d.1	KNNR 5 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm 43	szt.	
			43,000	szt.	
			RAZEM		43,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
14 d.1	KNNR 5 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	 3,000
15 d.1	KNNR 5 0306-03		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
16 d.1	KNNR 5 0306-03		Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000
17 d.1	KNNR 5 0307-01		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
18 d.1	KNNR 5 0308-01		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 13 13,000 RAZEM	szt. szt.	 13,000
19 d.1	KNNR 5 0308-04		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 20 20,000 RAZEM	szt. szt.	 20,000
20 d.1	KNNR 5 0308-10		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm ² 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
21 d.1	KNNR 5 0303-09		Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm ² 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	 3,000
22 d.1	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 21W plafon 911401806680 14 14,000 RAZEM	kpl. kpl.	 14,000
23 d.1	KNNR 5 0511-04		Oprawy LED w obudowie z tworzyw sztucznych 28.6W 911401823780 7 7,000 RAZEM	kpl. kpl.	 7,000
24 d.1	KNNR 5 0502-01		Oprawy oświetleniowe przykręcane LED wewnętrzna - ewakuacyjna 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
25 d.1	KNNR 5 0502-01		Oprawy oświetleniowe przykręcane LED wewnętrzna - ewakuacyjna 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
26 d.1	KNNR 5 0504-02		Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
27 d.1	KNNR AL-01 0201-03		Montaż czujki ruchu- mikrofalowa 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
28	KNNR 5		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.	
d.1	1305-01		(pierwsza próba)		
			65	65,000	
			RAZEM	prób.	65,000

