


OZNACZENIA:

-  ELEMENTY PRZEWIDZANE DO WYMIANY
- M1–M9 MURŁATY
- S1–S6 SŁUPY
- KN1–KN2 KROKIEW NAROŻNA
- K1–K10 KROKIEW

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- W razie stwierdzenia pogorszenia stanu więźby dachowej powiadomić projektanta.
- Prace prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.
- Projektowany całokowity demontaż poszycia dachu.
- Podczas wymiany elementów konstrukcyjnych więźby konieczne podparcie pozostałych elementów tak aby nie doszło do zawalenia konstrukcji.
- Elementy drewniane nie podlegające wymianie oczyścić i zaimpregnować.
- Więzbę zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi
- Nowe poszycie dachu:
 - folia paroprzepuszczalna
 - kontrłata 25x50 mm
 - łata 38x58 mm
 - dachówka ceramiczna w kolorze jak istniejąca
- Rozstaw lat dopasować do typu montowanej dachówki ceramicznej

Główny projektant:		PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14			
Nazwa obiektu:		REMONT DACHU BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W STARGARDZIE			
Adres:	73-110 STARGARD UL. HET. S. CZARNECKIEGO 32	działka nr 3 obręb Stargard			
Investor:	SKARB PAŃSTWA - PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE 70-952 SZCZECIN UL. STOIŚLAWA 6				
Tytuł rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA				
Projektował:	mgr inż. arch. Aleksandra Grabowska	z/2POLJA/OKR/2020	ZP-0891		
Opracował:					
Sprawdził:					
Branża:		ARCHITEKTURA			
Skala:		1:100			
Data:		06.2022			
Faza:		PB.			
Nr rys.:		1.			