

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most drogowy nr inwentarzowy 223/00519w ciągu drogi leśnej 13-23-0025/2
uszkodzony podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024 (powodzi)
Zadanie polega na :

- podbiciu górnego i dolnego przyczółka (zgodnie ze sztuką budowlaną) na głębokość okół 1m i wysokość niezbędną albo możliwą do wykonania (może wystąpić skała),
- wzmocnieniu górnego przyczółka ścianką dociskową zbrojoną ,
- wymianie jezdni,
- wykonaniu po obu stronach mostu nowej barierki lub remont istniejącej z malowaniem na kolor 9003

SPECJALISTA
Co. budowlana
mgr inż. Łukaszewicz


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa mostu po powodzi					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-14	Rozbiórka dyliny pomostowej o gr. powyżej 70 mm	m ²		
d.1	1205-02	6*6	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0101-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II- czyszczenie koryta rzeki , profilowanie skarp	m ³		
d.1	0226-01	10*1*2	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Odtwarzanie konstrukcji			
4	KNR 2-11	Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków. Podbicie fundamentów ścian mostu	m ³		
d.2	0211-01	W tym na górnym przyczółku ścianka dociskowa zbrojona - usztywnienie dla ścianki (10*1,0*1,0)*2+10*2*0,2	m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
3		Balustrada			
5	KNR 2-14	Balustrady pomostowe z zastrzałami- wykonanie nowej lub doprowadzenie do ładu obecnej z malowaniem na niebiesko	m		
d.3	0406-02	Krotność = 1,5 2*8	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4		Jezdnie			
6	KNR 2-14	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm ² montowane z ładu	m ³		
d.4	0404-01	(6*0,3*0,15)*20	m ³	5,400	
				RAZEM	5,400

SPECJALISTA
ds. budownictwa
mgr inż. Jacek Jędrzejewicz

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek-Zdrój
Łukasz Pogoński