
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO
WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU :
"PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH
NA RZECZ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH W PODLASKIM
URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM - ETAP II "

ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok

NAZWA INWESTORA: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 3,
15-213 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Marcin Stefanowicz

DATA OPRACOWANIA: 22.04.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.04.2021

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1 d.1	KNPnRPDE 22-52c analogia	Demontaż opraw elektrycznych - gniazdka - włączniki; Oprawy oświetleniowe - sufitowa , kinkiet	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż: istniejące elementy wyposażenia (uchwyty, pojemnik na papier, dozownik mydła, wieszak, pojemnik na szczotkę do WC, Lustro)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
3 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż miski ustępowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż elementów wykończenia - kratki, ścianki zabudowy gaberitu itp	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 0-19 0931-03	Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna PCV z dźwignią do otwierania. Okno O1 - 59 cm / 90 cm	m2		
		0,59 * 0,9	m2	0,531	
				RAZEM	0,531
7 d.1	KNR-W 2-02 2119-04	Blaty i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 75 cm - skały osadowe -parapet	m		
		0,57	m	0,570	
				RAZEM	0,570
8 d.1	TZKNBK XII 0417-98	Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych istniejącej stolarki drzwiowej a następnie ponowny montaż	m2		
		1,15 * 2,07	m2	2,381	
				RAZEM	2,381
9 d.1	KNPnRPDE 22-52c analogia	Demontaż a następnie ponowny montaż systemu przywołania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie włącznika oświetlenia głównego na korytarzu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNKRB 3 0801-06	Zerwanie istniejącej posadzki płytek	m2		
		2,01 * 2,16	m2	4,342	
				RAZEM	4,342
12 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie istniejącej glazury ściennej	m2		
		2,1 * (2,03 + 2,42 + 2,42 + 2,03 - 1,15)	m2	16,275	
				RAZEM	16,275
13 d.1	KNNR-W 3 1408-02 analogia	Uzupełnianie ubytków w tynkach 3-10 mm grubości, trwałą zaprawą cementową	m2		
		2,1 * (2,03 + 2,42 + 2,42 + 2,03 - 1,15)	m2	16,275	
				RAZEM	16,275
14 d.1	KNR 2-02 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (gresowych), -Projektowane płytki podłogowe gresowe - 60x60 cm	m2		
		poz. 11	m2	4,342	
				RAZEM	4,342

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - imitacja marmuru wp. projektu 89,8 x 89,8	m2		
		3,2 * (2,4 + 2,01 + 2,4 + 2,01) - 2,07 * 1,15	m2	25,844	
				RAZEM	25,844
16 d.1	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dekor ścienny 89,8x29,8	m2		
		0,9 * 3,22	m2	2,898	
				RAZEM	2,898
17 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i gruntowanie podłoży preparatami pod szpachlowanie	m2		
		2,4 * 2,01	m2	4,824	
				RAZEM	4,824
18 d.1	KNR AT-40 0105-03 analogia	Szpachlowanie sufitów gładzią polimerową ze szlifowaniem	m2		
		poz. 17	m2	4,824	
				RAZEM	4,824
19 d.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie	m2		
		poz. 17	m2	4,824	
				RAZEM	4,824
20 d.1	KNR 2-02 1503-01 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe ścian i sufitów farbą bez szpachlowania Krotność = 2	m2		
		poz. 17	m2	4,824	
				RAZEM	4,824
21 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż lustra 60 cm x45 cm - wp. projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż: Bateria umywalkowa z uchwytem lekarskim oraz wyciąganą wylewką - wg projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż: Umywalka mocowana na śrubach - z otworem na baterie, z przelewem, dla osób niepełnosprawnych - wg projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż : miska ustępowa wisząca, montowana do projektowanego stelaża podtynkowego - wp. projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż : Poręcz kątowna 90° 30 x 60 cm, prawa, Stal nierdzewna - wp. projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż : Poręcz łukowa 70 cm, uchylna, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, - wp. projektu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż : Poręcz prosta 40 cm Średnica: o 30 mm. Długość: 40 cm. Stal nierdzewna - wp. projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż Dozownik mydła -STALOWY:pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \wymary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm - wp. projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż Podajnik Papieru do rąk-Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana-Matowa Pojemność: 250 listków, Wymiary podajnika: wysokość 20,5 cm; szerokość 26 cm; głębokość 12 cm - wp. projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż szczotki do WC pojemniki na szczotki WC - Wykonane z : stal nierdzewna chromowana Rozmiary : szer. 10cm/wys. 50cm/gł. 12cm ,Kolory : szary , do każdej kabiny - wp. projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż Pojemnik na papier WC do kabin : Stal nierdzewna 304 szczotkowana Matowa, Wymiary pojemnika :wysokość 260 mm szerokość 240 mm głębokość 110 mm - c	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż Dozownik płynu dezynfekującego -STALOWY:pojemność: 0,5 L, materiał: stal nierdzewna 304 grubość: 0,8 mm \ wymiary: - wysokość: 20 cm, - szerokość: 9,5 cm, głębokość: 10,5 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż Kosz papieru do WC: stal nierdzewna, wymiary: - wysokość: 45 cm, - szerokość: 30 cm, głębokość: 20 cm - wg projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1		Roboty porządkowe - załadowanie i wywiezienie odpadów budowlanych kontenerami związanych z pracami remontowymi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000