

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dachu			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(17,50 * 2 + 6,50 * 2) * 0,3	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
2 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		17,500	m	17,500	
				RAZEM	17,500
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku Krotność = 1,25	m2		
		17,50 * 6,50	m2	113,750	
				RAZEM	113,750
4 d.1	KNR-W 4-01 0441-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm - przyjęto 15%	m2		
		poz.3 * 0,15	m2	17,063	
				RAZEM	17,063
5 d.1	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej - materiał z odzysku	m		
		poz.2	m	17,500	
				RAZEM	17,500
6 d.1	NNRNKB 202 0548-05 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż denek rynnowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - połączenie połaci dachu ze ścianą budynku wyższego, wiatrownica, pad podrynnowy i nadrynnowy	m2		
		(17,5 * 2 + 6,50 * 2) * 0,3 + 17,50 * 0,50	m2	23,150	
				RAZEM	23,150
8 d.1	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarc- cy nasyczonej - przyjęto 15%	m2		
		poz.4	m2	17,063	
				RAZEM	17,063
9 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przymocowanie płyt OSB gr. 22 mm jako deskowanie	m2		
		poz.3	m2	113,750	
				RAZEM	113,750
10 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa nawierzchniowa kolor czerwony	m2		
		poz.3	m2	113,750	
				RAZEM	113,750
11 d.1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		5 * 6	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.1		wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000