

Książka przedmiarów/obmiarów

<b>1. Odbudowa przepustu żelbetowego w oddziale 290 leśnictwa Pławna o nr inw. 220/1157 zniszczonego nawalnymi deszczami.</b>		
Kod CPV:		
1	KNR 2-01 0217-06-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	52,00 m3
1. 52,0		52,00
2	KNR 2-31 0103-02-050 Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod przepust krotność= 1,00	21,00 m2
1. 21		21,00
3	KNR 2-02 0101-04-060 Fundamenty z bloczków betonowych krotność= 1,00	1,05 m3
1. 1,05		1,05
4	KNR 2-31 0105-01-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	7,00 m2
1. 7,0		7,00
5	KNR 2-31 0105-02-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność 12 krotność= 12,00	7,00 m2
1. 7,0		7,00
6	KNNR 10 0401-080-060 Wykonanie narzutu kamiennego luzem na dnie przepustu krotność= 1,00	10,00 m3
1. 10,0		10,00
7	KNR 13-12 1505-03-040 Przepusty z rur betonowych krotność= 1,00	7,00 m
1. 7,0		7,00
8	KNR 2-01 0219-03-060 Zasypanie wykopów krotność= 1,00	52,38 m3
1. 52,38		52,38
9	KNNR 1 0408-020-060 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. krotność= 1,00	52,38 m3
1. 52,38		52,38
10	KNR 2-11 0415-03-060 Ściany oporowe o grubości 30 cm układane na zaprawie cementowo - piaskowej z kamienia łamaneg. krotność= 1,00	4,50 m3
1. 4,50		4,50
11	KNR 2-31 0114-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	15,00 m2
1. 15,0		15,00

REFERENT  
ds. budowlanych

Andrzej Świdarski