
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Dusocin-Sapoty
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3195/1, 3194/1 3191, 3192, obr. geod. Białochowo, gm. Rogóżno, pow. grudziądzki
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : Jamy 5, 86-318 Rogóżno

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu kujawsko-pomorskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Charakterystyka robót

Przedmiotowy zakres kosztorysu obejmuje prace związane z wykonaniem zadania pn. "Przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Dusocin-Sapoty"

Lokalizacja robót: dz. nr 3195/1, 3194/1, 3191, 3192 obr. geod. Białochowo, gm. Rogóźno, pow. grudziądzki

Kosztorys obejmuje następujący zakres prac:

- Droga
- Mijanka
- Zjazd/skrzyżowanie z drogą leśną

Szczegółowy zakres prac opisuje przedmiar robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora), a także do utylizacji odpadów.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Droga				
1.1	45233120-6	Roboty wstępne i przygotowawcze				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,525		
d.1.	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym. Pomiar przy budowie drogi wraz z el. odwodnienia oraz pomiar powy-				
1		konawczy				
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pozostałości po wyrębie	ha	0,160		
d.1.	0108-01					
1						
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³	1 673,583		
d.1.	0218-02					
1						
4	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	60,000		
d.1.	0235-01					
1						
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2 697,300		
d.1.	0103-04					
1						
1.2		Podbudowa i nawierzchnia drogi				
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 924,030		
d.1.	0104-03					
2						
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63	cm ²	1 924,030		
d.1.	0114-05 0114-2 06					
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1 924,030		
d.1.	0204-05 0204-2 06					
1.3		Pobocza				
9	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - wraz z rozplantowaniem	m ²	773,270		
d.1.	1402-05					
3						
10	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	773,270		
d.1.	0104-03					
3						
11	KNR 2-31	Pobocza o konstrukcji z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	773,270		
d.1.	0204-05 0204-3 06					
12	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku lub rozplantowaniem - profilowanie odwodnień	m ³	140,000		
d.1.	0218-02					
3						
2		Mijanka				
2.1	45233120-6	Roboty wstępne i przygotowawcze				
13	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,065		
d.2.	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym. Pomiar przy budowie drogi wraz z el. odwodnienia oraz pomiar powy-				
1		konawczy				
14	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pozostałości po wyrębie	ha	0,010		
d.2.	0108-01					
1						
15	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku	m ³	30,264		
d.2.	0218-02					
1						
16	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	100,880		
d.2.	0103-04					
1						
2.2		Podbudowa i nawierzchnia mijanki				
17	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	100,880		
d.2.	0104-03					
2						
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63	cm ²	100,880		
d.2.	0114-05 0114-2 06					
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	100,880		
d.2.	0204-05 0204-2 06					
3		Zjazd/ skrzyżowanie z drogą leśną				
3.1	45233120-6	Roboty wstępne i przygotowawcze				
20	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	38,480		
d.3.	0103-04					
1						
3.2		Podbudowa i nawierzchnia zjazdu				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.3. 2	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	38,480		
22 d.3. 2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0/63	m ²	38,480		
23 d.3. 2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	38,480		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 12	Droga	
1.1	1 - 5	Roboty wstępne i przygotowawcze	
1.2	6 - 8	Podbudowa i nawierzchnia drogi	
1.3	9 - 12	Pobocza	
2	13 - 19	Mijanka	
2.1	13 - 16	Roboty wstępne i przygotowawcze	
2.2	17 - 19	Podbudowa i nawierzchnia mijanki	
3	20 - 23	Zjazd/ skrzyżowanie z drogą leśną	
3.1	20 - 20	Roboty wstępne i przygotowawcze	
3.2	21 - 23	Podbudowa i nawierzchnia zjazdu	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie: