

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokoi biurowych w biurze Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka  
ADRES INWESTYCJI: ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka  
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka  
DATA OPRACOWANIA: 27.02.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
27.02.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			POKÓJ NR 1			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią - część korytarza na parterze	m2		
			1,20 * 15,00	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
2 d.1	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie szafy, okna, parapetu, drzwi, klimatyzacji, peszli, desek (odbojów) ściennych folią malarską	m2		
			4,60 * 2,75 + 2,20 * 1,46 + 2,20 * 0,40 + 2,10 * 1,00 + 1,00 + 0,40 * 2,30	m2	20,762	
					RAZEM	20,762
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią - pokój nr 1	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
4 d.1	KNR-W 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			3,40 + 2,40 + 4,60 * 2	m	15,000	
					RAZEM	15,000
5 d.1	kalk. własna		Demontaż wertikali (żaluzji pionowych)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	kalk. własna		Demontaż deski przymocowanej do ściany kołkami rozporowymi (ochrona przed obijaniem ścian), długość 2,30m (deska do ponownego montażu w pokoju nr 9)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 10% powierzchni sufitu	m2		
			3,40 * 4,60 * 0,10	m2	1,564	
					RAZEM	1,564
8 d.1	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
10 d.1	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.11 * 0,05	m2	1,373	
					RAZEM	1,373
11 d.1	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			(3,40 * 2 + 4,60) * 2,75 - (2,20 * 1,45 + 2,07 * 0,98) + (0,26 * 1,46 + 0,26 * 1,46 + 0,26 * 2,20)	m2	27,463	
					RAZEM	27,463
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.11	m2	27,463	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	27,463
13 d.1	KNNR-W 3 1206-02		Zabezpieczenie powierzchni ścian - dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.11	m2	27,463	
					RAZEM	27,463
14 d.1	KNNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej, kolor biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda instalacyjnego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego przelotowego podwójnego o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, kolor biały	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
17 d.1	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda komputerowego DATA pojedynczego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego w ramce potrójnej, kolor biały	szt.		
			2 * 3	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
18 d.1	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda LAN podwójnego wtyczkowego natynkowego, kolor biały	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1	KNNR 5 0502-04		Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych natynkowych - LED 60x60cm 4800LM 4000K 40W	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
20 d.1	KNNR 5 0110-04		Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytka instalacyjne 2,5 x 4 cm	m		
			0,70 + 0,70 + 2,40 + 2,40	m	6,200	
					RAZEM	6,200
21 d.1	KNNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, kolor biały	m2		
			0,60 * 0,08 * 18 * 2	m2	1,728	
					RAZEM	1,728
22 d.1	kalk. własna		Zwinięcie i wyniesienie gumoleum (obecne wykończenie podłogi)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.1	KNNR-W 4-01 0816-05		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			3,40 * 4,6 * 0,85	m2	13,294	
					RAZEM	13,294
24 d.1	KNNR-W 4-01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			3,40 * 4,60 * 0,15	m2	2,346	
					RAZEM	2,346
25 d.1	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1	ZKNR C-2 0614-08		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
27 d.1	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			3,40 * 4,60	m2	15,640	
					RAZEM	15,640
28 d.1	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
2			POKÓJ NR 6			
29 d.2	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie okna, parapetu, drzwi, klimatyzacji, peszli, desek (odbojów) ściennych folią malarską	m2		
			2,20 * 1,50 + 2,20 * 0,40 + 2,05 * 1,00 + 1,00 + 0,40 * 4,86	m2	9,174	
					RAZEM	9,174
30 d.2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			4,86 * 3,40	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
31 d.2	KNR-W 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			4,86 + 3,96 + 3,40 * 2	m	15,620	
					RAZEM	15,620
32 d.2	kalk. własna		Demontaż deski przymocowanej do ściany kołkami rozporowymi (ochrona przed obijaniem ścian), długość 1,70m (deska do ponownego montażu na innej ścianie w tym pokoju)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 10% powierzchni sufitu	m2		
			3,40 * 4,86 * 0,10	m2	1,652	
					RAZEM	1,652
34 d.2	KNR 0-17 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
35 d.2	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
36 d.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.37 * 0,05	m2	2,126	
					RAZEM	2,126
37 d.2	KNR 0-17 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			(3,40 * 2 + 4,86 * 2) * 2,80 - (2,20 * 1,50 + 2,05 * 1,00) + (2 * 0,25 * 1,50 + 0,25 * 2,20 + 2 * 0,06 * 2,05 + 0,06 * 1,00)	m2	42,512	
					RAZEM	42,512

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.37	m2	42,512	
					RAZEM	42,512
39 d.2	KNNR-W 3 1206-02		Zabezpieczenie powierzchni ścian - dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.37	m2	42,512	
					RAZEM	42,512
40 d.2	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
41 d.2	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej, kolor biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.2	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda instalacyjnego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego przelotowego podwójnego o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, kolor biały	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
43 d.2	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda komputerowego DATA pojedynczego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego w ramce potrójnej, kolor biały	szt.		
			2 * 3	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
44 d.2	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda LAN podwójnego wtyczkowego natynkowego, kolor biały	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
45 d.2	KNNR 5 0502-04		Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych natynkowych - LED 60x60cm 4800LM 4000K 40W	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
46 d.2	KNNR 5 0110-04		Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytka instalacyjne 2,5 x 4 cm	m		
			2,50	m	2,500	
					RAZEM	2,500
47 d.2	KNNR 5 0110-04		Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytka instalacyjne 4 x 6 cm	m		
			2,10	m	2,100	
					RAZEM	2,100
48 d.2	kalk. własna		Montaż deski na ścianie (ochrona przed obijaniem), długość 1,70m, sam montaż	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
49 d.2	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			0,60 * 0,08 * 18 * 2	m2	1,728	
					RAZEM	1,728
50 d.2	kalk. własna		Zwinięcie i wyniesienie gumoleum (obecne wykończenie podłogi)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KNR-W 4-01 0816-05		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			3,40 * 4,86 * 0,85	m2	14,045	
					RAZEM	14,045
52 d.2	KNR-W 4-01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			3,40 * 4,86 * 0,15	m2	2,479	
					RAZEM	2,479
53 d.2	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
54 d.2	ZKNR C-2 0614-08		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
55 d.2	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			3,40 * 4,86	m2	16,524	
					RAZEM	16,524
56 d.2	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
3			POKÓJ NR 7			
57 d.3	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie okna, parapetu, drzwi, klimatyzacji, peszli, desek (odbojów) ściennych folią malarską	m2		
			1,00 * 1,45 + 1,00 * 0,40 + 2,06 * 1,00 + 1,00 * 0,40 * 1,60	m2	5,550	
					RAZEM	5,550
58 d.3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
59 d.3	KNR-W 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			2,20 + 1,40 + 3,55 * 2	m	10,700	
					RAZEM	10,700
60 d.3	kalk. własna		Demontaż wertikali (żaluzji pionowych)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
61 d.3	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 10% powierzchni sufitu	m2		
			poz.62 * 0,10	m2	0,745	
					RAZEM	0,745
62 d.3	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
63 d.3	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.3	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.65 * 0,05	m2	1,487	
					RAZEM	1,487
65 d.3	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			(2,20 * 2 + 3,55 * 2) * 2,77 - (1,00 * 1,45 + 2,06 * 1,00) + (2 * 0,25 * 1,45 + 0,25 * 1,00 + 2 * 0,08 * 2,06 + 0,08 * 1,00)	m2	29,730	
					RAZEM	29,730
66 d.3	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.65	m2	29,730	
					RAZEM	29,730
67 d.3	KNNR-W 3 1206-02		Zabezpieczenie powierzchni ścian - dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.65	m2	29,730	
					RAZEM	29,730
68 d.3	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
69 d.3	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej, kolor biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
70 d.3	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda instalacyjnego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego przelotowego podwójnego o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, kolor biały	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
71 d.3	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda komputerowego DATA pojedynczego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego w ramce potrójnej, kolor biały	szt.		
			1 * 3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
72 d.3	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda LAN podwójnego wtyczkowego natynkowego, kolor biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
73 d.3	KNNR 5 0502-04		Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych natynkowych - LED 60x60cm 4800LM 4000K 40W	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
74 d.3	KNNR 5 0110-04		Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytka instalacyjne 2,5 x 4 cm	m		
			0,50	m	0,500	
					RAZEM	0,500
75 d.3	KNNR 5 0110-04		Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytka instalacyjne 4 x 6 cm	m		
			2,40	m	2,400	
					RAZEM	2,400

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.3	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			0,60 * 0,08 * 8 * 2	m2	0,768	
					RAZEM	0,768
77 d.3	kalk. własna		Zwinięcie i wyniesienie gumoleum (obecne wykończenie podłogi)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
78 d.3	KNR-W 4-01 0816-04		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni do 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			poz.80 * 0,85	m2	6,328	
					RAZEM	6,328
79 d.3	KNR-W 4-01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			poz.80 * 0,15	m2	1,117	
					RAZEM	1,117
80 d.3	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
81 d.3	ZKNR C-2 0614-07		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie do 8 m2	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
82 d.3	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			2,20 * 3,55 - 0,29 * 1,26	m2	7,445	
					RAZEM	7,445
83 d.3	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
4			POKÓJ NR 9			
84 d.4	ZKNR C-2 0101-01		Zabezpieczenie okna, parapetu, drzwi, klimatyzacji i peszli folią malarską	m2		
			2,20 * 1,50 + 2,20 * 0,40 + 2,05 * 1,00 + 2,0	m2	8,230	
					RAZEM	8,230
85 d.4	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
86 d.4	KNR-W 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - listwy lakierowane, kolorystyka dobrana do koloru parkietu, wysokość minimum 6cm	m		
			3,12 + 2,30 + 4,50 * 2	m	14,420	
					RAZEM	14,420
87 d.4	kalk. własna		Demontaż wertikali (żaluzji pionowych)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
88 d.4	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni sufitu	m2		
			poz.89 * 0,05	m2	0,585	
					RAZEM	0,585
89 d.4	KNR 0-17 2608-03		Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufit	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
90 d.4	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa do wewnątrz biała	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
91 d.4	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża, uzupełnienie ubytków w tynkach w ilości 5% powierzchni ścian	m2		
			poz.92 * 0,05	m2	1,909	
					RAZEM	1,909
92 d.4	KNR 0-17 2608-03		Grunтовanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - ściany i ościeża	m2		
			$(3,12 * 2 + 4,50 * 2) * 2,75 - (2,20 * 1,46 + 2,05 * 1,00) + (2 * 0,25 * 1,46 + 0,25 * 2,20 + 2 * 0,05 * 2,05 + 0,05 * 1,00)$	m2	38,183	
					RAZEM	38,183
93 d.4	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami np. Beckers lub równoważną starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
			poz.92	m2	38,183	
					RAZEM	38,183
94 d.4	KNNR-W 3 1206-02		Zabezpieczenie powierzchni ścian - dwukrotne lakierowanie ścian i ościeży lakierem ochronno-dekoracyjnym do malowania powierzchni tynkowanych malowanych, bezrozpuszczalnikowy, półmat	m2		
			poz.92	m2	38,183	
					RAZEM	38,183
95 d.4	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
96 d.4	KNNR 5 0306-03		Wymiana łącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej, kolor biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
97 d.4	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda instalacyjnego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego przelotowego podwójnego o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2, kolor biały	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
98 d.4	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda komputerowego DATA pojedynczego wtyczkowego ze stykiem ochronnym podtynkowego w ramce potrójnej, kolor biały	szt.		
			1 * 3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
99 d.4	KNNR 5 0308-03		Wymiana gniazda LAN podwójnego wtyczkowego natynkowego, kolor biały	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
100 d.4	KNNR 5 0502-04		Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych natynkowych - LED 60x60cm 4800LM 4000K 40W	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
101 d.4	KNNR 5 0110-04		Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytka instalacyjne 2,5 x 6 cm	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,20	m	5,200	
					RAZEM	5,200
102 d.4	KNR-W 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
			0,60 * 0,08 * 12 * 2	m2	1,152	
					RAZEM	1,152
103 d.4	kalk. własna		Zwinięcie i wyniesienie gumoleum (obecne wykończenie podłogi)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
104 d.4	KNR-W 4-01 0816-05		Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 - 85% mechanicznie	m2		
			11,705 * 0,85	m2	9,949	
					RAZEM	9,949
105 d.4	KNR-W 4-01 0816-01		Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - 15% ręcznie	m2		
			11,705 * 0,15	m2	1,756	
					RAZEM	1,756
106 d.4	kalk. własna		Szpachlowanie ubytków parkietu z deszczulek, mozaiki	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
107 d.4	ZKNR C-2 0614-08		System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powyżej 8 m2	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
108 d.4	KNNR 2 1205-08		Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
			3,12 * 4,50 - 1,39 * 1,68	m2	11,705	
					RAZEM	11,705
109 d.4	KNR AT-23 0102-02		Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie - wymiana listwy progowej	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.4	kalk. własna		Montaż deski na ścianie (ochrona przed obijaniem), długość 2,30m, sam montaż	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
5			KORYTARZ NA PARTERZE, WC MĘSKIE NA 1 PIĘTRZE			
111 d.5	KNNR 5 0502-04		Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych natynkowych - LED 60x60cm 4800LM 4000K 40W, korytarz na parterze	kpl.		
			5	kpl.	5,000	
					RAZEM	5,000
112 d.5	KNNR 5 0502-04		Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych natynkowych - plafon łazienkowy LED 60x60cm, 4000K, 40W, IP44, WC męskie na 1 piętrze (plafon nr 2 zamontować z przesunięciem w stronę wydzielonego WC)	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
113 d.5	KNNR 5 0206-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - przewód Cu jednodrutowy w izolacji 3x1,5 mm2	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.5	kalk. własna		Wywóz i utylizacja: zmieszane odpady z remontów i demontażu - zdemontowane elementy, odpady budowlane powstałe w trakcie remontu	m3		
			3	m3	3,000	
					RAZEM	3,000