

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - KOD CPV 45110000-1			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie części ścianek działkowych i nośnych z cegieł	m ³		
d.1	0348-01				
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	<WRAZ Z DEMONTAŻEM SKRZYDEŁ>			
	ANALOGIA				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12				
		1.60+1.8	m	3.400	
				RAZEM	3.400
4	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-04	Demontaż wanien wraz z syfonami <BRODZIK Z OBUDOWĄ>	szt.		
d.1	0705-07				
	ANALOGIA				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-04	Demontaż zbiorników płuczających żeliwnych z rurami płuczającymi i wspornikami	szt.		
d.1	0705-03	<NIECZYNNY ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY INSTALACJI CO>			
	ANALOGIA				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-04	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-	szt.		
d.1	0705-08	mi			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-04	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm	m		
d.1	0702-01				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzywa sztucznego o śr. 100-	m		
d.1	0703-09	200 mm			
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm	m		
d.1	0703-03				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do	m		
d.1	0701-04	25 mm			
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-04	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 <GRZEJNIK	zesp.		
d.1	0707-01 -	DWUPŁYTOWY>			
	ANALOGIA				
		3	zesp.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
		16.27+0.2*0.9+0.7*0.12*2	m ²	16.618	
				RAZEM	16.618
14	KNR 19-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0934-06				
		3.205*2.29+3.205*2.41+(2.404*2.29+0.5*0.12*2.404)*2-0.9*2-1.44*1.44+0.2*	m ²	46.527	
		2+0.9*0.2+6.63*2.00-0.7*2-0.78*0.78+7.09*2.00-0.69*2-0.77*0.77			
				RAZEM	46.527
15	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.1	0212-01	cm<SKUCIE WYLEWKI BETONOWEJ-RĘCZNIE>			
		13.55*0.15+7.67*0.05	m ³	2.416	
				RAZEM	2.416
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
		6.63*0.48+7.09*0.58+8.31*2.58+1.14*0.08+0.5*0.08*2.92*2-0.9*1.94-2*2*	m ²	71.080	
		0.69+46.527			
				RAZEM	71.080
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-	m		
d.1	0702-06	rokości do 30 cm <OSCIEZA>			
		1.44*3+0.78*3*2+(0.9+2)*2	m	14.800	
				RAZEM	14.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-04 d.1 1101-02 ANALOGIA	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km <OSOBNO ELEMENTY GRUZU BUDOWLANEGO ZMIESZANEGO>	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 4-04 d.1 1101-02 ANALOGIA	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km <WRAZ Z SEGREGACJĄ ODPADÓW - OSOBNO ELEMENTY Z PCV, CERAMIKI, METAL, DREWNO> Krotność = 4	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-04 d.1 1101-05 ANALOGIA	Transport gruzu <WYSEGREGOWANYCH ODPADÓW> z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km <WRAZ Z OPŁATĄ ZA SKŁADOWANIE NA LICENCJONOWANYM SKŁADOWISKU> Krotność = 10	m ³		
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
2 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW - KOD CPV 45210000-2					
21	KNR-W 2-02 d.2 1025-01 ANALOGIA	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu mieszkanego dwukrotnie na budowie typu FD1 <NOWE DRZWI>	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone < DRZWI SANITARNE WYPOSAŻONE W PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, KLAMKĘ, ZAMEK, KOMPLET ZAWIASÓW> 0.9*2*3	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
23	KNR 19-01 d.2 0345-09 ANALOGIA	Osadzenie krętek wentylacyjnych, wsporników, haków < WRAZ Z WENTYLATORAMI WYCIĄGOWYMI>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 d.2 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 3.205*2.29+3.205*2.41+(2.404*2.29+0.5*0.12*2.404)*2-0.9*2-1.44*1.44+0.2*2+0.9*0.2+5.82*2.58-1*2-0.78*0.78+6.28*2.58-0.69*2-0.78*0.78+(11.24-0.9)*0.05+1.60*2.58+1.6*2.66-0.9*2+2.095*2*2.58+0.5*2.095*0.12-5*0.9*2+0.915	m ²		
			m ²	57.842	
				RAZEM	57.842
25	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 57.842	m ²		
			m ²	57.842	
				RAZEM	57.842
26	KNR 4-01 d.2 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.45*0.3+0.8*0.3*2	m ²		
			m ²	0.915	
				RAZEM	0.915
27	KNR 2-02 d.2 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 <PŁYTY GK H2 ZIELONE> 2.905*2.58+2.905*0.08*0.5-2*0.9*2	m ²		
			m ²	4.011	
				RAZEM	4.011
28	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 14.80	m		
			m	14.800	
				RAZEM	14.800
3 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE- KOD CPV 45330000-9					
29	KNR-W 2-15 d.3 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
30	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
32	KNR 0-34 d.3 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy mi gr.20 mm (N) 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2-15 d.3 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych <C.O. DLA GRZEJNIKÓW> 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
34	KNR 0-34 d.3 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.20 mm (N) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
35	KNR 0-38 d.3 0101-08 ANALOGIA	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie; typowielkość 8/13, 8/14,5, 8/16, 8/17,5, 8/19, wysokość 0,8 m < GRZEJNIK DRABINKOWY O MOCY MIN. 600 W> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-38 d.3 0101-08 ANALOGIA	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie; typowielkość 8/13, 8/14,5, 8/16, 8/17,5, 8/19, wysokość 0,8 m < GRZEJNIK DRABINKOWY O MOCY MIN. 256 W> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 0-38 d.3 0104-01	Podłączenie grzejników konwektorowych wodnych typ GPM, GP do instalacji c.o. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 35+20	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
39	KNR-W 2-15 d.3 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-15 d.3 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-02 d.3 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach <PŁYTY GK H2 ZIELONE> 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp <WRAZ Z DESKĄ TWARDĄ> 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 2-15 d.3 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienna o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR-W 2-15 d.3 0126-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 250 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 5	m prób.	 	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35+20	m	55.000	
				RAZEM	55.000
50	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Miska USTĘPOWA 2*2	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR-W 2-15 d.3 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	45310000-3	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3			
54	KNR-W 4-03 d.4 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR-W 4-03 d.4 1123-02	Demontaż wtyczek w obudowie z tworzywa sztucznego do gniazd o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR-W 4-03 d.4 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
58	KNR-W 5-08 d.4 0209-01	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) ułożony w tynku 114	m m	114.000	
				RAZEM	114.000
59	KNR 5-08 d.4 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
60	KNR-W 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 114	m m	114.000	
				RAZEM	114.000
61	KNR 5-08 d.4 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²) 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
62	KNR-W 5-08 d.4 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
63	KNR-W 4-03 d.4 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 114	m m	114.000	
				RAZEM	114.000
64	KNR-W 5-08 d.4 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
65	KNR-W 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
66	KNR-W 5-08 d.4 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
67	KNR-W 5-08 d.4 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR-W 5-08 d.4 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 5-08 d.4 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 4-03 d.4 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 4-03 d.4 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLAYCH - KOD CPV 45400000-1			
73	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe(folia wywinęta z 15 cm zapasem) $16.57+(11.24-0.9+5.82-0.9+6.28-0.9+9.05-5*0.9)*0.15+0.9*0.2+2*0.9*0.1$	m ² m ²	20.709	
				RAZEM	20.709
74	KNR-W 2-02 d.5 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 20.709	m ² m ²	20.709	
				RAZEM	20.709
75	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa $16.57+0.9*0.2+0.9*2*0.1$	m ² m ²	16.930	
				RAZEM	16.930
76	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 16.93	m ² m ²	16.930	
				RAZEM	16.930
77	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 16.93	m ² m ²	16.930	
				RAZEM	16.930
78	KNR 2-02 d.5 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną <UŁOŻENIE W KARO> 16.93	m ² m ²	16.930	
				RAZEM	16.930
79	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm $11.24-0.9+5.82-0.9+6.28-0.9+9.05-5*0.9$	m m	25.190	
				RAZEM	25.190
80	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej $57.842+4.011*2$	m ² m ²	65.864	
				RAZEM	65.864
81	KNR 0-12 d.5 0830-04	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - układanych na klej <OSCIEŻA I PARAPET, OBUDOWA WC> $14.80+6+0.915$	m ² m ²	21.715	
				RAZEM	21.715
82	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <SUFIT> $16.93*1.01$	m ² m ²	17.099	
				RAZEM	17.099
83	KNR 4-01 d.5 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów(malowanie sufitu) Krotność = 2 17.099	m ² m ²	17.099	
				RAZEM	17.099
6	39000000-2	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ - WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA 39000000-2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	KOMPLETNA ZABUDOWA GISZETOWA Z PŁYTY LITEGO LAMINATU HPL GR. 12 MM- PRYSZNICY DŁ. 90x90 CM WYS. MIN. 200 CM + DRZWICZKI DO SZAFKI NA SPRZĘT PORZĄDKOWY SZER 50 CM, WRAZ Z KOMPLETEM STELAŻY I ŁĄCZNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ, 2 DRZWIAMI SZER. 80 CM Z ZAMKAMI, GAŁKAMI, POCHWYTAMI, ZAWIASAMI I WIESZAKAMI	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZACY PODAJNIK PAPIERU DO WYCIERANIA RĄK Z ABS	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZACY PODAJNIK DO MYDŁA POJ. 300 ML	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZACY METALOWY UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZĄCE LUSTRO 100X50 CM	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA WC ZAMKNIĘTA	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	KOSZ NA ODPADKI Z POKRYWĄ I STOPKĄ DO OTWIERANIA POJ. 60 L	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	KOSZ NA ODPADKI Z POKRYWĄ I STOPKĄ DO OTWIERANIA POJ. 10 L	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000