

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
39150000-8 Różne meble i wyposażenie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pawilonów kontrolerskich na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica
ADRES INWESTYCJI : Międzynarodowe drogowe przejście graniczne Bobrowniki - Bierestowica
INWESTOR : Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK 2E	1	43
1.1	Wymiana stolarki okiennej	1	2
1.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	3	4
1.3	Remont sufitów	5	11
1.4	Remont ścian	12	19
1.5	Remont posadzki	20	31
1.6	Rolety	32	33
1.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	34	35
1.8	Różne meble i wyposażenie	36	42
1.9	Prace porządkowe	43	43
2	BUDYNEK 2F	44	85
2.1	Wymiana stolarki okiennej	44	46
2.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	47	49
2.3	Remont sufitów	50	56
2.4	Remont ścian	57	63
2.5	Remont posadzki	64	75
2.6	Rolety	76	77
2.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	78	79
2.8	Różne meble i wyposażenie	80	84
2.9	Prace porządkowe	85	85
3	BUDYNEK 2G	86	127
3.1	Wymiana stolarki okiennej	86	88
3.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	89	91
3.3	Remont sufitów	92	98
3.4	Remont ścian	99	105
3.5	Remont posadzki	106	117
3.6	Rolety	118	119
3.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	120	121
3.8	Różne meble i wyposażenie	122	126
3.9	Prace porządkowe	127	127
4	BUDYNEK 2H	128	172
4.1	Wymiana stolarki okiennej	128	129
4.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	130	131
4.3	Remont sufitów	132	138
4.4	Remont ścian	139	146
4.5	Remont posadzki	147	158
4.6	Rolety	159	160
4.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	161	162
4.8	Różne meble i wyposażenie	163	171
4.9	Prace porządkowe	172	172
5	BUDYNEK 3A	173	216
5.1	Wymiana stolarki okiennej	173	174
5.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	175	176
5.3	Remont sufitów	177	183
5.4	Remont ścian	184	191
5.5	Remont posadzki	192	203
5.6	Rolety	204	205
5.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	206	207
5.8	Różne meble i wyposażenie	208	215
5.9	Prace porządkowe	216	216
6	BUDYNEK 3B	217	258
6.1	Wymiana stolarki okiennej	217	219
6.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	220	222
6.3	Remont sufitów	223	229
6.4	Remont ścian	230	236
6.5	Remont posadzki	237	248
6.6	Rolety	249	250
6.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	251	252
6.8	Różne meble i wyposażenie	253	257
6.9	Prace porządkowe	258	258
7	BUDYNEK 3C	259	300
7.1	Wymiana stolarki okiennej	259	261
7.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	262	264
7.3	Remont sufitów	265	271
7.4	Remont ścian	272	278
7.5	Remont posadzki	279	290
7.6	Rolety	291	292
7.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	293	294
7.8	Różne meble i wyposażenie	295	299
7.9	Prace porządkowe	300	300
8	BUDYNEK 3D	301	340
8.1	Wymiana stolarki okiennej	301	302
8.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	303	304
8.3	Remont sufitów	305	311
8.4	Remont ścian	312	318
8.5	Remont posadzki	319	330
8.6	Rolety	331	332

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
8.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	333	334
8.8	Różne meble i wyposażenie	335	339
8.9	Prace porządkowe	340	340
9	BUDYNEK 9A	341	377
9.1	Wymiana stolarki okiennej	341	343
9.2	Wymiana parapetów wewnętrznych	344	346
9.3	Remont sufitów	347	353
9.4	Remont ścian	354	358
9.5	Remont posadzki	359	370
9.6	Rolety	371	372
9.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	373	374
9.8	Różne meble i wyposażenie	375	376
9.9	Prace porządkowe	377	377
10	BUDYNEK 9B	378	419
10.1	Wymiana stolarki okiennej	378	380
10.2	Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	381	384
10.3	Remont sufitów	385	391
10.4	Remont ścian	392	396
10.5	Remont posadzki	397	408
10.6	Rolety	409	410
10.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	411	412
10.8	Różne meble i wyposażenie	413	418
10.9	Prace porządkowe	419	419
11	BUDYNEK 9C	420	456
11.1	Wymiana stolarki okiennej	420	422
11.2	Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	423	425
11.3	Remont sufitów	426	432
11.4	Remont ścian	433	437
11.5	Remont posadzki	438	449
11.6	Rolety	450	451
11.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	452	453
11.8	Różne meble i wyposażenie	454	455
11.9	Prace porządkowe	456	456
12	BUDYNEK 9D	457	497
12.1	Wymiana stolarki okiennej	457	459
12.2	Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	460	463
12.3	Remont sufitów	464	470
12.4	Remont ścian	471	475
12.5	Remont posadzki	476	487
12.6	Rolety	488	489
12.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	490	491
12.8	Różne meble i wyposażenie	492	496
12.9	Prace porządkowe	497	497
13	BUDYNEK 24	498	536
13.1	Wymiana stolarki okiennej	498	501
13.2	Otwór w ist. parapetach	502	503
13.3	Remont sufitów	504	510
13.4	Remont ścian	511	517
13.5	Remont posadzki	518	526
13.6	Rolety	527	528
13.7	Wywóz materiałów z rozbiórki	529	530
13.8	Różne meble i wyposażenie	531	535
13.9	Prace porządkowe	536	536

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			BUDYNEK 2E			
1.1			Wymiana stolarki okiennej			
1 d.1.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,49*1,50*1	m ²	2,24	
			1,47*1,51*1	m ²	2,22	
			1,47*1,49*1	m ²	2,19	
					RAZEM	6,65
2 d.1.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*3	m ²	6,75	
					RAZEM	6,75
1.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
3 d.1.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,58+0,56+0,87+0,89+1,50+1,50+1,48+1,50+1,52	m	10,40	
					RAZEM	10,40
4 d.1.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,35*0,58	m ²	0,20	
			0,35*0,56	m ²	0,20	
			0,34*0,87	m ²	0,30	
			0,36*0,89	m ²	0,32	
			0,36*1,50	m ²	0,54	
			0,35*1,50	m ²	0,53	
			0,35*1,48	m ²	0,52	
			0,37*1,50	m ²	0,56	
			0,35*1,52	m ²	0,53	
					RAZEM	3,70
1.3			Remont sufitów			
5 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 2E/1 - KOMUNIKACJA</i>		2,19	
			<i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i>		10,16	
			<i>pom. 2E/3 - KOMUNIKACJA</i>		2,40	
			<i>pom. 2E/4 - POM. SOCJALNE</i>		3,90	
			<i>pom. 2E/5 - KOMUNIKACJA</i>		2,39	
			<i>pom. 2E/6 - W.C.</i>		1,45	
			<i>pom. 2E/7 - KOMUNIKACJA</i>		3,61	
			<i>pom. 2E/8 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i>		9,77	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			0,10*przedmiar z poz. 5A	m ²	35,87	
					3,59	
					RAZEM	3,59
6 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 5	m ²	3,59	
					RAZEM	3,59
7 d.1.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 5A	m ²	35,87	
					RAZEM	35,87
8 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 5A	m ²	35,87	
					RAZEM	35,87
9 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 5A	m ²	35,87	
					RAZEM	35,87

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,24
14 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 13 <i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - gładzie</i> (0,78*2)*0,37*2	m ² m ² m ²	 8,24 1,15	
					RAZEM	9,39
15 d.1.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
16 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 13A <i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - gładzie</i> (0,78*2)*0,37*2	m ² m ² m ²	 82,40 1,15	
					RAZEM	83,55
17 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
18 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
19 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 16	m ² m ²	 83,55	
					RAZEM	83,55
1.5			Remont posadzki			
20 d.1.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 5A	m ² m ²	 35,87	
					RAZEM	35,87
21 d.1.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 2E/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,40+0,89+1,00+0,89+0,40+0,31*2)-(1,00+1,03) <i>pom. 2E/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 0,08+2,19 <i>pom. 2E/4 - POM. SOCJALNE</i> 2,02+1,75+1,16 <i>pom. 2E/8 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 1,70+1,13+1,68+1,15+1,68+1,26+0,48+0,09 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 21A*0,10	m ² m ²	 3,89 2,27 4,93 9,17 =====	
					20,26 2,03	
					RAZEM	2,03
22 d.1.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
23 d.1.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*3	m m	 7,20	
					RAZEM	7,20
24 d.1.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
25 d.1.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 20	m ² m ²	 35,87	
					RAZEM	35,87
26 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 20	m ² m ²	 35,87	
					RAZEM	35,87

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 26	m ²	35,87	
					RAZEM	35,87
28 d.1.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 26	m ²	35,87	
					RAZEM	35,87
29 d.1.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 21A	m	20,26	
					RAZEM	20,26
30 d.1.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 21A	m	20,26	
					RAZEM	20,26
31 d.1.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 21A	m	20,26	
					RAZEM	20,26
1.6			Rolety			
32 d.1.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2	szt.		9,00
			1,50*1,50*5	m ²	11,25	
			0,90*1,50*2	m ²	2,70	
			0,60*1,50*2	m ²	1,80	
					RAZEM	15,75
33 d.1.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 5+2+2	szt.		9,00
			przedmiar z poz. 32	m ²	15,75	
					RAZEM	15,75
1.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
34 d.1.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 1*0,05	m ³	0,33	
			przedmiar z poz. 4*0,02	m ³	0,07	
			przedmiar z poz. 5*0,03	m ³	0,11	
			przedmiar z poz. 12*0,05	m ³	0,06	
			przedmiar z poz. 13*0,03	m ³	0,25	
			przedmiar z poz. 20*0,05	m ³	1,79	
			przedmiar z poz. 21*0,05	m ³	0,10	
			przedmiar z poz. 22*0,20	m ³	0,60	
			przedmiar z poz. 29*0,05	m ³	1,01	
					RAZEM	4,32
35 d.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		
			przedmiar z poz. 34	m ³	4,32	
					RAZEM	4,32
1.8			Różne meble i wyposażenie			
36 d.1.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
37 d.1.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
38 d.1.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
39 d.1.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
40 d.1.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B5 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
41 d.1.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B6 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
42 d.1.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B7 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.9			Prace porządkowe			
43 d.1.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2			BUDYNEK 2F			
2.1			Wymiana stolarki okiennej			
44 d.2.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
45 d.2.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
46 d.2.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
2.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
47 d.2.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,90+0,90+1,50*2+1,50	m	6,30	
					RAZEM	6,30
48 d.2.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²		
			0,35*0,90	m ²	0,32	
			0,39*0,90	m ²	0,35	
			0,37*1,50*2	m ²	1,11	
			0,38*1,50	m ²	0,57	
					RAZEM	2,35
49 d.2.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
2.3			Remont sufitów			
50 d.2.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 2F/1 - KOMUNIKACJA</i>		2,27	
			<i>2,27</i>			
			<i>pom. 2F/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		10,02	
			<i>10,02</i>			
			<i>pom. 2F/3 - KOMUNIKACJA</i>		2,39	
			<i>2,39</i>			
			<i>pom. 2F/4 - POM. SOCJALNE</i>		4,00	
			<i>4,00</i>			
			<i>pom. 2F/5 - KOMUNIKACJA</i>		2,41	
			<i>2,41</i>			
			<i>pom. 2F/6 - W.C.</i>		1,46	
			<i>1,46</i>			
			<i>pom. 2F/7 - KOMUNIKACJA</i>		3,58	
			<i>3,58</i>			
			<i>pom. 2F/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		9,60	
			<i>9,60</i>			
			<i>A (obliczenia pomocnicze)</i>		=====	
					35,73	
			0,10*przedmiar z poz. 50A	m ²	3,57	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,57
51 d.2.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 50	m ²		
				m ²	3,57	
					RAZEM	3,57
52 d.2.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit przedmiar z poz. 50A	m ²		
				m ²	35,73	
					RAZEM	35,73
53 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 50A	m ²		
				m ²	35,73	
					RAZEM	35,73
54 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 50A	m ²		
				m ²	35,73	
					RAZEM	35,73
55 d.2.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 50A	m ²		
				m ²	35,73	
					RAZEM	35,73
56 d.2.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 50A	m ²		
				m ²	35,73	
					RAZEM	35,73
2.4			Remont ścian			
57 d.2.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 2F/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,71+0,39+0,91+1,03+0,93+0,35)*2,56 (2,05*2+1,02)*0,31 -1,03*2,05 -1,02*2,05 <i>pom. 2F/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 3,30*2,56 (0,65+1,00+1,06+0,97+0,63+3,05+3,05)*(2,56-1,60) -1,00*2,05 <i>glefy</i> (0,73*4+0,74*2+0,71*2+0,57+1,50*2+0,56)*0,37 -1,00*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*1,50*2 -(2,34-1,60)*0,57 -(2,31-1,60)*0,56 <i>pom. 2F/3 - KOMUNIKACJA</i> (2,03*2+1,10*2)*(2,56-1,60) <i>glefy</i> (0,73*2+0,91)*0,37 -1,00*(2,05-1,60)*3 -(2,33-1,60)*0,91 <i>pom. 2F/4 - POM. SOCJALNE</i> (1,09+1,77+2,05+1,00)*2,56 (0,94+0,10*2+0,89+0,27)*(2,56-2,00) <i>glefy</i> (1,50*2+0,91)*0,37 -1,00*2,05 -0,91*1,52 <i>pom. 2F/5 - KOMUNIKACJA</i> (0,54+1,28+0,99)*(2,56-1,60) (1,42+1,91)*(2,56-2,00) <i>glefy</i> (0,72*2+0,87)*0,37 -0,99*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,87 <i>pom. 2F/6 - W.C.</i> (1,42+0,37+1,21+0,57+1,23)*(2,56-2,00) <i>pom. 2F/7 - KOMUNIKACJA</i> (1,69+1,46+1,69+1,46)*(2,56-1,60) 0,45*0,31*2+1,07*0,31*1+0,45*0,31*2+1,01*0,31 -1,07*(2,05-1,60) -1,01*(2,05-1,60) -1,01*(2,05-1,60) -0,99*(2,05-1,60)	m ²		
					13,62	
					1,59	
					-2,11	
					-2,09	
					8,45	
					9,99	
					-2,05	
					3,68	
					-0,45	
					-2,19	
					-0,42	
					-0,40	
					6,01	
					0,88	
					-1,35	
					-0,66	
					15,13	
					1,29	
					1,45	
					-2,05	
					-1,38	
					2,70	
					1,86	
					0,85	
					-0,45	
					-0,64	
					2,69	
					6,05	
					1,20	
					-0,48	
					-0,45	
					-0,45	
					-0,45	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<p><i>pom. 2F/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> $(1,70+1,13+1,68+1,10+1,69+1,30+1,47)*2,56$ $1,22*(2,56-1,60)$ <i>glefy</i> $(1,50+1,50*2+0,90+1,50*2+1,50+1,50*2+0,90+1,50*2+1,50+1,50*2)*0,37$ $-1,01*2,05$ $-1,50*1,50*3$ $-0,90*1,50*2$ A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>0,10*przedmiar z poz. 57A</p>	m ²	25,78 1,17 7,88 -2,07 -6,75 -2,70 ===== 82,68 8,27	
					RAZEM	8,27
58 d.2.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 57	m ²		
				m ²	8,27	
					RAZEM	8,27
59 d.2.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 57A	m ²		
				m ²	82,68	
					RAZEM	82,68
60 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 57A	m ²		
				m ²	82,68	
					RAZEM	82,68
61 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 60	m ²		
				m ²	82,68	
					RAZEM	82,68
62 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 60	m ²		
				m ²	82,68	
					RAZEM	82,68
63 d.2.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 60	m ²		
				m ²	82,68	
					RAZEM	82,68
2.5			Remont posadzki			
64 d.2.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 50A	m ²		
				m ²	35,73	
					RAZEM	35,73
65 d.2.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <p><i>pom. 2F/1 - KOMUNIKACJA</i> $(1,71+0,39+0,91+1,03+0,93+0,35+0,30*2)-(1,03+1,02)$ <i>pom. 2F/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,20 <i>pom. 2F/4 - POM. SOCJALNE</i> $1,09+1,77+2,05$ <i>pom. 2F/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> $1,70+1,13+1,68+1,10+1,69+1,30+1,47-1,01$ A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>przedmiar z poz. 65A*0,10</p>	m ²	3,87 2,20 4,91 9,06 ===== 20,04 2,00	
					RAZEM	2,00
66 d.2.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 1	szt		
				szt	1,00	
					RAZEM	1,00
67 d.2.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*1	m		
				m	2,40	
					RAZEM	2,40
68 d.2.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 1	szt		
				szt	1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 64	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
70 d.2.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 64	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
71 d.2.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 70	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
72 d.2.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 70	m ² m ²	 35,73	
					RAZEM	35,73
73 d.2.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 65A	m m	 20,04	
					RAZEM	20,04
74 d.2.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 65A	m m	 20,04	
					RAZEM	20,04
75 d.2.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 65A	m m	 20,04	
					RAZEM	20,04
2.6			Rolety			
76 d.2.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 1,50*1,50*3 0,90*1,50*2	m ² szt. m ² m ²	 6,75 2,70	 9,00
					RAZEM	9,45
77 d.2.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 3+2 przedmiar z poz. 76	m ² szt. m ²	 9,45	 5,00
					RAZEM	9,45
2.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
78 d.2.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 44*0,05 przedmiar z poz. 48*0,02 przedmiar z poz. 49 przedmiar z poz. 50*0,03 przedmiar z poz. 57*0,03 przedmiar z poz. 64*0,05 przedmiar z poz. 65*0,05 przedmiar z poz. 66*0,20 przedmiar z poz. 73*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,23 0,05 0,02 0,11 0,25 1,79 0,10 0,20 1,00	
					RAZEM	3,75
79 d.2.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 78	m ³ m ³	 3,75	
					RAZEM	3,75
2.8			Różne meble i wyposażenie			
80 d.2.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
81 d.2.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,53
93 d.3.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 92	m ²		
				m ²	3,53	
					RAZEM	3,53
94 d.3.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit przedmiar z poz. 92A	m ²		
				m ²	35,29	
					RAZEM	35,29
95 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 92A	m ²		
				m ²	35,29	
					RAZEM	35,29
96 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 92A	m ²		
				m ²	35,29	
					RAZEM	35,29
97 d.3.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 92A	m ²		
				m ²	35,29	
					RAZEM	35,29
98 d.3.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 92A	m ²		
				m ²	35,29	
					RAZEM	35,29
3.4			Remont ścian			
99 d.3.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 2G/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,67+0,37+0,87+1,00+0,89+0,28)*2,54 (2,05*2+1,00)*0,31 -1,00*2,05*2 <i>pom. 2G/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 3,24*2,54 (0,71+0,96+1,00+0,96+0,69+2,89+2,89)*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (0,70*8+0,60+1,47+1,50+0,57)*0,37 -0,98*2,05 -1,00*(2,05-1,60) -(2,30-1,60)*0,60 -(2,30-1,60)*1,47 -(2,30-1,60)*1,50 -(2,30-1,60)*0,57 <i>pom. 2G/3 - KOMUNIKACJA</i> (1,08*2+2,08)*2,54 (1,97)*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (0,69*2+0,89)*0,37 -0,98*2,05 -0,99*2,05*2 -(2,29-1,60)*0,89 <i>pom. 2G/4 - POM. SOCJALNE</i> (1,15+1,79+2,00+0,99)*2,54 (1,00+0,10*2+0,76+0,29)*(2,54-2,00) <i>glefy</i> (1,49*2+0,90)*0,37 -0,99*2,05 -0,90*1,49 <i>pom. 2G/5 - KOMUNIKACJA</i> (0,56+1,23+0,99)*(2,54-1,60) (1,47+1,86)*(2,54-2,00) <i>glefy</i> (0,69*2+0,88)*0,37 -0,99*(2,05-1,60) -(2,29-1,60)*0,88 <i>pom. 2G/6 - W.C.</i> (1,47+0,38+1,28+0,57+1,29)*(2,54-2,00) <i>pom. 2G/7 - KOMUNIKACJA</i> (1,74+1,46+1,67+1,46)*(2,54-1,60) 0,45*0,31*4+1,01*0,31*1+1,00*0,31 -0,99*(2,05-1,60) -1,01*(2,05-1,60)	m ²		
					12,90	
					1,58	
					-4,10	
					8,23	
					9,49	
					3,60	
					-2,01	
					-0,45	
					-0,42	
					-1,03	
					-1,05	
					-0,40	
					10,77	
					1,85	
					0,84	
					-2,01	
					-4,06	
					-0,61	
					15,06	
					1,22	
					1,44	
					-2,03	
					-1,34	
					2,61	
					1,80	
					0,84	
					-0,45	
					-0,61	
					2,69	
					5,95	
					1,18	
					-0,45	
					-0,45	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			-1,03*(2,05-1,60) -1,00*(2,05-1,60) <i>pom. 2G/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,71+1,12+1,67+1,15+1,69+1,22+1,50)*2,54 1,20*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (1,50+1,50*2+0,88+1,49*2+1,50+1,49*2+0,87+1,49*2+1,50+1,50*2)*0,37 -1,03*2,05 -1,50*1,50*2 -0,88*1,49 -1,50*1,49 -0,87*1,49 A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 99A	m ²	-0,46 -0,45 25,55 1,13 7,84 -2,11 -4,50 -1,31 -2,24 -1,30 ===== 82,73 8,27	
					RAZEM	8,27
100 d.3.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 99	m ²		
				m ²	8,27	
					RAZEM	8,27
101 d.3.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 99A	m ²		
				m ²	82,73	
					RAZEM	82,73
102 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 99A	m ²		
				m ²	82,73	
					RAZEM	82,73
103 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 102	m ²		
				m ²	82,73	
					RAZEM	82,73
104 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 102	m ²		
				m ²	82,73	
					RAZEM	82,73
105 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 102	m ²		
				m ²	82,73	
					RAZEM	82,73
3.5			Remont posadzki			
106 d.3.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 92A	m ²		
				m ²	35,29	
					RAZEM	35,29
107 d.3.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 2G/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,67+0,37+0,87+1,00+0,89+0,28+0,30*2)-(1,00*2) <i>pom. 2G/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,16 <i>pom. 2G/3 - KOMUNIKACJA</i> 1,10 <i>pom. 2G/4 - POM. SOCJALNE</i> 1,15+1,79+2,00 <i>pom. 2G/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 1,71+1,12+1,67+1,15+1,69+1,22+1,50-1,03 A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 107A*0,10	m ²	3,68 2,16 1,10 4,94 9,03 ===== 20,91 2,09	
				m ²		
					RAZEM	2,09
108 d.3.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 1	szt		
				szt	1,00	
					RAZEM	1,00
109 d.3.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*1	m		
				m	2,40	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,40
110 d.3.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
111 d.3.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 106	m ² m ²	 35,29	
					RAZEM	35,29
112 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 106	m ² m ²	 35,29	
					RAZEM	35,29
113 d.3.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 112	m ² m ²	 35,29	
					RAZEM	35,29
114 d.3.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 112	m ² m ²	 35,29	
					RAZEM	35,29
115 d.3.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 107A	m m	 20,91	
					RAZEM	20,91
116 d.3.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 107A	m m	 20,91	
					RAZEM	20,91
117 d.3.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 107A	m m	 20,91	
					RAZEM	20,91
3.6			Rolety			
118 d.3.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 1,50*1,50*3 0,90*1,50*2	m ² szt. m ² m ²	 6,75 2,70	 9,00
					RAZEM	9,45
119 d.3.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 3+2 przedmiar z poz. 118	m ² szt. m ²	 9,45	 5,00
					RAZEM	9,45
3.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
120 d.3.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 86*0,05 przedmiar z poz. 90*0,02 przedmiar z poz. 91 przedmiar z poz. 92*0,03 przedmiar z poz. 99*0,03 przedmiar z poz. 106*0,05 przedmiar z poz. 107*0,05 przedmiar z poz. 108*0,20 przedmiar z poz. 115*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,22 0,05 0,02 0,11 0,25 1,76 0,10 0,20 1,05	
					RAZEM	3,76
121 d.3.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 120	m ³ m ³	 3,76	
					RAZEM	3,76
3.8			Różne meble i wyposażenie			
122 d.3.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
123 d.3.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
124 d.3.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br7 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
125 d.3.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br8 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
126 d.3.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
3.9			Prace porządkowe			
127 d.3.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4			BUDYNEK 2H			
4.1			Wymiana stolarki okiennej			
128 d.4.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,49*1,50*1	m ²	2,24	
			1,47*1,51*1	m ²	2,22	
					RAZEM	4,46
129 d.4.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*2	m ²	4,50	
					RAZEM	4,50
4.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
130 d.4.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,59+0,57+0,88+0,89+1,50+1,50+1,50+1,49+1,48	m	10,40	
					RAZEM	10,40
131 d.4.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,35*0,59	m ²	0,21	
			0,35*0,57	m ²	0,20	
			0,38*0,88	m ²	0,33	
			0,38*0,89	m ²	0,34	
			0,36*1,50	m ²	0,54	
			0,35*1,50	m ²	0,53	
			0,375*1,50	m ²	0,56	
			0,375*1,49	m ²	0,56	
			0,40*1,48	m ²	0,59	
					RAZEM	3,86
4.3			Remont sufitów			
132 d.4.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 2H/1 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,08		2,08	
			<i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i>			
			10,27		10,27	
			<i>pom. 2H/3 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,40		2,40	
			<i>pom. 2H/4 - POM. SOCJALNE</i>			
			3,90		3,90	
			<i>pom. 2H/5 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,39		2,39	
			<i>pom. 2H/6 - W.C.</i>			
			1,45		1,45	
			<i>pom. 2H/7 - KOMUNIKACJA</i>			
			3,64		3,64	
			<i>pom. 2H/8 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i>			
			9,46		9,46	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,10*przedmiar z poz. 132A	m ²	35,59 3,56	
					RAZEM	3,56
133 d.4.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 132	m ²		
				m ²	3,56	
					RAZEM	3,56
134 d.4.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit przedmiar z poz. 132A	m ²		
				m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
135 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 132A	m ²		
				m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
136 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 132A	m ²		
				m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
137 d.4.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 132A	m ²		
				m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
138 d.4.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 132A	m ²		
				m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
4.4			Remont ścian			
139 d.4.4	KNR 4-01 0819-15	II	Skucie glazury - na gładziach	m ²		
			<i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - (glazura) na gładziach (0,78*2)*0,37*2</i>	m ²	1,15	
					RAZEM	1,15
140 d.4.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - ściany <i>pom. 2H/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,72+0,29+0,89+1,00+0,89+0,29)*2,54 (2,07*2+1,03)*0,31 -1,03*2,07 -1,00*2,09 <i>pom. 2H/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 3,30*2,54 (0,75+0,98+1,00+0,98+0,74+3,07+2,98)*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (0,73*4+0,72*4+0,57+1,50*2+0,59)*0,37 -1,06*2,05 -1,00*(2,09-1,60) -(2,33-1,60)*0,57 -(2,32-1,60)*1,50*2 -(2,33-1,60)*0,59 <i>pom. 2H/3 - KOMUNIKACJA</i> (1,11*2+2,08*2)*(2,54-1,60) <i>glefy</i> (0,73*2+0,89)*0,37 -1,06*(2,05-1,60)*2 -1,00*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,89 <i>pom. 2H/4 - POM. SOCJALNE</i> (1,16+1,75+2,02+1,00)*2,54 (1,92+0,10*2+0,77+0,26)*(2,54-2,00) <i>glefy</i> (1,52*2+0,89)*0,37 -1,00*2,05 -0,89*1,52 <i>pom. 2H/5 - KOMUNIKACJA</i> (0,58+1,20+1,03)*(2,54-1,60) (1,87+1,82)*(2,54-2,00) <i>glefy</i> (0,73*2+0,89)*0,37 -0,96*(2,05-1,60) -(2,33-1,60)*0,89 <i>pom. 2H/6 - W.C.</i>	m ²	12,90 1,60 -2,13 -2,09 8,38 9,87 3,69 -2,17 -0,49 -0,42 -2,16 -0,43 6,00 0,87 -0,95 -0,45 -0,65 15,06 1,70 1,45 -2,05 -1,35 2,64 1,99 0,87 -0,43 -0,65	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(1,23+1,42+0,38+1,20+0,57)*(2,54-2,00)$ <i>pom. 2H/7 - KOMUNIKACJA</i> $(1,82+1,47+1,70+1,47)*(2,54-1,60)$ $0,48*0,31*4+1,03*0,31*2$ $-0,96*(2,05-1,60)$ $-1,03*(2,05-1,60)$ $-1,03*(2,08-1,60)$ <i>pom. 2H/8 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU</i> <i>ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> $(1,65+1,10+1,70+1,10+1,65+1,24+1,50)*2,54$ $1,25*(2,54-1,60)$ <i>glefy</i> $(1,50+1,52*2+0,88+1,51*2+1,48+1,51*2+0,89+1,51*2+1,47+1,51*2)*0,37$ $-1,03*2,05$ $-1,50*1,52$ $-0,88*1,51$ $-1,48*1,51$ $-0,89*1,51$ $-1,47-1,51$ A (obliczenia pomocnicze) 0,10*przedmiar z poz. 140A	m ²	2,59 6,07 1,23 -0,43 -0,46 -0,49 25,25 1,18 7,90 -2,11 -2,28 -1,33 -2,23 -1,34 -2,98 =====	81,17 8,12
					RAZEM	8,12
141 d.4.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 140 <i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy</i> $(0,78*2)*0,37*2$	m ² m ² m ²	 8,12 1,15	 9,27
142 d.4.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	 82,32
143 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 140A <i>pom. 2H/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy</i> $(0,78*2)*0,37*2$	m ² m ² m ²	 81,17 1,15	 82,32
144 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	 82,32
145 d.4.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	 82,32
146 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 143	m ² m ²	 82,32	 82,32
4.5			Remont posadzki			
147 d.4.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 132A	m ² m ²	 35,59	 35,59
148 d.4.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 2H/1 - KOMUNIKACJA</i> $(1,72+0,29+0,89+1,00+0,89+0,29+0,31*2)-(1,03+1,00)$ <i>pom. 2H/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,24 <i>pom. 2H/4 - POM. SOCJALNE</i> $1,16+1,75+2,02$ <i>pom. 2H/8 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU</i> <i>ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> $1,65+1,10+1,70+1,10+1,65+1,24+1,50-1,03$ A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 148A*0,10	m ² m ²	 3,67 2,24 4,93 8,91 =====	 1,98

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,98
149 d.4.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
150 d.4.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m		
			0,60*4*1	m	2,40	
					RAZEM	2,40
151 d.4.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
152 d.4.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 147	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
153 d.4.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 147	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
154 d.4.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 153	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
155 d.4.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 153	m ²	35,59	
					RAZEM	35,59
156 d.4.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 148A	m	19,75	
					RAZEM	19,75
157 d.4.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 148A	m	19,75	
					RAZEM	19,75
158 d.4.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 148A	m	19,75	
					RAZEM	19,75
4.6			Rolety			
159 d.4.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2	szt.		9,00
			1,50*1,50*5	m ²	11,25	
			0,90*1,50*2	m ²	2,70	
			0,60*1,50*2	m ²	1,80	
					RAZEM	15,75
160 d.4.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 5+2+2	szt.		9,00
			przedmiar z poz. 159	m ²	15,75	
					RAZEM	15,75
4.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
161 d.4.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 131*0,02	m ³	0,08	
			przedmiar z poz. 132*0,03	m ³	0,11	
			przedmiar z poz. 139*0,05	m ³	0,06	
			przedmiar z poz. 140*0,03	m ³	0,24	
			przedmiar z poz. 147*0,05	m ³	1,78	
			przedmiar z poz. 148*0,05	m ³	0,10	
			przedmiar z poz. 149*0,20	m ³	0,20	
			przedmiar z poz. 156*0,05	m ³	0,99	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,56
162 d.4.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 161	m ³ m ³	 3,56	
					RAZEM	3,56
4.8			Różne meble i wyposażenie			
163 d.4.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
164 d.4.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
165 d.4.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
166 d.4.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
167 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
168 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
169 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
170 d.4.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
171 d.4.8	Kalk. własna	VI	Kontenerek biurowy K1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
4.9			Prace porządkowe			
172 d.4.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
5			BUDYNEK 3A			
5.1			Wymiana stolarki okiennej			
173 d.5.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,45*1,50*1	m ²	2,18	
					RAZEM	2,18
174 d.5.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O2 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,50*1,50*1	m ²	2,25	
					RAZEM	2,25
5.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
175 d.5.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,56*2+1,45+1,48+0,88+1,50+1,46+0,78+1,49	m	10,16	
					RAZEM	10,16
176 d.5.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm	m ²		
			0,38*0,56*2	m ²	0,43	
			0,38*1,45	m ²	0,55	
			0,36*1,48	m ²	0,53	
			0,345*0,88	m ²	0,30	
			0,38*1,50	m ²	0,57	
			0,36*1,46	m ²	0,53	
			0,36*0,78	m ²	0,28	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<p><i>pom. 3A/3 - KOMUNIKACJA</i> $(1,06*2+2,00*2)*(2,51-1,60)$ <i>glefy</i> $(0,71*2+0,89)*0,37$ $-0,99*(2,05-1,60)$ $-0,98*(2,05-1,60)$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-(2,31-1,60)*0,89$</p> <p><i>pom. 3A/4 - KOMUNIKACJA</i> $(0,60+1,25+1,04)*(2,50-1,60)$ $(1,92+1,46)*(2,50-2,00)$ <i>glefy</i> $(0,73*2+0,89)*0,37$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-(2,33-1,60)*0,89$</p> <p><i>pom. 3A/5 - W.C.</i> $(1,24+1,46+0,34+1,28+0,56)*(2,50-2,00)$</p> <p><i>pom. 3A/6 - KOMUNIKACJA</i> $(1,71+1,47+1,71+1,47)*(2,50-1,60)$ <i>glefy</i> $(0,70*2+1,20+0,48*2+1,03)*0,37$ $-(2,30-1,60)*1,20$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-1,02*(2,05-1,60)$ $-1,03*(2,08-1,60)$</p> <p><i>pom. 3A/7 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> $(1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50)*2,49$ $1,29*(2,49-1,60)$ <i>glefy</i> $(1,50+1,48*2+0,88+1,50*2+1,49+1,50*2+0,78+1,50*2+1,46+1,50*2)*0,37$ $-1,02*2,05$ $-1,48*1,50$ $-0,88*1,50$ $-1,49*1,50$ $-0,78*1,50$ $-1,46*1,50$ A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>0,10*przedmiar z poz. 185A</p>		5,57 0,85 -0,45 -0,44 -0,45 -0,63 2,60 1,69 0,87 -0,45 -0,65 2,44 5,72 1,70 -0,84 -0,45 -0,46 -0,49 25,05 1,15 7,80 -2,09 -2,22 -1,32 -2,24 -1,17 -2,19 =====	
				m ²	65,17	
					6,52	
					RAZEM	6,52
186 d.5.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	<p>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany przedmiar z poz. 185</p> <p><i>pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy</i> $(0,78*2)*0,37$</p>	m ² m ² m ²	 6,52 0,58	
					RAZEM	7,10
187 d.5.4	KNR 4-01 1202-08	II	<p>Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m² - ściany przedmiar z poz. 188</p>	m ² m ²	 65,75	
					RAZEM	65,75
188 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	<p>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany przedmiar z poz. 185A</p> <p><i>pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH - glefy</i> $(0,78*2)*0,37$</p>	m ² m ² m ²	 65,17 0,58	
					RAZEM	65,75
189 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	II	<p>(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przedmiar z poz. 188</p>	m ² m ²	 65,75	
					RAZEM	65,75
190 d.5.4	KNR 2-02 2009-02	II	<p>Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 188</p>	m ² m ²	 65,75	
					RAZEM	65,75
191 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	<p>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 188</p>	m ² m ²	 65,75	
					RAZEM	65,75
5.5			Remont posadzki			

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192 d.5.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 177A	m ² m ²	 31,27	
					RAZEM	31,27
193 d.5.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 3A/1 - KOMUNIKACJA</i> <i>(1,72+0,37+0,87+1,00+0,87+0,31*2)-(1,03+1,00)</i> <i>pom. 3A/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> <i>2,24</i> <i>pom. 3A/7 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU</i> <i>ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> <i>1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50-1,02</i> <i>A (obliczenia pomocnicze)</i> przedmiar z poz. 193A*0,10	m ² m ²	 3,79 2,24 9,04 =====	
					15,07 1,51	
					RAZEM	1,51
194 d.5.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż wjazdu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
195 d.5.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie wjazdu technicznego 0,60*4*2	m m	 4,80	
					RAZEM	4,80
196 d.5.5	kalk. własna	III	Wjazd techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
197 d.5.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 192	m ² m ²	 31,27	
					RAZEM	31,27
198 d.5.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 192	m ² m ²	 31,27	
					RAZEM	31,27
199 d.5.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 198	m ² m ²	 31,27	
					RAZEM	31,27
200 d.5.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 198	m ² m ²	 31,27	
					RAZEM	31,27
201 d.5.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 193A	m m	 15,07	
					RAZEM	15,07
202 d.5.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 193A	m m	 15,07	
					RAZEM	15,07
203 d.5.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 193A	m m	 15,07	
					RAZEM	15,07
5.6			Rolety			
204 d.5.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 1,50*1,50*5 0,90*1,50*1 0,80*1,50*1 0,60*1,50*2	m ² szt. m ² m ² m ² m ²	 11,25 1,35 1,20 1,80	9,00
					RAZEM	15,60

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.5.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 przedmiar z poz. 204	m ² szt. m ²	 15,60	 9,00 15,60
5.7			Wywóz materiałów z rozbiórki		RAZEM	15,60
206 d.5.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 173*0,05 przedmiar z poz. 176*0,02 przedmiar z poz. 177*0,03 przedmiar z poz. 184*0,05 przedmiar z poz. 185*0,03 przedmiar z poz. 192*0,05 przedmiar z poz. 193*0,05 przedmiar z poz. 194*0,20 przedmiar z poz. 201*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,11 0,07 0,09 0,03 0,20 1,56 0,08 0,40 0,75	 3,29
207 d.5.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 206	m ³ m ³	 3,29	 3,29
5.8			Różne meble i wyposażenie		RAZEM	3,29
208 d.5.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
209 d.5.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
210 d.5.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
211 d.5.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
212 d.5.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B10 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
213 d.5.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B11 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
214 d.5.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B12 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
215 d.5.8	Kalk. własna	VI	Kontener biurowy K1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
5.9			Prace porządkowe		RAZEM	3,00
216 d.5.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
6			BUDYNEK 3B		RAZEM	1,00
6.1			Wymiana stolarki okiennej			
217 d.6.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż 1,50*1,50*2	m ² m ²	 4,50	 4,50
218 d.6.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O1 o wym. 1,50x1,50 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,50*1,50*2	m ² m ²	 4,50	 4,50
					RAZEM	4,50

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219 d.6.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
6.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
220 d.6.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,90+0,87+1,50+1,50+1,50	m	6,27	
					RAZEM	6,27
221 d.6.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²		
			0,40*0,90	m ²	0,36	
			0,415*0,87	m ²	0,36	
			0,41*1,50	m ²	0,62	
			0,36*1,50	m ²	0,54	
			0,35*1,50	m ²	0,53	
					RAZEM	2,41
222 d.6.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
6.3			Remont sufitów			
223 d.6.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 3B/1 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,17		2,17	
			<i>pom. 3B/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>			
			9,99		9,99	
			<i>pom. 3B/3 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,27		2,27	
			<i>pom. 3B/4 - POM. SOCJALNE</i>			
			3,97		3,97	
			<i>pom. 3B/5 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,48		2,48	
			<i>pom. 3B/6 - W.C.</i>			
			1,49		1,49	
			<i>pom. 3B/7 - KOMUNIKACJA</i>			
			2,92		2,92	
			<i>pom. 3B/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>			
			9,60		9,60	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					34,89	
			0,10*przedmiar z poz. 223A	m ²	3,49	
					RAZEM	3,49
224 d.6.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 223	m ²	3,49	
					RAZEM	3,49
225 d.6.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 223A	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
226 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 223A	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
227 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 223A	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
228 d.6.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			przedmiar z poz. 223A	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
229 d.6.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			przedmiar z poz. 223A	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
6.4			Remont ścian			

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.6.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	<p>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - ściany</p> <p><i>pom. 3B/1 - KOMUNIKACJA</i> $(1,60+0,32+0,93+1,02+0,94+0,39)*2,56$ $(2,05*2+1,02)*0,31$ $-1,02*2,05*2$</p> <p><i>pom. 3B/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> $3,27*2,56$ $(0,71+0,99+1,06+0,98+0,71+3,07+2,95)*(2,56-1,60)$</p> <p><i>glefy</i> $(0,74*2+0,57+0,75*6+1,49+1,50+0,57)*0,37$ $-0,99*2,05$ $-1,02*(2,05-1,60)$ $-(2,34-1,60)*0,57$ $-(2,34-1,60)*1,49$ $-(2,35-1,60)*1,50$ $-(2,35-1,60)*0,57$</p> <p><i>pom. 3B/3 - KOMUNIKACJA</i> $(1,06*2+2,00*2)*(2,56-1,60)$</p> <p><i>glefy</i> $(0,75*2+0,89)*0,37$ $-0,99*(2,05-1,60)$ $-0,98*(2,05-1,60)$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-(2,35-1,60)*0,89$</p> <p><i>pom. 3B/4 - POM. SOCJALNE</i> $(1,09+1,75+2,05+1,00)*2,56$ $(0,92+0,10*2+0,87+0,26)*(2,56-2,00)$</p> <p><i>glefy</i> $(1,49*2+0,90)*0,37$ $-1,00*2,05$ $-0,90*1,49$</p> <p><i>pom. 3B/5 - KOMUNIKACJA</i> $(0,56+1,28+1,00)*(2,56-1,60)$ $(1,91+1,46)*(2,56-2,00)$</p> <p><i>glefy</i> $(0,76*2+0,88)*0,37$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-(2,36-1,60)*0,88$</p> <p><i>pom. 3B/6 - W.C.</i> $(1,24+1,46+0,34+1,28+0,56)*(2,56-2,00)$</p> <p><i>pom. 3B/7 - KOMUNIKACJA</i> $(1,71+1,47+1,71+1,47)*(2,56-1,60)$</p> <p><i>glefy</i> $(0,76*2+1,20+0,48*2+1,03)*0,37$ $-(2,36-1,60)*1,20$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-0,98*(2,05-1,60)$ $-1,03*(2,08-1,60)$</p> <p><i>pom. 3B/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> $(1,61+1,18+1,56+1,14+1,65+1,33+1,48)*2,56$ $1,31*(2,56-1,60)$</p> <p><i>glefy</i> $(1,50+1,50*2+0,87+1,49*2+1,50+1,50*2+0,90+1,49*2+1,50+1,50*2)*0,37$ $-0,98*2,05$ $-1,50*1,50*3$ $-0,87*1,49$ $-0,90*1,49$</p> <p>A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>0,10*przedmiar z poz. 230A</p>	m ²	13,31 1,59 -4,18 8,37 10,05 3,74 -2,03 -0,46 -0,42 -1,10 -1,13 -0,43 5,88 0,88 -0,45 -0,44 -0,45 -0,67 15,08 1,26 1,44 -2,05 -1,34 2,73 1,89 0,89 -0,45 -0,67 2,73 6,11 1,74 -0,91 -0,45 -0,44 -0,49 25,47 1,26 7,86 -2,01 -6,75 -1,30 -1,34 =====	
				m ²	82,32	
					8,23	
					RAZEM	8,23
231 d.6.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	<p>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany</p> <p>przedmiar z poz. 230</p>	m ²		
				m ²	8,23	
					RAZEM	8,23
232 d.6.4	KNR 4-01 1202-08	II	<p>Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - ściany</p> <p>przedmiar z poz. 230A</p>	m ²		
				m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
233 d.6.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	<p>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany</p>	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 230A	m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
234 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
			przedmiar z poz. 233	m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
235 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			przedmiar z poz. 233	m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
236 d.6.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			przedmiar z poz. 233	m ²	82,32	
					RAZEM	82,32
6.5			Remont posadzki			
237 d.6.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²		
			przedmiar z poz. 223A	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
238 d.6.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²		
			<i>pom. 3B/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,60+0,32+0,93+1,02+0,94+0,39+0,31*2)-(1,02*2)		3,78	
			<i>pom. 3B/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> 2,22+0,06		2,28	
			<i>pom. 3B/4 - POM. SOCJALNE</i> 1,09+1,75+2,05		4,89	
			<i>pom. 3B/8 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,61+1,18+1,56+1,14+1,65+1,33+1,48)-0,98		8,97	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
					19,92	
			przedmiar z poz. 238A*0,10	m ²	1,99	
					RAZEM	1,99
239 d.6.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
240 d.6.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m		
			0,60*4*1	m	2,40	
					RAZEM	2,40
241 d.6.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
242 d.6.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 237	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
243 d.6.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 237	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
244 d.6.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 243	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
245 d.6.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 243	m ²	34,89	
					RAZEM	34,89
246 d.6.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 238A	m	19,92	
					RAZEM	19,92
247 d.6.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 238A	m	19,92	
					RAZEM	19,92

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.6.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 238A	m m	 19,92	
					RAZEM	19,92
6.6			Rolety			
249 d.6.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 1,50*1,50*3 0,90*1,50*2	m ² szt. m ² m ²	 6,75 2,70	 9,00
					RAZEM	9,45
250 d.6.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 3+2 przedmiar z poz. 249	m ² szt. m ²	 9,45	 5,00
					RAZEM	9,45
6.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
251 d.6.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 217*0,05 przedmiar z poz. 221*0,02 przedmiar z poz. 222 przedmiar z poz. 223*0,03 przedmiar z poz. 230*0,03 przedmiar z poz. 237*0,05 przedmiar z poz. 238*0,05 przedmiar z poz. 239*0,20 przedmiar z poz. 246*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,23 0,05 0,02 0,10 0,25 1,74 0,10 0,20 1,00	 3,69
					RAZEM	3,69
252 d.6.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 251	m ³ m ³	 3,69	 3,69
					RAZEM	3,69
6.8			Różne meble i wyposażenie			
253 d.6.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
254 d.6.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
255 d.6.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
256 d.6.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br2 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
257 d.6.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
					RAZEM	2,00
6.9			Prace porządkowe			
258 d.6.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
7			BUDYNEK 3C			
7.1			Wymiana stolarki okiennej			
259 d.7.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m ² - demontaż 1,49*1,49*1 1,49*1,50*1	m ² m ² m ²	 2,22 2,24	 4,46
					RAZEM	4,46

- 29 -

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 280A	m	20,19	
					RAZEM	20,19
289 d.7.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 280A	m	20,19	
					RAZEM	20,19
290 d.7.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 280A	m	20,19	
					RAZEM	20,19
7.6			Rolety			
291 d.7.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2	szt.		9,00
			1,50*1,50*3	m ²	6,75	
			0,90*1,50*2	m ²	2,70	
					RAZEM	9,45
292 d.7.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 3+2	szt.		5,00
			przedmiar z poz. 291	m ²	9,45	
					RAZEM	9,45
7.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
293 d.7.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 259*0,05	m ³	0,22	
			przedmiar z poz. 263*0,02	m ³	0,05	
			przedmiar z poz. 264	m ³	0,02	
			przedmiar z poz. 265*0,03	m ³	0,11	
			przedmiar z poz. 272*0,03	m ³	0,25	
			przedmiar z poz. 279*0,05	m ³	1,77	
			przedmiar z poz. 280*0,05	m ³	0,10	
			przedmiar z poz. 281*0,20	m ³	0,20	
			przedmiar z poz. 288*0,05	m ³	1,01	
					RAZEM	3,73
294 d.7.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		
			przedmiar z poz. 293	m ³	3,73	
					RAZEM	3,73
7.8			Różne meble i wyposażenie			
295 d.7.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
296 d.7.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
297 d.7.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
298 d.7.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br4 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
299 d.7.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
7.9			Prace porządkowe			
300 d.7.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
8			BUDYNEK 3D			
8.1			Wymiana stolarki okiennej			

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(1,72+0,43+0,92+1,08+0,95+0,41)*2,52$ $(2,07*2+1,03)*0,31$ $-1,03*2,07$ $-1,08*2,09$ <i>pom. 3D/2 - SŁUŻB CELNYCH</i> $3,30*2,52$ $(0,64+1,03+1,08+1,00+0,61+3,07+3,00)*(2,52-1,60)$ <i>glefy</i> $(0,72*8+0,59+1,50+1,50+0,59)*0,37$ $-0,99*2,05$ $-1,08*(2,05-1,60)$ $-(2,32-1,60)*0,9$ $-(2,32-1,60)*1,50*2$ $-(2,32-1,60)*0,59$ <i>pom. 3D/3 - KOMUNIKACJA</i> $(1,06*2+2,00*2)*(2,52-1,60)$ <i>glefy</i> $(0,73*2+0,89)*0,37$ $-0,99*(2,05-1,60)$ $-0,98*(2,05-1,60)$ $-1,00*(2,05-1,60)$ $-(2,33-1,60)*0,89$ <i>pom. 3D/4 - KOMUNIKACJA</i> $(0,57+1,26+1,04)*(2,52-1,60)$ $(1,92+1,46)*(2,52-2,00)$ <i>glefy</i> $(0,73*2+0,89)*0,37$ $-0,98*(2,05-1,60)$ $-(2,33-1,60)*0,89$ <i>pom. 3D/5 - W.C.</i> $(1,46+0,34+1,28+0,56+1,24)*(2,52-2,00)$ <i>pom. 3D/6 - KOMUNIKACJA</i> $(1,61+1,47+1,61+1,47)*(2,52-1,60)$ <i>glefy</i> $(0,70*2+1,20+0,48*2+1,03)*0,37$ $-(2,30-1,60)*1,20$ $-1,00*(2,05-1,60)*2$ $-1,03*(2,08-1,60)$ <i>pom. 3D/7 - SŁUŻB CELNYCH</i> $(1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50)*2,52$ $1,29*(2,52-1,60)$ <i>glefy</i> $(1,48+1,50*2+0,88+1,50*2+1,49+1,50*2+0,88+1,50*2+1,46+1,50*2)*0,37$ $-1,02*2,05$ $-1,48*1,50$ $-0,88*1,50*2$ $-1,49*1,50$ $-1,46*1,50$ A (obliczenia pomocnicze) =====		13,89 1,60 -2,13 -2,26 8,32 9,60 3,68 -2,03 -0,49 -0,65 -2,16 -0,42 5,63 0,87 -0,45 -0,44 -0,45 -0,65 2,64 1,76 0,87 -0,44 -0,65 2,54 5,67 1,70 -0,84 -0,90 -0,49 25,35 1,19 7,84 -2,09 -2,22 -2,64 -2,24 -2,19 =====	
			0,10*przedmiar z poz. 312A	m ²	66,32	6,63
					RAZEM	6,63
313 d.8.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²		
			przedmiar z poz. 312	m ²	6,63	
					RAZEM	6,63
314 d.8.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²		
			przedmiar z poz. 312A	m ²	66,32	
					RAZEM	66,32
315 d.8.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
			przedmiar z poz. 312A	m ²	66,32	
					RAZEM	66,32
316 d.8.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
			przedmiar z poz. 315	m ²	66,32	
					RAZEM	66,32
317 d.8.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			przedmiar z poz. 315	m ²	66,32	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	66,32
318 d.8.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian przedmiar z poz. 315	m ² m ²	 66,32	
					RAZEM	66,32
8.5			Remont posadzki			
319 d.8.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej) przedmiar z poz. 305A	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
320 d.8.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm <i>pom. 3D/1 - KOMUNIKACJA</i> <i>(1,72+0,43+0,92+1,08+0,95+0,41+0,31*2)-(1,03+1,08)</i> <i>pom. 3D/2 - SŁUŻB CELNYCH</i> <i>2,24+0,06</i> <i>pom. 3D/7 - SŁUŻB CELNYCH</i> <i>(1,69+1,12+1,67+1,14+1,70+1,24+1,50)-1,02</i> A (obliczenia pomocnicze) przedmiar z poz. 320A*0,10	m ² m ²	 4,02 2,30 9,04 =====	
					15,36 1,54	
					RAZEM	1,54
321 d.8.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
322 d.8.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego 0,60*4*2	m m	 4,80	
					RAZEM	4,80
323 d.8.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki 2	szt szt	 2,00	
					RAZEM	2,00
324 d.8.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu przedmiar z poz. 319	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
325 d.8.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 319	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
326 d.8.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 325	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
327 d.8.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 325	m ² m ²	 31,36	
					RAZEM	31,36
328 d.8.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 320A	m m	 15,36	
					RAZEM	15,36
329 d.8.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 320A	m m	 15,36	
					RAZEM	15,36
330 d.8.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 320A	m m	 15,36	
					RAZEM	15,36
8.6			Rolety			
331 d.8.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2	m ² szt.	 9,00	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,50*1,50*2 0,60*1,50*2	m ² m ²	4,50 1,80	
					RAZEM	6,30
332 d.8.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 2+2	szt.		4,00
			przedmiar z poz. 331	m ²	6,30	
					RAZEM	6,30
8.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
333 d.8.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 301*0,05	m ³	0,22	
			przedmiar z poz. 304*0,02	m ³	0,03	
			przedmiar z poz. 305*0,03	m ³	0,09	
			przedmiar z poz. 312*0,03	m ³	0,20	
			przedmiar z poz. 319*0,05	m ³	1,57	
			przedmiar z poz. 320*0,05	m ³	0,08	
			przedmiar z poz. 321*0,20	m ³	0,40	
			przedmiar z poz. 328*0,05	m ³	0,77	
					RAZEM	3,36
334 d.8.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		
			przedmiar z poz. 333	m ³	3,36	
					RAZEM	3,36
8.8			Różne meble i wyposażenie			
335 d.8.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
336 d.8.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
337 d.8.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
338 d.8.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B8 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
339 d.8.8	Kalk. własna	VI	Blat roboczy B9 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
8.9			Prace porządkowe			
340 d.8.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
9			BUDYNEK 9A			
9.1			Wymiana stolarki okiennej			
341 d.9.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż	m ²		
			1,18*1,20*1	m ²	1,42	
			1,19*1,20*1	m ²	1,43	
					RAZEM	2,85
342 d.9.1	KNNR 7 0503-05	IV	Okno aluminiowe nietypowe O3 o wym. 1,20x1,20 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,20*1,20*2	m ²	2,88	
					RAZEM	2,88
343 d.9.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
9.2			Wymiana parapetów wewnętrznych			
344 d.9.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			2,09+2,08	m	4,17	
					RAZEM	4,17

[illegible]

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<p><i>pom. 9A/5 - POM. GOSP</i> $(1,44+2,54+1,14+0,19+1,69+0,50+1,70+0,05*2)-(0,86)$ <i>pom. 9A/6 - PRZEDSIONEK</i> $(1,07+1,53+1,35+0,89+1,30+0,15*2+0,05*2)-(0,89+1,01)$ A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>przedmiar z poz. 360A*0,10</p>	m ²	8,44 4,64 ===== 39,66 3,97	
				RAZEM		3,97
361 d.9.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0	szt		
			1	szt	1,00	
				RAZEM		1,00
362 d.9.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego	m		
			0,60*4*1	m	2,40	
				RAZEM		2,40
363 d.9.5	kalk. własna	III	Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki	szt		
			1	szt	1,00	
				RAZEM		1,00
364 d.9.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 359	m ²	33,22	
				RAZEM		33,22
365 d.9.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 359	m ²	33,22	
				RAZEM		33,22
366 d.9.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 365	m ²	33,22	
				RAZEM		33,22
367 d.9.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 365	m ²	33,22	
				RAZEM		33,22
368 d.9.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 360A	m	39,66	
				RAZEM		39,66
369 d.9.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 360A	m	39,66	
				RAZEM		39,66
370 d.9.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk	m		
			przedmiar z poz. 360A	m	39,66	
				RAZEM		39,66
9.6			Rolety			
371 d.9.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2	szt.		9,00
			1,20*1,20*2	m ²	2,88	
			0,90*1,20*2	m ²	2,16	
				RAZEM		5,04
372 d.9.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami	m ²		
			Przedmiar dodatkowy 2+2	szt.		4,00
			przedmiar z poz. 371	m ²	5,04	
				RAZEM		5,04
9.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
373 d.9.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			przedmiar z poz. 341*0,05	m ³	0,14	
			przedmiar z poz. 345*0,02	m ³	0,03	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 346 przedmiar z poz. 347*0,03 przedmiar z poz. 354*0,03 przedmiar z poz. 359*0,05 przedmiar z poz. 360*0,05 przedmiar z poz. 361*0,20 przedmiar z poz. 368*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0,02 0,10 3,85 1,66 0,20 0,20 1,98	
					RAZEM	8,18
374 d.9.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 373	m ³ m ³		
					RAZEM	8,18
9.8			Różne meble i wyposażenie			
375 d.9.8	Kalk. własna	VI	Półka i plecy do istn. biurek wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.		
					2,00	
					RAZEM	2,00
376 d.9.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego 2	kpl. kpl.		
					2,00	
					RAZEM	2,00
9.9			Prace porządkowe			
377 d.9.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.		
					1,00	
					RAZEM	1,00
10			BUDYNEK 9B			
10.1			Wymiana stolarki okiennej			
378 d.10.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż 1,18*1,20*1 1,20*1,20*1	m ² m ² m ²		
					1,42 1,44	
					RAZEM	2,86
379 d.10.1	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych 1,20*0,10*0,32*2	m ³ m ³		
					0,08	
					RAZEM	0,08
380 d.10.1	KNNR 7 0503-05	IV	Okno aluminiowe nietypowe O4 o wym. 1,20x1,30 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,20*1,30*2	m ² m ²		
					3,12	
					RAZEM	3,12
10.2			Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych			
381 d.10.2	KNR 4-01 0535-08	IV	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny (1,29*2)*0,25	m ² m ²		
					0,65	
					RAZEM	0,65
382 d.10.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet zewnętrzny ze szklwionych płytek podokiennych- kolor dopasować do ist. cegieł na elewacji przedmiar z poz. 381	m ² m ²		
					0,65	
					RAZEM	0,65
383 d.10.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty 0,63+0,63+1,20+1,20	m m		
					3,66	
					RAZEM	3,66
384 d.10.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm 0,20*0,63 0,22*0,63 0,19*1,20 0,21*1,20	m ² m ² m ² m ²		
					0,13 0,14 0,23 0,25	
					RAZEM	0,75
10.3			Remont sufitów			
385 d.10.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m ² - 10% powierzchni - sufit <i>pom. 9B/1 - KOMUNIKACJA</i> 2,85	m ²		
					2,85	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<p><i>pom. 9B/2 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> 9,39</p> <p><i>pom. 9B/3 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> 10,55</p> <p><i>pom. 9B/4 - KOMUNIKACJA</i> 3,52</p> <p><i>pom. 9B/5 - PRZEDSIONEK</i> 2,86</p> <p>A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>0,10*przedmiar z poz. 385A</p>	m ²	<p>9,39</p> <p>10,55</p> <p>3,52</p> <p>2,86</p> <p>=====</p> <p>29,17</p> <p>2,92</p>	
					RAZEM	2,92
386 d.10.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit przedmiar z poz. 385	m ²		
				m ²	2,92	
					RAZEM	2,92
387 d.10.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
388 d.10.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
389 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
390 d.10.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
391 d.10.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów przedmiar z poz. 385A	m ²		
				m ²	29,17	
					RAZEM	29,17
10.4			Remont ścian			
392 d.10.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	<p>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściany</p> <p><i>pom. 9B/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,50*2+1,47*2)*2,96</p> <p><i>glefy</i> (2,20*2+1,00)*0,15*2 (2,07*2+0,97)*0,05*2 -1,00*2,20*2 -0,97*2,07*2</p> <p><i>pom. 9B/2 - POM. DRUGIEGO GRANICZNEGO REFERATU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI</i> (1,18+1,58+1,18+1,68+1,34+1,20+1,34+1,61)*2,96</p> <p><i>glefy</i> (0,89+1,20*2+1,20+1,20*2+1,18+1,20*2+0,90+1,20*2)*0,15 (2,07*2+0,97)*0,05 -0,97*2,07 -0,89*1,20 -1,20*1,20 -1,18*1,20 -0,90*1,20</p> <p><i>pom. 9B/3 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> (1,37+1,32+1,36+2,47+3,25+2,49)*2,96</p> <p><i>glefy</i> (0,88+1,20*2+1,20+1,30*2+1,20+1,30*2+0,88+1,20*2)*0,15 (2,07*2+0,97)*0,05 (2,05*2+0,98)*0,05 -0,97*2,07 -0,98*2,05 -0,88*1,20 -1,20*1,30*2 -0,88*1,20</p> <p><i>pom. 9B/4 - KOMUNIKACJA</i> (1,05+1,71+2,65+0,10+1,13)*2,96 (0,21+0,72+0,77)*(2,96-2,00)</p> <p><i>glefy</i></p>	m ²		
				m ²	17,58	
				m ²	1,62	
				m ²	0,51	
				m ²	-4,40	
				m ²	-4,02	
				m ²	32,89	
				m ²	2,07	
				m ²	0,26	
				m ²	-2,01	
				m ²	-1,07	
				m ²	-1,44	
				m ²	-1,42	
				m ²	-1,08	
				m ²	36,29	
				m ²	2,12	
				m ²	0,26	
				m ²	0,25	
				m ²	-2,01	
				m ²	-2,01	
				m ²	-1,06	
				m ²	-3,12	
				m ²	-1,06	
				m ²	19,65	
				m ²	1,63	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	29,17
403 d.10.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome przedmiar z poz. 397	m ² m ²	 29,17	
					RAZEM	29,17
404 d.10.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 403	m ² m ²	 29,17	
					RAZEM	29,17
405 d.10.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10 przedmiar z poz. 403	m ² m ²	 29,17	
					RAZEM	29,17
406 d.10.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły przedmiar z poz. 398A	m m	 32,34	
					RAZEM	32,34
407 d.10.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża przedmiar z poz. 398A	m m	 32,34	
					RAZEM	32,34
408 d.10.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 398A	m m	 32,34	
					RAZEM	32,34
10.6			Rolety			
409 d.10.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 1,20*1,30*2 0,90*1,20*2	m ² szt. m ² m ²	 3,12 2,16	 9,00
					RAZEM	5,28
410 d.10.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 2+2 przedmiar z poz. 409	m ² szt. m ²	 5,28	 4,00
					RAZEM	5,28
10.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
411 d.10.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 378*0,05 przedmiar z poz. 384*0,02 przedmiar z poz. 385*0,03 przedmiar z poz. 392*0,03 przedmiar z poz. 397*0,05 przedmiar z poz. 398*0,05 przedmiar z poz. 399*0,20 przedmiar z poz. 406*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,14 0,02 0,09 3,02 1,46 0,16 0,20 1,62	
					RAZEM	6,71
412 d.10.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 411	m ³ m ³	 6,71	
					RAZEM	6,71
10.8			Różne meble i wyposażenie			
413 d.10.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
414 d.10.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
415 d.10.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
416 d.10.8	Kalk. własna	VI	Biurko Br9 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
417 d.10.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B13 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
418 d.10.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B14 wyposażenie zgodnie z zestawieniem	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
10.9			Prace porządkowe			
419 d.10.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
11			BUDYNEK 9C			
11.1			Wymiana stolarki okiennej			
420 d.11.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²		
			1,18*1,20*1	m ²	1,42	
			1,20*1,20*1	m ²	1,44	
					RAZEM	2,86
421 d.11.1	KNNR 7 0503-05	IV	Okno aluminiowe nietypowe O3 o wym. 1,20x1,20 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
			1,20*1,20*2	m ²	2,88	
					RAZEM	2,88
422 d.11.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
11.2			Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych			
423 d.11.2	KNR 4-01 0354-12 poz. zast.	IV	Wykucie z muru podokienników z płyty	m		
			0,63+0,63+1,20+1,20	m	3,66	
					RAZEM	3,66
424 d.11.2	KNR 2-02 0830-06 poz. zast.	IV	Parapet wewnętrzny wykonany z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm - nieregularny kształt, w parapetach szt. 2 przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm	m ²		
			0,75*2	m ²	1,50	
					RAZEM	1,50
425 d.11.2	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej (przestrzeń rewizyjna z możliwością wyjmowania skanera)	m ³		
			0,24*0,24*0,16*2	m ³	0,02	
					RAZEM	0,02
11.3			Remont sufitów			
426 d.11.3	KNR-W 4-01 0701-09	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			<i>pom. 9C/1 - KOMUNIKACJA</i>		2,84	
			<i>pom. 9C/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		9,41	
			<i>pom. 9C/3 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i>		10,69	
			<i>pom. 9C/4 - KOMUNIKACJA</i>		3,44	
			<i>pom. 9C/5 - PRZEDSIONEK</i>		2,70	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			0,10*przedmiar z poz. 426A	m ²	29,08	
					RAZEM	2,91
427 d.11.3	KNR-W 4-01 0711-18	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - 10% powierzchni - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 426	m ²	2,91	
					RAZEM	2,91
428 d.11.3	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 426A	m ²	29,08	
					RAZEM	29,08
429 d.11.3	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
			przedmiar z poz. 426A	m ²	29,08	
					RAZEM	29,08
430 d.11.3	NNRNKB 202 1134-01	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 426A	m ²	29,08	
					RAZEM	29,08
431 d.11.3	KNR 2-02 2009-04	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			przedmiar z poz. 426A	m ²	29,08	
					RAZEM	29,08
432 d.11.3	KNR-W 4-01 1204-01	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			przedmiar z poz. 426A	m ²	29,08	
					RAZEM	29,08
11.4			Remont ścian			
433 d.11.4	KNR-W 4-01 0701-03	II	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - ściany	m ²		
			<i>pom. 9C/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,53*2+1,44*2)*2,98	m ²	17,70	
			<i>glefy</i> (2,20*2+1,00)*0,15*2	m ²	1,62	
			(2,07*2+0,99)*0,05	m ²	0,26	
			(2,07*2+0,98)*0,05	m ²	0,26	
			-1,00*2,20*2	m ²	-4,40	
			-0,97*2,07*2	m ²	-4,02	
			<i>pom. 9C/2 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,12+1,60+1,14+1,63+1,34+1,31+1,33+1,65)*2,97	m ²	33,03	
			<i>glefy</i> (0,89+1,20*2+1,20+1,20*2+1,20+1,20*2+0,88+1,20*2)*0,15	m ²	2,07	
			(2,07*2+0,99)*0,05	m ²	0,26	
			-0,99*2,07	m ²	-2,05	
			-0,89*1,20	m ²	-1,07	
			-1,20*1,20*2	m ²	-2,88	
			-0,88*1,20	m ²	-1,06	
			<i>pom. 9C/3 - POM. STRAŻY GRANICZNEJ</i> (1,35+1,32+1,39+2,53+3,21+2,55)*2,97	m ²	36,68	
			<i>glefy</i> (0,89+1,20*2+1,20+1,20*2+1,20+1,20*2+0,89+1,20*2)*0,15	m ²	2,07	
			(2,07*2+0,98)*0,05*2	m ²	0,51	
			-0,98*2,07*2	m ²	-4,06	
			-0,89*1,20*2	m ²	-2,14	
			-1,20*1,20*2	m ²	-2,88	
			<i>pom. 9C/4 - KOMUNIKACJA</i> (0,96+1,70+2,58+0,13+1,24)*2,98	m ²	19,70	
			(0,27+0,61+0,72)*(2,98-2,00)	m ²	1,57	
			<i>glefy</i> (0,90+0,60*2)*0,15	m ²	0,32	
			(2,07*2+0,98)*0,05	m ²	0,26	
			(2,07*2+0,89)*0,05	m ²	0,25	
			(2,05*2+0,89)*0,05	m ²	0,25	
			-0,98*2,02	m ²	-1,98	
			-0,89*2,07	m ²	-1,84	
			-0,89*2,05	m ²	-1,82	
			-0,90*0,60	m ²	-0,54	
			<i>pom. 9C/5 - PRZEDSIONEK</i> (1,40+0,92+1,50+1,38+0,74)*2,98	m ²	17,70	
			<i>glefy</i> (2,20*2+1,00)*0,15	m ²	0,81	
			(2,05*2+0,89)*0,05	m ²	0,25	
			-1,00*2,20	m ²	-2,20	
			-0,89*2,05	m ²	-1,82	
					RAZEM	100,81
434 d.11.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - ściany	m ²		
			przedmiar z poz. 433	m ²	100,81	
					RAZEM	100,81
435 d.11.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
			przedmiar z poz. 433	m ²	100,81	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			przedmiar z poz. 439A	m	32,19	
					RAZEM	32,19
11.6			Rolety			
450 d.11.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 1,20*1,20*2 0,90*1,20*2	m ² szt. m ² m ²	 2,88 2,16	 9,00
					RAZEM	5,04
451 d.11.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 2+2 przedmiar z poz. 450	m ² szt. m ²	 5,04	 4,00
					RAZEM	5,04
11.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
452 d.11.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 420*0,05 przedmiar z poz. 424*0,02 przedmiar z poz. 425 przedmiar z poz. 426*0,03 przedmiar z poz. 433*0,03 przedmiar z poz. 438*0,05 przedmiar z poz. 439*0,05 przedmiar z poz. 440*0,20 przedmiar z poz. 447*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,14 0,03 0,02 0,09 3,02 1,45 0,16 0,20 1,61	
					RAZEM	6,72
453 d.11.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 452	m ³ m ³	 6,72	
					RAZEM	6,72
11.8			Różne meble i wyposażenie			
454 d.11.8	Kalk. własna	VI	Półka i plecy do istn. biurek wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
455 d.11.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
11.9			Prace porządkowe			
456 d.11.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
12			BUDYNEK 9D			
12.1			Wymiana stolarki okiennej			
457 d.12.1	KNNR 7 0503-05 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni do 2 m ² - demontaż 1,18*1,20*2 1,19*1,20*1	m ² m ² m ²	 2,83 1,43	
					RAZEM	4,26
458 d.12.1	KNR 4-01 0329-03	IV	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych 1,20*0,10*0,32*3	m ³ m ³	 0,12	
					RAZEM	0,12
459 d.12.1	KNNR 7 0503-05	IV	Okno aluminiowe nietypowe O4 o wym. 1,20x1,30 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,20*1,30*3	m ² m ²	 4,68	
					RAZEM	4,68
12.2			Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych			
460 d.12.2	KNR 4-01 0535-08	IV	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapet zewnętrzny (1,29*3)*0,25	m ² m ²	 0,97	
					RAZEM	0,97

[illegible]

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
477 d.12.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	<p>Rozebranie cokołów 10 cm</p> <p><i>pom. 9D/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,50*2+1,47*2+0,15*4+0,05*2)-(1,00*3+1,03)</p> <p><i>pom. 9D/2 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> (1,11+1,70+1,11+1,69+1,42+1,25+1,39+1,66+0,05*2)-(1,00)</p> <p><i>pom. 9D/3 - POM. SŁUŻB CELNYCH</i> (1,41+1,19+1,43+2,54+3,25+2,55+0,05*4)-(1,03+0,99)</p> <p><i>pom. 9D/4 - KOMUNIKACJA</i> (1,00+1,64+2,60+0,08+1,14+0,05*6)-(0,99+0,91+0,90)</p> <p><i>pom. 9D/5 - POM. GOSP.</i> (2,62+1,15+0,15+1,7+0,5+1,73+1,46+0,05*2)-(0,91)</p> <p><i>pom. 9D/6 - PRZEDSIONEK</i> (1,27+1,07+1,56+1,30+0,94+0,15*2+0,05*2)-(0,90+1,00)</p> <p>A (obliczenia pomocnicze)</p> <p>przedmiar z poz. 477A*0,10</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>2,61</p> <p>10,43</p> <p>10,55</p> <p>3,96</p> <p>8,50</p> <p>4,64</p> <p>=====</p> <p>40,69</p> <p>4,07</p>	
					RAZEM	4,07
478 d.12.5	KNR-W 2-02 1016-07 poz. zast.	III	<p>Demontaż włazu technicznego Wsp. do R=0,5, M=0, S=0</p> <p>1</p>	<p>szt</p> <p>szt</p>	<p>1,00</p>	
					RAZEM	1,00
479 d.12.5	KNR-W 2-02 1217-03 poz. zast.	III	<p>Kątownik 50x50 mm - obramowanie włazu technicznego</p> <p>0,60*4*1</p>	<p>m</p> <p>m</p>	<p>2,40</p>	
					RAZEM	2,40
480 d.12.5	kalk. własna	III	<p>Właz techniczny wraz z niwelacją uskoków i różnicą poziomów posadzki</p> <p>1</p>	<p>szt</p> <p>szt</p>	<p>1,00</p>	
					RAZEM	1,00
481 d.12.5	KNR 0-23 2611-01	III	<p>Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu</p> <p>przedmiar z poz. 476</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>33,38</p>	
					RAZEM	33,38
482 d.12.5	NNRNKB 202 1134-01	III	<p>(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome</p> <p>przedmiar z poz. 476</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>33,38</p>	
					RAZEM	33,38
483 d.12.5	KNR 2-02 1118-01	III	<p>Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża</p> <p>przedmiar z poz. 482</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>33,38</p>	
					RAZEM	33,38
484 d.12.5	KNR 2-02 1118-09	III	<p>Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, nawierzchnia antypoślizgowa w klasie R10</p> <p>przedmiar z poz. 482</p>	<p>m²</p> <p>m²</p>	<p>33,38</p>	
					RAZEM	33,38
485 d.12.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	<p>Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły</p> <p>przedmiar z poz. 477A</p>	<p>m</p> <p>m</p>	<p>40,69</p>	
					RAZEM	40,69
486 d.12.5	KNR 2-02 1120-04	III	<p>Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża</p> <p>przedmiar z poz. 477A</p>	<p>m</p> <p>m</p>	<p>40,69</p>	
					RAZEM	40,69
487 d.12.5	KNR 2-02 1120-06	III	<p>Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk</p> <p>przedmiar z poz. 477A</p>	<p>m</p> <p>m</p>	<p>40,69</p>	
					RAZEM	40,69
12.6			Rolety			
488 d.12.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	<p>Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0</p> <p>Przedmiar dodatkowy</p> <p>5+1+1+2</p> <p>1,20*1,30*3</p> <p>1,20*1,20*1</p> <p>0,90*1,20*4</p>	<p>m²</p> <p>szt.</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>4,68</p> <p>1,44</p> <p>4,32</p>	<p>9,00</p>
					RAZEM	10,44

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
489 d.12.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 3+1+4 przedmiar z poz. 488	m ² szt. m ²	 10,44	 8,00 10,44
12.7			Wywóz materiałów z rozbiórki		RAZEM	10,44
490 d.12.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 457*0,05 przedmiar z poz. 463*0,02 przedmiar z poz. 464*0,03 przedmiar z poz. 471*0,03 przedmiar z poz. 476*0,05 przedmiar z poz. 477*0,05 przedmiar z poz. 478*0,20 przedmiar z poz. 485*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,21 0,03 0,10 3,79 1,67 0,20 0,20 2,03	 8,23
491 d.12.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 490	m ³ m ³	 8,23	 8,23
12.8			Różne meble i wyposażenie		RAZEM	8,23
492 d.12.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
493 d.12.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
494 d.12.8	Kalk. własna	VI	Szafa Sz1 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
495 d.12.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B15 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
496 d.12.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B16 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
12.9			Prace porządkowe		RAZEM	2,00
497 d.12.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
13			BUDYNEK 24			
13.1			Wymiana stolarki okiennej			
498 d.13.1	KNNR 7 0503-06 z.o. 3.4.	IV	Okna o powierzchni powyżej 2 m2 - demontaż 1,65*1,62*1 1,36*1,62*1	m ² m ² m ²	 2,67 2,20	 4,87
499 d.13.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O5 o wym. 1,40x1,60 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,40*1,60*1	m ² m ²	 2,24	 2,24
500 d.13.1	KNNR 7 0503-06	IV	Okno aluminiowe nietypowe O6 o wym. 1,70x1,60 m wyposażenie zgodnie z zestawieniem stolarki 1,70*1,60*1	m ² m ²	 2,72	 2,72
501 d.13.1	Kalk. własna	IV	Intercom na oknach - zakup i montaż 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
13.2			Otwór w ist. parapetach		RAZEM	2,00
502 d.13.2	Kalk. własna	I	W parapetach istn. przewidzieć otwór na montaż skanera dłoni 24x24 cm h=16 cm 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(0,45*2+0,88)*0,31 -0,88*(2,45-2,00) -1,02*(2,20-2,00) A (obliczenia pomocnicze)		0,55 -0,40 -0,20 =====	
			0,10*przedmiar z poz. 511A	m ²	47,69 4,77	
					RAZEM	4,77
512 d.13.4	KNR-W 4-01 0711-06	II	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - 10% powierzchni - ściany	m ²		
			przedmiar z poz. 511	m ²	4,77	
					RAZEM	4,77
513 d.13.4	KNR 4-01 1202-08	II	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany	m ²		
			przedmiar z poz. 511A	m ²	47,69	
					RAZEM	47,69
514 d.13.4	KNR-W 4-01 1204-08	II	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
			przedmiar z poz. 511A	m ²	47,69	
					RAZEM	47,69
515 d.13.4	NNRNKB 202 1134-02	II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
			przedmiar z poz. 514	m ²	47,69	
					RAZEM	47,69
516 d.13.4	KNR 2-02 2009-02	II	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			przedmiar z poz. 514	m ²	47,69	
					RAZEM	47,69
517 d.13.4	KNR-W 4-01 1204-02	V	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			przedmiar z poz. 514	m ²	47,69	
					RAZEM	47,69
13.5			Remont posadzki			
518 d.13.5	KNR 4-01 0811-07	III	Rozebranie posadzki z płytek (gres + klej)	m ²		
			przedmiar z poz. 504A	m ²	15,98	
					RAZEM	15,98
519 d.13.5	KNR 4-01 0819-15 poz. zast.	III	Rozebranie cokołów 10 cm	m ²		
			<i>pom. 24/1 - KOMUNIKACJA</i> (1,30*2+1,01*2+0,32*2+0,05*4)-(1,02+1,17+1,20)		2,07	
			<i>pom. 24/2 - POM. STRAZY GRANICZNEJ</i> (1,72+1,20+0,41+1,18+2,50+1,51+1,50+1,45+1,49+0,37*2)-(1,20)		12,50	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			przedmiar z poz. 519A*0,10	m ²	14,57 1,46	
					RAZEM	1,46
520 d.13.5	KNR 0-23 2611-01	III	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek po skuciu	m ²		
			przedmiar z poz. 518	m ²	15,98	
					RAZEM	15,98
521 d.13.5	NNRNKB 202 1134-01	III	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
			przedmiar z poz. 518	m ²	15,98	
					RAZEM	15,98
522 d.13.5	KNR 2-02 1118-01	III	Posadzki z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
			przedmiar z poz. 521	m ²	15,98	
					RAZEM	15,98
523 d.13.5	KNR 2-02 1118-09	III	Posadzki płytkowe z gresu 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - gres w klasie min. IV odporności na ścieranie, powierzchnia antypoślizgowa w klasie R10	m ²		
			przedmiar z poz. 521	m ²	15,98	
					RAZEM	15,98
524 d.13.5	KNR 4-01 0336-01 poz. zast.	III	Wykucie bruzd w ścianach pod cokoły	m		
			przedmiar z poz. 519A	m	14,57	
					RAZEM	14,57
525 d.13.5	KNR 2-02 1120-04	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			przedmiar z poz. 519A	m	14,57	

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	14,57
526 d.13.5	KNR 2-02 1120-06	III	Cokoliki płytkowe z gresu 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokoliki wcięte w tynk przedmiar z poz. 519A	m m	14,57	
					RAZEM	14,57
13.6			Rolety			
527 d.13.6	KNR-W 2-02 1038-01 poz. zast.	IV	Demontaż rolet Wsp. do R=0,3, M=0, S=0 Przedmiar dodatkowy 5+1+1+2 1,15*1,60*1 1,40*1,60*1 1,60*1,60*1 1,70*1,60*1 1,50*1,60*1	m ² szt. m ² m ² m ² m ² m ²	 1,84 2,24 2,56 2,72 2,40	9,00
					RAZEM	11,76
528 d.13.6	KNR-W 2-02 1038-01	IV	Rolety zaciemniające w kasetonach z prowadnicami Przedmiar dodatkowy 1+1+1+1+1 przedmiar z poz. 527	m ² szt. m ²	 11,76	5,00
					RAZEM	11,76
13.7			Wywóz materiałów z rozbiórki			
529 d.13.7	KNR 4-01 0106-04	I	Usunięcie z budynku gruzu przedmiar z poz. 498*0,05 przedmiar z poz. 503 przedmiar z poz. 504*0,03 przedmiar z poz. 511*0,03 przedmiar z poz. 518*0,05 przedmiar z poz. 519*0,05 przedmiar z poz. 524*0,05	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,24 0,02 0,05 0,14 0,80 0,07 0,73	
					RAZEM	2,05
530 d.13.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	I	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę - wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją przedmiar z poz. 529	m ³ m ³	 2,05	
					RAZEM	2,05
13.8			Różne meble i wyposażenie			
531 d.13.8	Kalk. własna	VI	Demontaż istniejących mebli 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
532 d.13.8	Kalk. własna	VI	Wieszak z półką W3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
533 d.13.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B18 i szafa wisząca Sz4 szt. 3 wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
534 d.13.8	Kalk. własna	VI	Błat roboczy B17 z nadstawką na dodatkowy monitor wyposażenie zgodnie z zestawieniem 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
535 d.13.8	Kalk. własna	VI	Skrzynka na urządzenie skanujące dłoń wg rysunku szczegółowego 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
13.9			Prace porządkowe			
536 d.13.9	Kalk. własna	I	Prace porządkowe 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00