

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: SZLAK ZRYWKOWY MŁYNOWIEC Oddz. 266d, 266f /260 m/
ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO MŁYNOWIEC Oddz. 266d, 266f /260 m/
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŁĄDEK-ZDRÓJ
ADRES INWESTORA: STRACHOCIN 42, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Jan Zarówny

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: Jan Zarówny

DATA OPRACOWANIA: 13.11.2023

WYKONAWCA:

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Jan Zarówny

INWESTOR:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński

SZLAK ZRYWKOWY MŁYNOWIEC Oddz. 266d, 266f /260 m/
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: SZLAK ZRYWKOWY MŁYNOWIEC Oddz. 266d, 266f /260 m/					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0,260	km	0,260	
				RAZEM	0,260
2	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni STARE PNIE	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR 2-31 0101-03 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 260,0*4,0 = 1040,0	m2		
		1040,0	m2	1 040,000	
				RAZEM	1 040,000
7	KNR 2-01 0218-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. IV - wcinka w skarpe 110,0*1,5*4,0*0,5 = 420,0	m3		
		330,0	m3	330,000	
				RAZEM	330,000



Projekt szlaku zrywkowego
Nadleśnictwo Ładek Zdroj
Młynowiec
Stan na 31-05-2023

266dl/f

Skala 1:5000
0 50 100 m

