

## Podsumowanie audytu budynku GDDKiA Oddział w Szczecinie

Zapotrzebowanie budynku na energię

	przed [GJ]	po [GJ]	Różnica [GJ]	Oszczędności [%]
Energia cieplna wg audytu	367,65	284,74	82,91	22,55
Energia elektryczna	287,56	179,56	108	37,56
Razem	655,21	464,3	190,91	29,14

W ramach działań termomodernizacyjnych planuje się:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych
2. Wymianę drzwi frontowych
3. Wymianę okien w budynku

W ramach instalacji OZE planuje się:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp

Planowane przedsięwzięcia przyniosą łączne oszczędności 190,91 GJ czyli zmniejszenie zużycia energii w budynku o 29,14 %