

## KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DOJAZDU DO PUNKTU CZERPANIA WODY NR PCW-02/6 w oddz. 105-b leśnictwa CIESZOWA

Budowa: DROGA LEŚNA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: Nadleśnictwo Koszęcin, Województwo śląskie, powiat lubliniecki,  
jedn. ewid. 240702\_2 Gmina Boronów, obręb ewid. 0001 Boronów,  
dz. ewid. nr:AR\_3BORONÓW LAS.481/59

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN

ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszęcin

tel./fax. +48 34 35-24-525 +48 34 35-76-259

e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

Data opracowania:

## LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA DOJAZDU DO PUNKTU CZERPANIA WODY NR PCW-02/6 w oddz. 105-b leśnictwa CIESZOWA

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0				
1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie granic oraz drogi w teren oraz INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA	km	0,36	0,00	0,00
1.2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15-cm	m2	701,00	0,00	0,00
1.3	D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5-cm grubości - do 25 cm	m2	701,00	0,00	0,00
1.4	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35-cm	szt	13,00	0,00	0,00
1.5	D 01.02.01	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45-cm	szt	13,00	0,00	0,00
1.6	D 01.02.01	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM	mp	46,80	0,00	0,00
2		ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0				
2.1	D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii I-II, moc 150KM - ANALOGIA DOWÓZ, WBUDOWANIE WRAZ ZAKUPEM	m3	200,00	0,00	0,00
3		PRZEPUSTY - CPV 44132000-4				
3.1	D-06.02.01A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3,	m3	12,0000	0,00	0,00
3.2	D-06.02.01A	Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur betonowych - analogia rozebranie istniejących przepustów	m	6,0000	0,00	0,00
3.3	D-06.02.01A	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe 0-31,5 gr. 20cm	m3	0,60	0,00	0,00
3.4	D-06.02.01A	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5-cm - podsypka 15cm	m2	3,0000	0,00	0,00
3.5	D 06.02.01A	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cm	m	6,00	0,00	0,00
3.6	D 06.02.01A	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki - analogia brukowanie na zaprawie cem. piask.	m2	5,00	0,00	0,00
3.7	D-06.02.01A	Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem,	m3	9,69	0,00	0,00
3.8	D-06.02.01A	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20-cm - ODTWORZENIE LUB ODMULENIE ROWÓW	m	20,0000	0,00	0,00
4		NAWIERZCHNIA DROGI GŁÓWNEJ - CPV 45233220-7				
4.1	D 04.01.01B	Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	1 313,50	0,00	0,00
4.2	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm kruszywo 0/63,0	m2	1 207,00	0,00	0,00
4.3	D 05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5	m2	1 136,00	0,00	0,00
4.4	D 05.02.01	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm	m2	1 136,00	0,00	0,00
5		NAWIERZCHNIA MIJANKI ZJAZDY PLAC MANEROWY- CPV 45233220-7				
5.1	D 04.01.01B	Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	910,00	0,00	0,00
5.2	D 04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm - kruszywo 0/63,0	m2	910,00	0,00	0,00
5.3	D 05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10-cm kruszywo 0/31,5	m2	910,00	0,00	0,00
5.4	D 05.02.01	Żwirowanie i miałowanie nawierzchni, miał kamienny - warstwa zamykającą z miału kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm	m2	910,00	0,00	0,00

6		NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH - CPV 44113800-3				
6.1	D 10.03.01b	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, wykonanie koryta	m2	17,600	0,00	0,00
6.2	D 04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10-cm - średnio 15cm	m3	2,250	0,00	0,00
6.3	D 10.03.01b	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, wykonanie podsypki piaskowej	m2	15,00	0,00	0,00
6.4	D 10.03.01b	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, budowa nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0-m2	m2	15,000	0,00	0,00
7		PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1				
7.1	D 06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	532,50	0,00	0,00
7.2	D 06.03.01	Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - pobocze gruntowe	m3	53,25	0,00	0,00
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA DOJAZDU DO PUNKTU CZERPANIA WODY NR PCW-02/6 w oddz. 105-b leśnictwa CIESZOWA						0,00

## LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	PRZEBUDOWA DOJAZDU DO PUNKTU CZERPANIA WODY NR PCW-02/6 w oddz. 105-b leśnictwa	0,00
ELEMENT 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 2	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0	0,00
ELEMENT 3	PRZEPUSTY - CPV 44132000-4	0,00
ELEMENT 4	NAWIERZCHNIA DROGI GŁÓWNEJ - CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 5	NAWIERZCHNIA MIJANKI ZJAZDY PLAC MANEROWY- CPV 45233220-7	0,00
ELEMENT 6	NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH - CPV 44113800-3	0,00
ELEMENT 7	PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00