

Kosztorys Ofertowy
Proszę sprawdzić formuły liczące !

Załącznik nr 2a

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1		ROZBIÓRKA TARASU PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W ZALEŚNIKU				
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - część tarasu przy budynku	m2	12,411	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie płytek tarasowych betonowych	m2	8,750	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	4,231	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0108-090108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	5,289	0,00	0,00
5	kalk. własna	Demontaż pieńków i bali drewnianych wzdłuż tarasu	mb	11,150	0,00	0,00
6	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murków z cegły klinkierowej z odzyskiem cegły m3		0,249	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka do ponownego montażu	m2	4,950	0,00	0,00
		RAZEM 1 ROZBIÓRKA TARASU PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W ZALEŚNIKU				0,00
2		WYKONANIE NOWEGO TARASU				
8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie podłoża pod nową nawierzchnię	m3	9,450	0,00	0,00
9	KNR 2-01 0313-05 analogia	Ręczne formowanie podłoża pod taras z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tyłami (kat.gr.III-IV) - w pozycji ujęto zakup piasku.	m3	9,450	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	19,700	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	0,788	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	19,700	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0303-03 analogia	Nawierzchnia z płyt brukowych na podsypce cementowej wypełnieniem spoin zaprawą cementową	zm2	12,411	0,00	0,00
14	KNR 2-31 0303-03 analogia	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowej m2 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z roz- biórki bocznego wejścia na taras		4,950	0,00	0,00
		RAZEM 2 WYKONANIE NOWEGO TARASU				0,00
3		ELEMENTY DREWNIANE				
15	KNR 4-01 0610-01 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się farby	m2	6,000	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m2	6,000	0,00	0,00
		RAZEM 3 ELEMENTY DREWNIANE				0,00
4		BALKON				
17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - część tarasu przy budynku	m2	13,948	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0108-090108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	0,418	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg z płyt pilśniowych	m2	12,187	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek zm2 płyt pilśniowych	zm2	11,900	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0610-01 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych z łuszczącej się farby	m2	12,435	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m2	12,435	0,00	0,00
23	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicym3 nasyczonej - podkonstrukcja spadkowa		0,1	0,00	0,00
24	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie balkonu na podkonstrukcji drewnianej o zmiennej wysokości	m2	13,948	0,00	0,00
25	NNRNBK 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	13,948	0,00	0,00
26	KNR 2-02 0409-03	Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicym3 nasyczonej - legary wyrównujące spadek		0,1	0,00	0,00
27	KNR 2-02 1110-01 analogia	Podłoga z desek kompozytowych grubości 25 mm	m2	12,187	0,00	0,00
		RAZEM 4 BALKON				0,00
5		BALUSTRADY				
28	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konszt. trukcji schodów i świetlików stalowych		1	0,00	0,00
29	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	12,480	0,00	0,00
30	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów m2 ozdobnych		12,480	0,00	0,00
31	kalk. własna	Montaż balustrady stalowej (materiał z demontażu po renowacji)		10,400	0,00	0,00
		RAZEM 5 BALUSTRADY				0,00
6		OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE				
32	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,0	0,00	0,00
33	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,8	0,00	0,00
34	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,560	0,00	0,00
35	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	7,000	0,00	0,00
36	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej		2,800	0,00	0,00
37	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m2	2,260	0,00	0,00
		RAZEM 6 OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE				0,00
		RAZEM kosztorys netto				0,00
		VAT 8%				- zł
		RAZEM kosztorys brutto				- zł

Proszę sprawdzić formuły liczące !