




Przekrój typowy drogi leśnej
odcinek z rowami




Skrajnie drogi leśnej




Przekrój typowy drogi leśnej
odcinek bez rowów




Przekrój typowy drogi
mijanka z prawej strony



Przekrój typowy drogi
mijanka z lewej strony




Przekrój typowy rowu
remontowanego/odtwarzanego rowu
wymiary minimalne



Nawierzchnia zjazdu z kruszywa:

- nawierzchnia z kruszywa 0–31,5 gr. 9cm wg PN–S–06102
- podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zagęszczeniu 18cm wg PN–S–06102
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże

slupek podpierający szlaban
po otwarciu



Szlaban leśny (rogatka) – konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy ok. 90 ÷ 110 mm. (grubość ścianki 3 ÷ 4 mm). Składa się z dwóch słupków: obrotowego – na którym obraca się ramię roгатki i podporowego dla ramienia roгатki (z zamknięciem na klucz). Długość ramienia roгатki między słupkami ok. 4. Szlaban zabezpieczony przed rdzą antykorozyjnym podkładem i pomalowany emalią na biało – zielony kolor. zamek wg klucza Nadleśnictwa

Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0–31,5 z zaimatowaniem miazem frakcji 0/4 do 0–8 na gr. około 0,5–1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywymi dobrego uziarnienia. Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.

Pobocze gr. 15 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagęścić do $\lambda_s=0,98$

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwиг
ul. Spokojna 14, 44-171 Pławnowice
tel. +48 602 555 630 fax: +48 32 720 28 16
NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

cursus
projekt

INWESTOR: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI
UL. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 JANÓW LUBELSKI
tel./fax: +48 15 872-00-72 +48 15 872-01-85
www.janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl e-mail: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl



LOKALIZACJA INWESTYCJI: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI, LEŚNICTWO OBRÓWKA,
Województwo lubelskie, powiat janowski, jedn. ewid. 060505_5 gmina Janów Lubelski,
obręb 0009 Ruda, dz. ewid. nr: 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7162, 7163, 7164

PRZEDSIĘWZIĘCIE: SZLAK ROWEROWY JAKUBOWSKA DROGA
- PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ GRUNTOWEJ

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA: DROGOWA	NR PROJEKTU: 11-2017
PODSTAWA OPR.: ARBO.7.2017 z dnia 15.05.2017r.	TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE	NR RYS.: 3.0
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	BRANŻA: DROGI	SKALA: 1:50
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARCIN BERA	BRANŻA: DROGI	DATA: LUTY 2022