

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA						
1		DROGA LEŚNA STARA KOPERNIA oddz. 71(126)				
1.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
d.1.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	910.00		
d.1.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	910.00		
d.1.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	910.00		
d.1.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	270.00		
d.1.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0.16		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA STARA KOPERNIA oddz. 71(126)						
2		DROGA LEŚNA STARA KOPERNIA oddz. 71(127)				
2.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
d.2.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	2680.00		
d.2.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	2680.00		
d.2.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	2680.00		
d.2.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	860.00		
d.2.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0.52		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA STARA KOPERNIA oddz. 71(127)						
3		DROGA LEŚNA WITKÓW oddz. 141				
3.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
d.3.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	2050.00		
d.3.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	2050.00		
d.3.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	2050.00		
d.3.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	650.00		
d.3.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0.39		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA WITKÓW oddz. 141						
4		DROGA LEŚNA WITKÓW oddz. 159				
4.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
d.4.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	1240.00		
d.4.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	1240.00		
d.4.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	1240.00		
d.4.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	760.00		
d.4.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0.23		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA WITKÓW oddz. 159						
5		DROGA LEŚNA WITKÓW oddz. 29				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
21 d.5.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	2620.00		
22 d.5.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	2620.00		
23 d.5.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	2620.00		
24 d.5.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	840.00		
25 d.5.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0.50		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA WITKÓW oddz.29						
6		DROGA LEŚNA WITKÓW NR 72 oddz. 168				
6.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
26 d.6.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	1690.00		
27 d.6.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	1690.00		
28 d.6.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	1690.00		
29 d.6.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	530.00		
30 d.6.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0.32		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA WITKÓW NR 72 oddz. 168						
7		DROGA LEŚNA WITKÓW NR 71 oddz. 135				
7.1		konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem				
31 d.7.1	D-04.08.05	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV przed wykonaniem konserwacji nawierzchni	m ²	2290.00		
32 d.7.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 20cm.	m ²	2290.00		
33 d.7.1	D-04.04.00 + D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 7cm. Nawierzchnię zamknąć używając drobnych frakcji - miał 0/5mm	m ²	2290.00		
34 d.7.1	D 05.02.01; D-04.08.05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	730.00		
35 d.7.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z korzeni i krzaków. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzuceniem karczowin do 5m w las oraz karczowanie krzaków w całym pasie robót.	ha	0.44		
Razem dział: konserwacja pełnonawierzchniowa kruszywem						
Razem dział: DROGA LEŚNA WITKÓW NR 71 oddz. 135						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						