Ministerstwo Finansów

Biuro Logistyki

Warszawa, 25 września 2026 roku

Sprawa: Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług konserwacji i serwisu kanalizacji deszczowej w siedzibie Ministerstwa Finansów
Znak sprawy: BLG6.2610.9.2026
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Do uczestników postępowania na świadczenie usług konserwacji i serwisów kanalizacji deszczowej w siedzibie Ministerstwa Finansów przez okres 18 miesięcy.

W dniu 18.09.2026 r., drogą elektroniczną, wpłynęło zapytanie od oferenta dotyczące przedmiotowego postępowania o następującej treści:

„Dzień dobry,

W związku z zapytaniem na świadczenie konserwacji kanalizacji deszczowej uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące zakresu prac:

1. Z czego wynika różnica długości przewodów pionowych względem poprzedniej umowy? 250 mb VS 2100 mb? Jakiego typu przewody doszły do zakresu?
2. Co należy rozumieć poprzez dopisanie do zakresu koryt rynnowych 1 247 mb? Czy należy je profilaktycznie czyścić i w jakiej częstotliwości?
3. Co należy rozumieć przez czyszczenie i konserwacja elementów żeliwnych (włazy, pokrywy, ruszty) wraz z malowaniem przeciwkorozyjnym? Jaka ilość tych elementów jest przewidziana do konserwacji w ramach planowanego zamówienia? Czy należy rozumieć przez to profilaktyczne malowanie wszelkich elementów żeliwnych dotyczących sieci i instalacji kanalizacyjnych ?
4. Jaki jest przewidywany zakres prac dot. inspekcja TV (kamerowanie) kanałów i przyłączy na żądanie Zamawiającego? Jaka ilość przyłączy albo długość kanałów przewidziana jest do inspekcji?”.

tel.: +48 22 694 55 55
fax: +48 22 694 36 84
gov.pl/finanse
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1.
Zwiększona ilość przewodów pionowych kanalizacji deszczowej wynika z faktu, iż w ramach nowej umowy planowane jest objęcie całej pionowej instalacji deszczowej (od rynny z dachu do poziomu piwnicy z każdego wpustu dachowego) znajdującej się w gmachu MF, a nie tylko części przewodów pionowych kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w części garażu oraz na poziomie piwnicy.

Ad 2.

Przez koryta rynnowe należy rozumieć elementy systemu odprowadzania wód opadowych, których łączna długość wynosi ok. 1 247 mb. Elementy te należy objąć konserwacją i profilaktycznym czyszczeniem, w szczególności poprzez usuwanie liści, osadów i innych zanieczyszczeń mogących ograniczać drożność oraz prawidłowe odprowadzanie wody.

Ad 3.

Zakres obejmuje czyszczenie i bieżącą konserwację elementów żeliwnych związanych z instalacją kanalizacji deszczowej, takich jak włazy, pokrywy i ruszty. Malowanie przeciwkorozyjne nie oznacza każdorazowego profilaktycznego malowania wszystkich elementów żeliwnych. Powinno być wykonywane w przypadku stwierdzenia podczas czynności konserwacyjnych uszkodzenia istniejącej powłoki zabezpieczającej lub występowania oznak korozji, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia danego elementu.

Ad 4.

Inspekcja TV kanałów i przyłączy będzie wykonywana wyłącznie na żądanie Zamawiającego, w przypadkach wymagających przeprowadzenia diagnostyki instalacji, w szczególności w celu ustalenia przyczyny niedrożności, powtarzających się problemów z odpływem wód lub podejrzenia uszkodzenia przewodu. Na etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie określić konkretnej liczby przyłączy ani długości kanałów wymagających kamerowania, ponieważ potrzeba wykonania inspekcji będzie wynikała ze stanu technicznego instalacji oraz ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w okresie obowiązywania umowy. Inspekcja TV ma zatem charakter interwencyjny i diagnostyczny, a nie profilaktyczny.

Z poważaniem

Marzena Dąbrowska
Dyrektor
Biura Logistyki