

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
I Roboty przygotowawcze Kod CPV 45111000-8						
1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym Od km 0+000,00 do km 3+400,00				3,40	=	3,4
				~3,40		km
2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z betonu, kostki Od km 0+000,00 do km 3+400,00 -(60,0 (3400,00*1,0*2)-(60,00*1,0*2) m składnicy)				6 680,0	=	6 680,0
				~6 680,00		m2
3 Mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy równiarką kategoria gruntu I-II Od km 0+000,00 do km 3+400,00 - (3400,00*0,50*2)-(60,00*0,50*2) składnica na dł 60,0 m				3 340,0	=	3 340,0
				~3 340,00		m2
II Podbudowa Kod CPV 45233000-9						
4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm Od km 0+000,00 do km 3+400,00 - (3400,00*1,0*2)-(60,00*1,00*2) składnica na dł. 60,0 m				6 680,0	=	6 680,0
				~6 680,00		m2
III Zjazdy na drogi boczne Kod CPV 45233000-9						
5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, Zjazd w km 0+200,00 strona prawa				(20,00*3,50)+(10,00*10,00-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75
				~80,75		m2
6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm z tłucznia 31,5-63 Zjazd w km 0+200,00 strona prawa				(20,00*3,50)+(10,0*10,0-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75
				~80,75		m2
7 Podbudowy z kruszyw łamanych 5-31,5 warstwa górna, po zagęszczeniu 5-cm Obmiar jak wyżej				80,75	=	80,75
				~80,75	0,62	m2
IV Roboty wykończeniowe od km 0+000 do km 3+400 Kod CPV 45112000-5						
8 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu Od km 0+000,00 do km 3+400,00 - (3400,00*1,0*2)-(60,0*1,0*2) składnica na długości 60,0 m				6 680,0	=	6 680,0
				~6 680,00		m2
V Roboty wykończeniowe na zjazdach Kod CPV 45112000-5						
9 Wykopy oraz przekopy wykonywane poprzecznie koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, Zjazd w km 0+200,00 strona prawa				15,00*1,00*0,15*2+(2*3,14*5,0*0,15)/2	=	6,855
				~6,86		m3
10 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III Zjazd w km 0+200,00 strona prawa				15,00*1,0*2+(2*3,14*5*2*1,0)/2	=	61,4
				~61,40		m2