

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BP RADZYŃ PODLASKI 2026 - drzwi					
1		ROBOTY REMONTOWE			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m		
d.1	0702-05	pasami o szerokości do 20 cm 1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-	m		
d.1	0336-03	prawie cementowo-wapiennej 1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
3	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko-	m		
d.1	0126-05	wanych 1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
4	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścia-	m		
d.1	0324-01	nach z cegieł 'na pełno' 1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na	m ³		
d.1	0329-03	zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów	m ³	2.060	
		drzwiowych i okiennych 1.00*2.06		RAZEM	2.060
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-	m ³		
d.1	0108-17	nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (1.00*2.06+1.30*0.30)*0.30	m ³	0.735	
				RAZEM	0.735
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-	m ³		
d.1	0108-20	nych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 (1.00*2.06+1.30*0.30)*0.30	m ³	0.735	
				RAZEM	0.735
8	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.1	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany przed gładzio-	m ²	0.390	
		waniem (1.30*0.15)*2		RAZEM	0.390
9	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i	m ²		
d.1	0815-04	bet.wylewanych (1.30*0.15)*2	m ²	0.390	
				RAZEM	0.390
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.1	1134-02	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.30*0.15)*2	m ²	0.390	
				RAZEM	0.390
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-	m ²		
d.1	1134-01	LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod posadzkę 0.30*1.00	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
12	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopo-	m ²		
d.1	1130-01	ziumującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8	m ²	0.300	
		m2 0.30*1.00		RAZEM	0.300
13	NNRNKB 202	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.	m ²		
d.1	1118-11	40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcze-	m ²	0.300	
		niach o pow.do 8 m2 0.30*1.00		RAZEM	0.300
14	KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic do drzwi Inter Amber - ościeżnica regulowana	m ²		
d.1	02	1.00*2.06	m ²	2.060	
				RAZEM	2.060
15	KNR-W 2-02	Montaż drzwi POLSKONE Inter Amber EcoTop - pełne - wypełnie-	m ²		
d.1	1204-05	nie z płyty wiórowej otworowanej 1.00*2.06	m ²	2.060	
				RAZEM	2.060
16	KNR 4-01	Montaż progów - progi aluminiowe ANALOGIA	szt.		
d.1	0411-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000