
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów w budynku Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu
ADRES INWESTYCJI : Juliusza Słowackiego 8, 72-600 Świnoujście
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-952 Szczecin ul. Stożkowa 6
BRANŻA : Prace remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Odorski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2026 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2026 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Pace budowlane					
1		ROBOTY POSADZKOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		3,000
		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu Krotność = 2	m ²		3,000
		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-31 d.1 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-demontaż	m ²		0,450
		0,45	m ²	0,450	
				RAZEM	0,450
4	KNR AT-33 d.1 0101-01	Zmycie i oczyszczenie podłoża	m ²		9,000
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR AT-33 d.1 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²		3,000
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNNR 2 1202- d.1 02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²		3,000
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		3,000
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-02 d.1 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		3,000
		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-31 d.1 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-materiał inwestora	m ²		0,450
		0,45	m ²	0,450	
				RAZEM	0,450
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		0,060
		0,06	m ³	0,060	
				RAZEM	0,060
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,060
		0,06	m ³	0,060	
				RAZEM	0,060
12	d.1 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		0,060
		0,06	m ³	0,060	
				RAZEM	0,060

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2,7180	0,00	0,00
2.	robocizna	r-g	2,7600	0,00	0,00
3.	robocizna	r-g	12,9323	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	cement portlandzki CEMI 32,5	t	0,0009		0,0009	0,00	0,00	
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0148		0,0148	0,00	0,00	
3.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	t	0,0148		0,0148	0,00	0,00	
4.	hydroizolacja do gruntowania podłoża	kg	1,0800		1,0800	0,00	0,00	
5.	kostka kamienna nieregularna 8 cm	t	0,0815		0,0815	0,00	0,00	
6.	kostka kamienna nieregularna 8 cm - materiał inwestora	t	0,0815		0,0815	0,00	0,00	
7.	piasek	m ³	0,0531		0,0531	0,00	0,00	
8.	piasek'	m ³	0,0531		0,0531	0,00	0,00	
9.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	3,0900		3,0900	0,00	0,00	
10.	woda	m ³	0,0789		0,0789	0,00	0,00	
11.	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	14,2500		14,2500	0,00	0,00	
12.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,0618		0,0618	0,00	0,00	
13.	zaprawa klejąca	kg	15,6000		15,6000	0,00	0,00	
14.	zaprawa spoinująca	kg	1,2000		1,2000	0,00	0,00	
15.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,0552	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,0825	0,00	0,00
3.	środek transportowy"	m-g	0,0003	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	0,1164	0,00	0,00
5.	Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t	m-g	0,0939	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł