

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - KOD CPV 45110000-1			
1	KNR-W 4-01 d.1 0348-01	Rozebranie części ścianek działkowych i nośnych z cegieł	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNR-W 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm <DODATKOWA WENTYLACJA W STROPIE>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2.15	m	2.150	
				RAZEM	2.150
5	KNR 4-04 d.1 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04 d.1 0705-07 ANALOGIA	Demontaż wanien wraz z syfonami <BRODZIK>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-04 d.1 0702-01	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-04 d.1 0703-09	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-04 d.1 0703-03	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 4-04 d.1 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-04 d.1 0707-01 - ANALOGIA	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzewczej do 2.5 m2 <GRZEJNIK DWUPLYTOWY>	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		13.55	m ²	13.550	
				RAZEM	13.550
14	KNR 19-01 d.1 0934-06	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		18.90*2.38-0.8*2-2.05*1.45	m ²	40.410	
				RAZEM	40.410
15	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm<SKUCIE WYLEWKI BETONOWEJ-RĘCZNIE>	m ³		
		13.55*0.15	m ³	2.033	
				RAZEM	2.033
16	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		40.410	m ²	40.410	
				RAZEM	40.410
17	KNR 4-01 d.1 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm <OSCIEZA>	m		
		9.75	m	9.750	
				RAZEM	9.750
18	KNR 4-04 d.1 1101-02 ANALOGIA	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km <OSOBNO ELEMENTY GRUZU BUDOWLANEGO ZMIESZANEGO>	m ³		
		10	m ³	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km <WRAZ Z SEGREGACJĄ			
	ANALOGIA	ODPADÓW - OSOBNO ELEMENTY Z PCV, CERAMIKI, METAL, DREWNO>			
		Krotność = 4			
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-04	Transport gruzu <WYSEGREGOWANYCH ODPADÓW> z terenu rozbiórki	m ³		
d.1	1101-05	przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek			
	ANALOGIA	za każdy następny rozpoczęty 1 km <WRAZ Z OPŁATĄ ZA SKŁADOWANIE			
		NA LICENCJONOWANYM SKŁADOWISKU>			
		Krotność = 10			
		14	m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
2	45210000-2	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW - KOD CPV 45210000-2			
21	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d.2	1025-01	lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 <NOWE DRZWI>			
	ANALOGIA				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.2	1022-01	kończone < DRZWI SANITARNE WYPOSAŻONE W PODCIĘCIE WENTYLA-			
		CYJNE, KLAMKĘ, ZAMEK, KOMPLET ZAWIASÓW>			
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
d.2	0513-01				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²		
d.2	0123-02	- udział kształtek do 55 %			
		0.2	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
25	KNR 19-01	Osadzenie krętek wentylacyjnych, wsporników, haków < WRAZ Z WENTYLA-	szt.		
d.2	0345-09	TORAMI WYCIAGOWYMI>			
	ANALOGIA				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.2	0711-02	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)			
		18.90*2.38-1*2-2.05*1.45	m ²	40.010	
				RAZEM	40.010
27	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.2	0303-01	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
		1.45*0.3	m ²	0.435	
				RAZEM	0.435
28	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-	m ²		
d.2	0704-02	nach i stropach zaprawą cementową			
		40.01+4.95*0.3+5.1*0.2	m ²	42.515	
				RAZEM	42.515
29	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.2	0708-03	piennej na ościeżach szerokości do 40 cm			
		2.05+1.45*2	m	4.950	
				RAZEM	4.950
30	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.2	0708-02	piennej na ościeżach szerokości do 25 cm			
		1+2*2.05	m	5.100	
				RAZEM	5.100
3	45330000-9	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE- KOD CPV 45330000-9			
31	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.3	0203-01	budynków o połączeniach wciskowych			
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.3	0203-03	budynków o połączeniach wciskowych			
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-	m		
d.3	0112-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych			
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
34	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.3	0101-10	mi gr.20 mm (N)			
		15	m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
35	KNR-W 2-15 d.3 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych <C.O. DLA GRZEJNIKÓW> 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 0-34 d.3 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- mi gr.20 mm (N) 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR 0-38 d.3 0101-08 ANALOGIA	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie; typowielkość 8/13, 8/14,5, 8/16, 8/17,5, 8/19, wysokość 0,8 m < GRZEJNIK DRABINKOWY O MOCY MIN. 800 W> 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 0-38 d.3 0104-01	Podłączenie grzejników konwektorowych wodnych typ GPM, GP do instalacji c.o. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 25+10	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
40	KNR-W 2-15 d.3 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 6+2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-02 d.3 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach <PŁYTY GK H2 ZIELONE> 1+1	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp <WRAZ Z DESKĄ TWARDĄ> 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.3 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 2+2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienna o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR-W 2-15 d.3 0126-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 250 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 5 25+10	m prób. m	35.000	5.000
				RAZEM	35.000
51	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Miska USTĘPOWA	podej.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4+2	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
54	KNR-W 2-15 d.3 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45310000-3	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - KOD CPV 45310000-3			
55	KNR-W 4-03 d.4 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-03 d.4 1123-02	Demontaż wtyczek w obudowie z tworzywa sztucznego do gniazd o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR-W 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 4-03 d.4 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
59	KNR-W 5-08 d.4 0209-01	Przewód wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
60	KNR 5-08 d.4 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR-W 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
62	KNR 5-08 d.4 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
63	KNR-W 5-08 d.4 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
64	KNR-W 4-03 d.4 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		98	m	98.000	
				RAZEM	98.000
65	KNR-W 5-08 d.4 0301-01	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR-W 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 5-08 d.4 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNR-W 5-08 d.4 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 5-08 d.4 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 5-08 d.4 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 4-03 d.4 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 4-03 d.4 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45400000-1	ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - KOD CPV 45400000-1			
74	KNR 2-02 d.5 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe(folia wywinęta z 15 cm zapasem) 13.79+16.65*0.15-1	m ² m ²	15.288	
				RAZEM	15.288
75	KNR-W 2-02 d.5 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 15.288	m ² m ²	15.288	
				RAZEM	15.288
76	KNR 2-02 d.5 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 13.79	m ² m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
77	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 13.79	m ² m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
78	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 13.79	m ² m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
79	KNR 2-02 d.5 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną <UŁOŻENIE W KARO> 13.79	m ² m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
80	KNR 0-12 d.5 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 16.65	m m	16.650	
				RAZEM	16.650
81	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 16.64*2.38-2.05-2.05*1.45	m ² m ²	34.581	
				RAZEM	34.581
82	KNR 0-12 d.5 0830-04	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - układanych na klej <OSCIEŻA I PARAPET, OBUDOWA WC> 0.2*2*2.05+1*0.2+2.05*0.3*2+1.45*2*0.3+2	m ² m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
83	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <SUFIT> 13.79	m ² m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
84	KNR 4-01 d.5 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów(malowanie sufitu) Krotność = 2 13.79	m ² m ²	13.790	
				RAZEM	13.790
6	39000000-2	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ - WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA 39000000-2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	KOMPLETNA ZABUDOWA GISZETOWA Z PŁYTY LITEGO LAMINATU HPL GR. 12 MM- KABINY USTĘPOWEJ I PRYSZNICY DŁ. 115+70+265 CM WYS. MIN. 200 CM + DRZWICZKI DO SZAFKI NA SPRZĘT PORZĄDKOWY SZER 46 CM, WRAZ Z KOMPLETEM STELAŻY I ŁĄCZNIKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ, 3 DRZWIAMI SZER. 80 CM Z ZAMKAMI, GAŁKAMI, POCHWYTAMI, ZAWIASAMI I WIESZAKAMI	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZACY PODAJNIK PAPIERU DO WYCIERANIA RĄK Z ABS	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZACY PODAJNIK DO MYDŁA POJ. 300 ML	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZACY METALOWY UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	WISZĄCE LUSTRO 100X50 CM	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA WC ZAMKNIĘTA	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	KOSZ NA ODPADKI Z POKRYWĄ I STOPKĄ DO OTWIERANIA POJ. 60 L	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	KOSZ NA ODPADKI Z POKRYWĄ I STOPKĄ DO OTWIERANIA POJ. 10 L	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	SUSZARKA WISZĄCA SCIENNA METALOWA SKŁADANA SZER. 80 CM	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94 d.6	KALKULACJA INDYWIDUALNA - WYKONANO NA PODSTAWIE WYLICZENIA ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ Z OFERT 3 FIRM NA WYKONANIE ELEMENTU	BLAT 60X180X2,2 CM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANY MOCOWANY ŁACZNIKAMI WSPORNIKOWYMI DO SCIAN	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000