

KOSZTORYS OFERTOWY

| | |
|---|---|
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa drogi w Leśnictwie Lubraniec, uroczysko Michałowu na działkach nr 92 i 93 obręb Grójec, gm. Boniewo |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Michałowu, gm. Boniewo Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 041803_2.0019.93 041803_2.0019.92 |
| Nazwa inwestora oraz jego adres: | Nadleśnictwo Kutno z/s Chrośnie Chrosno 13, 99-306 Łanięta |
| Branża: | Drogowa |

| | | |
|-------------|--|--|
| Projektant: | mgr inż. JAROSŁAW MARZEC KUP/0026/POOD/11 | |
|-------------|--|--|

L U B I E Ń K U J A W S K I , 2 0 - 0 2 - 2 0 2 4

PRZEDMIAR ROBÓT

| Nr | Nr spec. | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI | J. M. | IŁOŚĆ J.M. |
|----|------------|---|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,281 |
| 2 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,000 |
| 3 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni wraz z usunięciem na odległość min. 3m poza przeciwskarpę rowu | ha | 0,80 |
| 4 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu (darina) gr. 15 cm z przemieszczeniem poza koronę drogi wraz z rozplantowaniem. | m2 | 8 147,00 |
| 5 | D.02.01.01 | Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi i mijanek gr.25 cm | m2 | 6 167,00 |
| 6 | D.02.01.02 | Wykopy wraz z przemieszczeniem gruntu w nasyp i utylizacją nadmiaru. | m3 | 250,00 |
| 7 | D.02.01.03 | Formowanie nasyp wraz z zagęszczeniem | m3 | 180,00 |
| 8 | D.02.01.01 | Wykonanie rowów odwadniających drogę i rowów poprzecznych z wbudowaniem urobku w pobocza i rozplantowaniem nadmiaru ziemi poza korona drogi | m3 | 768,30 |
| 9 | D.02.01.01 | Formowanie poboczy z zagęszczeniem | m2 | 1 980,00 |
| 10 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6 167,00 |
| 12 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 6 167,00 |
| 13 | D.04.04.00 | Warstwa separacyjna z georusztu o sztywnych węzłach o wytrzymałości na rozciąganie 20/20 kN/m | m2 | 6 167,00 |
| 14 | D.04.04.00 | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 15 cm | m2 | 6 167,00 |
| 15 | D.05.02.01 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z zamięłowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm gr. 10 cm | m2 | 6 167,00 |
| 16 | D.06.02.01 | Ułożenie przepustów z rur HDPE fi. 40cm | m | 60,00 |
| 17 | D.06.02.01 | Wykonie ławy z pospółki po przepusty gr. 10cm | m3 | 2,40 |
| 18 | D.06.02.01 | Wykonanie ścianek czołowych do przepustów fi. 40cm | m | 20,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Nr | Nr spec. | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI | J. M. | IŁOŚĆ J.M. | CENA JEDN. | WARTOŚĆ POZYCJI |
|----|------------|---|-------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,281 | | |
| 2 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1,000 | | |
| 3 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni wraz z usunięciem na odległość min. 3m poza przeciwskarpę rowu | ha | 0,80 | | |
| 4 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu (darina) gr. 15 cm z przemieszczeniem poza koronę drogi wraz z rozplantowaniem. | m2 | 8 147,00 | | |
| 5 | D.02.01.01 | Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi i mijanek gr.25 cm | m2 | 6 167,00 | | |
| 6 | D.02.01.02 | Wykopy wraz z przemieszczeniem gruntu w nasyp i utylizacją nadmiaru. | m3 | 250,00 | | |
| 7 | D.02.01.03 | Formowanie nasyp wraz z zagęszczeniem | m3 | 180,00 | | |
| 8 | D.02.01.01 | Wykonanie rowów odwadniających drogę i rowów poprzecznych z wbudowaniem urobku w pobocza i rozplantowaniem nadmiaru ziemi poza korona drogi | m3 | 768,30 | | |
| 9 | D.02.01.01 | Formowanie poboczy z zagęszczeniem | m2 | 1 980,00 | | |
| 10 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6 167,00 | | |
| 12 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 6 167,00 | | |
| 13 | D.04.04.00 | Warstwa separacyjna z georusztu o sztywnych węzłach o wytrzymałości na rozciąganie 20/20 kN/m | m2 | 6 167,00 | | |
| 14 | D.04.04.00 | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/63 mm gr. 15 cm | m2 | 6 167,00 | | |
| 15 | D.05.02.01 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z zamięłowaniem frakcją 0/4mm lub 0/8mm gr. 10 cm | m2 | 6 167,00 | | |
| 16 | D.06.02.01 | Ułożenie przepustów z rur HDPE fi. 40cm | m | 60,00 | | |
| 17 | D.06.02.01 | Wykonie ławy z pospółki po przepusty gr. 10cm | m3 | 2,40 | | |
| 18 | D.06.02.01 | Wykonanie ścianek czołowych do przepustów fi. 40cm | m | 20,00 | | |

Wartość kosztorysu netto

Podatek VAT 23%

Wartość kosztorysu brutto