

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę masztu**
- 2. Rozbiórka masztu na podstawie uzyskanego pozwolenia.**

Lokalizacja:

GDDKiA Rejon w Kutnie - ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

Wieża antenowa o konstrukcji stalowej kratownicowej o wysokości ok 15,00m. Konstrukcję masztu stanowią kątowniki gorącowalcowane, skratowane prętami. Konstrukcja o przekroju kwadratowym (długość boku podstawy – 0,60m), zwężająca się wraz z wysokością. Wieża posadowiona na blokach betonowych, zamocowana przegubowo.

Maszt nie użytkowany. Wysokość ok. 15 m

Odległość masztu od budynku ok. 2 m.

Termin realizacji zamówienia – do 60 dni od podpisania umowy

Oferta powinna być sporządzona na załączonych formularzach.

Płatność za usługę - 30 dni od daty doręczenia do zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem istniejącym masztu oraz dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego

Wykonawca zamówienie wykona sam, bez udział podwykonawców w zakresie określonym w ofercie.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

1.Zakres zamówienia

1) Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę masztu:

Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę masztu antenowego, tj.:

- 1) Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
- 2) Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
- 3) Szkic usytuowania obiektu budowlanego

Wykonawca w ramach zamówienia uzyska decyzję administracyjną – pozwolenie na wykonanie prac rozbiórkowych.

Zamawiający informuje, że nie dysponuje archiwalną dokumentacją budowlaną masztu. Zamawiający przekaze Wykonawcy zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę, oraz podpisze wniosek do właściwego organu o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac rozbiórkowych.

2) Rozbiórka masztu na podstawie uzyskanego pozwolenia.

Na podstawie uzyskanej decyzji na rozbiórkę, Wykonawca przeprowadzi prace zabezpieczające teren i wykona rozbiórkę.

Wszystkie postanowienia i obowiązki zawarte w decyzji na rozbiórkę tj. np. ustanowienie kierownika robót, założenie dziennika rozbiórki, ustawienie tablicy informacyjnej itp., stanowić będą obowiązek Wykonawcy.

Zamówienie obejmuje rozbiórkę masztu antenowego bez usuwania fundamentu.

Elementy stalowe wystające z bloku fundamentowego należy wyciąć i zeszlifować ostre krawędzie.

Materiał z rozbiórki – złom stalowy stanowi własność Zamawiającego.

W ramach zamówienia Wykonawca złoży zdemontowane elementy stalowe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie Rejonu (w miejscu rozbiórki) i uporządkuje teren.

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Roboty będące przedmiotem umowy realizowane będą zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.

4. Personel

1) Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone przez pracowników, którzy posiadają uprawnienia do pracy na wysokościach oraz posiadają aktualne badania lekarskie.

2) Wykonawca powinien ustanowić kierownika rozbiórki, który będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika rozbiórki, umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej oraz do zabezpieczenia terenu rozbiórki.

5. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny stanowi końcową ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (rozbiórki) z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym Kierownika Rejonu w Kutnie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym OPZ.