

# Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
I Roboty przygotowawcze Kod CPV 45111000-8						
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym					
	Od km 0+000,00 do km 1+200	1,20	=	1,2	~1,20	km
II Podbudowa Kod CPV 45233000-9						
2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10-cm z tłucznia 31,5-63					
	Od km 0+000,00 do km 1+200,00	1200,00*3,20	=	3 840,0	~3 840,00	0,66 m2
3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5-cm					
	od km 0+000,00 do km 1+200,00	1200,00*3,20	=	3 840,0	~3 840,00	0,62 m2
III Zjazdy na drogi boczne Kod CPV 45233000-9						
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny					
	Na zjazdach dróg bocznych.	(20,00*3,50)+(10,0*10,0-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75		
	Zjazd w km 0+100 strona lewa.	(20,00*3,50)+(10,0*10,0-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75		
	Zjazd w km 0+450 strona lewa	(20,00*3,50)+(10,0*10,0-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75		
	Zjazd w km 0+680 stronaa prawa	(20,00*3,50)+(10,0*10,0-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75		
	Zjazd w km 0+850 strona lewa	(20,00*3,50)+(10,0*10,0-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75		
	Zjazd w km 0+850 strona prawa	(20,00*3,50)+(10,0*10,0-3,14*5,0*5,0)/2	=	80,75	~403,75	m2
5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm z tłucznia 31,5 -63					
	Obmiar jak wyżej	403,75	=	403,75	~403,75	m2
6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 5-cm					
	Obmiar jak wyżej	403,75	=	403,75	~403,75	0,62 m2
IV Roboty wykończeniowe na odcinku od km 0+000,00 do km 1+200,00 K						
7	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II					
	Od km 0+000,00 do km 1+200,00	1200,00*1,0*2*0,10	=	240,0	~240,00	m3
8	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III					
	Od km 0+000,00 do km 1+200,00	1200,00*1,0*2	=	2 400,0	~2 400,00	m2
V Roboty wykończeniowe na zjazdach Kod CPV 45112000-5						
9	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II					
	Zjazd w km 0+100 strona lewa	15,0*1,0*0,15*2+(2*3,14*5,0*0,15)/2	=	6,855		
	Zjazd w km 0+450 strona lewa	15,0*1,0*0,15*2+(2*3,14*5,0*0,15)/2	=	6,855		
	Zjazd w km 0+680 strona lewa	15,0*1,0*0,15*2+(2*3,14*5,0*0,15)/2	=	6,855		
	Zjazd w km 0+850 strona lewa	15,0*1,0*0,15*2+(2*3,14*5,0*0,15)/2	=	6,855		
	Zjazd w km 0+850 strona prawa	15,0*1,0*0,15*2+(2*3,14*5,0*0,15)/2	=	6,855	~34,28	m3
10	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III					
	Zjazd w km 0+100 strona lewa	15,00*1,0*2+(2*3,14*5*2*1,0)/2	=	61,4		
	Zjazd w km 0+450 strona lewa	15,00*1,0*2+(2*3,14*5*2*1,0)/2	=	61,4		
	Zjazd w km 0+680 strona prawa	15,00*1,0*2+(2*3,14*5*2*1,0)/2	=	61,4		
	Zjazd w km 0+850 strona lewa	15,00*1,0*2+(2*3,14*5*2*1,0)/2	=	61,4		
	Zjazd w km 0+850 strona prawa	15,00*1,0*2+(2*3,14*5*2*1,0)/2	=	61,4	~307,00	m2