

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO**

Adres : dz. nr 100703_2.0001.879, Obręb Błogie Rządowe, gm. Mniszków

ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiający : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice

Adres : ul. Główna 1a, 97-213 Smardzewice

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

ROBOTY BUDOWLANE

Objekt : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Adres : dz. nr 100703_2.0001.879, Obręb Błogie Rządowe, gm. Mniszków

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty rozbiórkowe
B	Pokrycia dachowe
B.a	- w tym : Remont komina
B.b	- w tym : Pokrycia dachowe
B.c	- w tym : Instalacje odgromowe
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :

ROBOTY BUDOWLANE

Objekt : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Adres : dz. nr 100703_2.0001.879, Obręb Błogie Rządowe, gm. Mniszków

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	24,730 m	
2	KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	16,400 m	
3	KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	28,204 m ²	
4	KNR 403-1143-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż wysięgników ściennych, przymocowanych do podłoża: drewnianego	11,000 szt	
5	KNR 403-1140-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż na dachu przewodów uziemiających i odgromowych: z płaskownika, pręta - dach stromy	74,452 m	
6	KNR 403-1139-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm ² , z pręta	18,000 m	
7	KNR 045-0101-02-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbest-cem. mocowanych do łat lub płatwi drewnianych, nie nadających się do ponownego użytku - falistych	130,135 m ²	
8	KNR 045-0101-03-00 IGM Warszawa Rozebranie gąsiorów azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych, nie nadających się do ponownego użytku	20,100 m	
9	Wycena ind. Utylizacja płyt azbestowo - cementowych Koszt robocizny na terenie Tomaszowa Mazowieckiego wg kb.pl	130,135 m ²	

B Pokrycia dachowe

B.a Remont komina

10	KNR 401-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Oczyszczenie ścian komina. Analogia.	6,048 m ²	
11	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	6,048 m ²	
12	KNR 401-0735-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie na kominach ponad dachami spadzistymi tynków zwykłych cementowo - wapiennych: kat.III, przy użyciu wapna suchogaszzonego	1,210 m ²	
13	KNR 401-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami elewacyjnymi elewacji: otynkowanej na gładko - kominy	6,048 m ²	

ROBOTY BUDOWLANE

B. Pokrycia dachowe

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
B.b Pokrycia dachowe					
14	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej	130,135 m2	
15	NNRKB 006-0411-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, łatami o wymiarach 25x50 mm - kontrłaty. Analogia.	130,135 m2	
16	NNRKB 006-0411-01-20 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, łatami o wymiarach 40x50 mm. Analogia.	130,135 m2	
17	KNR 015-0519-02-00 IGM Warszawa Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną, w arkuszach	130,135 m2	
18	NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	44,436 m2	
19	KNR 202-0524-01-00 WACETOB Warszawa Rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 120 mm	24,730 m	
20	KNR 202-0531-03-00 WACETOB Warszawa Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 90 mm	16,400 m	
B.c Instalacje odgromowe					
21	KNR 508-0601-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą, na ścianach i dachach, miejsce obsadzenia wsporników : ściana z cegieł	11,000 szt	
22	KNR 508-0604-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym krytym: blachą	74,452 m	
23	KNR 508-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)	18,000 m	
24	KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-płaskownik	4,000 szt	
25	KNR 403-1205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar	1,000 pomiar	
26	KNR 403-1205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym	3,000 pomiar	
27	KNR 518-1603-03-00 MRiGŻ Próby pomontażowe instalacji uziemiających i odgromowych - badania uziomu ochronnego lub roboczego; badanie uziomu otokowego	1,000 uziom	

B. Pokrycia dachowe

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)					

Zamawiający :

Wykonawca :