

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze w leśnicówce leśnictwa Kalinowo
ADRES INWESTYCJI : leśnictwo Kalinowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja , 07-300 Ostrów Mazowiecka
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont leśniczówki leśnictwa Kalinowo				
1.1		Czyszczenie ścian w kuchni oraz demontaż listew i uszczelnienie przestrzeni				
1	KW	Demontaż listew maskujących z przeznaczeniem do ponownego montażu	m	8.500	0.00	0.00
d.1.	analiza indywidualna					
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie docieplenia dylatacji z wełny mineralnej	m	8.500	0.00	0.00
d.1.	0604-01					
1	analogia					
3	KNR 9-27 0203-	Montaż listew dylatacyjnych drewnianych z rozbiórka	m	8.500	0.00	0.00
d.1.	05					
1	analogia					
4	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych powierzchni ścian drewnianych	m ²	34.230	0.00	0.00
d.1.	0816-02					
1	analogia					
5	KW	Odtłuszczanie ścian drewnianych	m ²	34.230	0.00	0.00
d.1.	analiza indywidualna					
6	KNR-W 2-02	Impregnowanie dwukrotne ścian drewnianych	m ²	34.230	0.00	0.00
d.1.	1036-09					
1	analogia					
1.2		Uzupełnienie docieplenia dylatacji poziomej ścian w kancelarii, oraz uszczelnienie podwaliny				
7	KW	Demontaż listew maskujących z przeznaczeniem do ponownego montażu	m	9.830	0.00	0.00
d.1.	analiza indywidualna					
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie docieplenia dylatacji z wełny mineralnej	m	9.830	0.00	0.00
d.1.	0604-01					
2	analogia					
9	KNR 9-27 0203-	Montaż listew dylatacyjnych drewnianych z rozbiórka	m	9.830	0.00	0.00
d.1.	05					
2	analogia					
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie docieplenia podwaliny z wełny mineralnej	m	3.250	0.00	0.00
d.1.	0604-01					
2	analogia					
1.3		Prace remontowe w łazience na piętrze				
11	KNNR 8 0225-	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	03					
3						
12	KNNR 8 0225-	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	05					
3						
13	KNNR 8 0225-	Demontaż wanny kąpielowej	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	04					
3	analogia					
14	KNNR 8 0422-	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m ²	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	04					
3	analogia					
15	KW	Czasowe zaślepienie rur instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej	szt	7.000	0.00	0.00
d.1.	analiza indywidualna					
16	KNR-W 4-01	Rozebranie płytek podłogowych	m ²	4.680	0.00	0.00
d.1.	0819-05					
3	analogia					
17	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	0.328	0.00	0.00
d.1.	0212-01					
3	analogia					
18	KW	Rozebranie docieplenia z płyt styropianowych	m ²	4.680	0.00	0.00
d.1.	analiza indywidualna					
19	KW	Osuszenie powierzchni stropu w pomieszczeniu łazienki	m ²	4.680	0.00	0.00
d.1.	analiza indywidualna					
20	KW	Usunięcie pezęcieku instalacji kanalizacyjnej przy umywalce	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1.	analiza indywidualna					
21	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	4.680	0.00	0.00
d.1.	0604-05					
3						
22	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	4.680	0.00	0.00
d.1.	0608-03					
3						
23	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²	4.680	0.00	0.00
d.1.	1116-01					
3	analogia					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 1116-03 3 analogia	KNR-W 2-02	Posadzki cementowej zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5	m ²	4.680	0.00	0.00
25 d.1. 0101-03 3	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	4.680	0.00	0.00
26 d.1. 0207-03 3	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	4.680	0.00	0.00
27 d.1. 01 3 analogia	KNNR 4 0416-	Grzejniki stalowe łazienkowe wraz z kompletem zawiesi oraz zaworami	kpl.	1.000	0.00	0.00
28 d.1. 02 3	KNNR 4 0230-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.000	0.00	0.00
29 d.1. 05 3 analogia	KNNR 4 0231-	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.	1.000	0.00	0.00
30 d.1. 03 3	KNNR 4 0233-	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1.000	0.00	0.00
31 d.1. 01 3	KNNR 4 0137-	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
32 d.1. 06 3	KNNR 4 0137-	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
33 d.1. 1134-01 3	NNRKNB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit w łazience	m ²	6.760	0.00	0.00
34 d.1. 05 3	KNNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity	m ²	6.760	0.00	0.00
1.4	Malowanie pozostałych pomieszczeń					
35 d.1. 0713-02 4	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych tynków na ścianach i stropach	m ²	180.800	0.00	0.00
36 d.1. 05 4	KNNR 2 1401-	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	180.800	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł