

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszcze w leśnicówce leśnictwa Kalinowo
ADRES INWESTYCJI : leśnictwo Kalinowo
INWESTOR : Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja , 07-300 Ostrów Mazowiecka
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont leśniczówki leśnictwa Kalinowo			
1.1		Czyszczenie ścian w kuchni oraz demontaż listew i uszczelnienie przestrzeni			
1	KW	Demontaż listew maskujących z przeznaczeniem do ponownego montażu	m		
d.1.1	analiza indywidualna				
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie docieplenia dylatacji z wełny mineralnej	m		
d.1.1	0604-01				
	analogia				
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
3	KNR 9-27	Montaż listew dylatacyjnych drewnianych z rozbiórka	m		
d.1.1	0203-05				
	analogia				
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
4	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych powierzchni ścian drewnianych	m ²		
d.1.1	0816-02				
	analogia				
		$(4*2+2.8*2)*3-(1.18*2.4+0.87*2.4+1.17*1.41)$	m ²	34.230	
				RAZEM	34.230
5	KW	Odtłuszczenie ścian drewnianych	m ²		
d.1.1	analiza indywidualna				
		$(4*2+2.8*2)*3-(1.18*2.4+0.87*2.4+1.17*1.41)$	m ²	34.230	
				RAZEM	34.230
6	KNR-W 2-02	Impregnowanie dwukrotne ścian drewnianych	m ²		
d.1.1	1036-09				
	analogia				
		$(4*2+2.8*2)*3-(1.18*2.4+0.87*2.4+1.17*1.41)$	m ²	34.230	
				RAZEM	34.230
1.2		Uzupełnienie docieplenia dylatacji poziomej ścian w kancelarii, oraz uszczelnienie podwaliny			
7	KW	Demontaż listew maskujących z przeznaczeniem do ponownego montażu	m		
d.1.2	analiza indywidualna				
		3.25*2+3.33	m	9.830	
				RAZEM	9.830
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie docieplenia dylatacji z wełny mineralnej	m		
d.1.2	0604-01				
	analogia				
		3.25*2+3.33	m	9.830	
				RAZEM	9.830
9	KNR 9-27	Montaż listew dylatacyjnych drewnianych z rozbiórka	m		
d.1.2	0203-05				
	analogia				
		3.25*2+3.33	m	9.830	
				RAZEM	9.830
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie docieplenia podwaliny z wełny mineralnej	m		
d.1.2	0604-01				
	analogia				
		3.25	m	3.250	
				RAZEM	3.250
1.3		Prace remontowe w łazience na piętrze			
11	KNNR 8	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
d.1.3	0225-03				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 8	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
d.1.3	0225-05				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 8	Demontaż wanny kąpielowej	kpl.		
d.1.3	0225-04				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 8	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m ²	kpl.		
d.1.3	0422-04				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KW	Czasowe zaślepienie rur instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej	szt		
d.1.3	analiza indywidualna				
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.3	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie płytek podłogowych 2.6*1.8	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
17 d.1.3	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.6*1.8*0.07	m ³ m ³	 0.328	
				RAZEM	0.328
18 d.1.3	KW analiza indywidualna	Rozebranie docieplenia z płyt styropianowych 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
19 d.1.3	KW analiza indywidualna	Osuszenie powierzchni stropu w pomieszczeniu łazienki 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
20 d.1.3	KW analiza indywidualna	Usunięcie pezęcieku instalacji kanalizacyjnej przy umywalce 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1.3	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
22 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
23 d.1.3	KNR-W 2-02 1116-01 analogia	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
24 d.1.3	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
25 d.1.3	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
26 d.1.3	KNR AT-23 0207-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.8*2.6	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
27 d.1.3	KNNR 4 0416-01 analogia	Grzejniki stalowe łazienkowe wraz z kompletem zawiesi oraz zaworami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.3	KNNR 4 0231-05 analogia	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.3	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1.3	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.3	KNNR 4 0137-06	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufit w łazience	m ²		
d.1.3	202 1134-01	2.6*2.6	m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
34	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity	m ²		
d.1.3	1401-05	2.6*2.6	m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
1.4		Malowanie pozostałych pomieszczeń			
35	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych tynków na ścianach i stropach	m ²		
d.1.4	0713-02	45.3+40+40+35+6.5+8+6	m ²	180.800	
				RAZEM	180.800
36	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.1.4	1401-05	45.3+40+40+35+6.5+8+6	m ²	180.800	
				RAZEM	180.800