

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Lublinie

stan na 30 września 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

we wrześniu 2025 r. ogłoszono 48 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca września 2025 r. zakończono realizację 69 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych we wrześniu 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do 30 września 2025 r.

**OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA
w miesiącu wrześniu 2025 roku**

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZZ Biała Podlaska	parczewski	Jabłoń	Opracowanie uproszczonego projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej i AKPiA (instalacji zasilania pomp) dla przepompowni Jabłoń.	Opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej przepompowni Jabłoń.	03.09.2025	NIE	NIE
2	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Rachanie, Krynice	Utrzymanie rzeki Wożuczynka w km 6+790 - 15+050 oraz zabudowa wyrw obustronnie w brzegach rzeki Wożuczynki w km 8+650 - 8+680	Ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp, odmulenie cieku w km 6+790-6+940, 12+300-12+920, grubość warstwy namułu 30 cm wraz z rozplantowaniem, mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, oczyszczenie z namułu przepustu rurowego, karczowanie pni, plantowanie i obsianie skarp, umocnienie skarpy z kieszki faszynowej, budowa faszynady.	23.09.2025	TAK	TAK
3	ZZ Biała Podlaska	bialski	Zalesie, Piszczac	Utrzymanie rzeki Lutnia w km 0+000 - 35+190	Mechaniczne i ręczne wykaszanie prostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem	23.09.2025	NIE	TAK
4	ZZ Sokółów Podlaski	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy kilkunastu gmin w granicach ZZ	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Ciechanowiec	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE

5	ZZ Sokołów Podlaski	siemiatycki, sokołowski	Drohiczyn, Repki	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Łosice	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
6	ZZ Sokołów Podlaski	łosicki	Platrów, Łosice, Olszanka	Kontrole okresowe pięcioletnie budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Łosice	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
7	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski	Brańszczyk	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 4+090 i jazu w km 7+530 rzeka Tupełka	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego-czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, malowanie, montaż tablicy informacyjnej	16.09.2025	NIE	NIE
8	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski, ostrowski	Brańszczyk, Sadowne	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Ostrów Mazowiecka	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
9	ZZ Sokołów Podlaski	wyszkowski	Brańszczyk	Kontrole okresowe roczne wałów przeciwpowodziowych wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Ostrów Mazowiecka	Wykonanie kontroli okresowych wałów przeciwpowodziowych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
10	ZZ Sokołów Podlaski	siedlecki	Skórzec	Wykonanie zaleceń oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu zasuwowego rzeka Kostrzyń w km 36+190	Wykonanie zaleceń oceny stanu technicznego jazu-demontaż zasuw, odmulenie, wykonanie zasuw, odtłuszczenie, malowanie, montaż znaków	04.09.2025	NIE	NIE

11	ZZ Sokołów Podlaski	siemiatycki, hajnowski	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Siemiatycze	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
12	ZZ Sokołów Podlaski	białski	Janów Podlaski	Kontrole okresowe roczne zbiorników wodnych "Zaborek" i "Kozioł" wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Siemiatycze	Wykonanie kontroli okresowych zbiorników wodnych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
13	ZZ Sokołów Podlaski	białski	Janów Podlaski	Kontrola okresowa roczna wału przeciwpowodziowego "Wygoda" wynikająca z ustawy Prawo budowlane - NW Siemiatycze	Wykonanie kontroli okresowych wałów przeciwpowodziowych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
14	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	Sokołów Podlaski Miasto	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Sokołów Podlaski	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
15	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski, wołomiński	Liw, Węgrów, Jadów, Strachówka, Łochów	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Węgrów	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE

16	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów, Liw	Kontrola okresowa roczna wału przeciwpowodziowego rzeki Liwiec km 0+000-1+689 (P), 0+000-0+211 (L) i 0+000-0+370 (L) wynikająca z ustawy Prawo budowlane	Wykonanie kontroli okresowych wałów przeciwpowodziowych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
17	ZZ Sokołów Podlaski	wysokomazowiecki, zambrowski	Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Szumowo, Zambrów	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Wysokie Mazowieckie	Wykonanie kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych wymagane przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	05.09.2025	NIE	NIE
18	ZZ Zamość	zamojski	Nielisz	Remont stropu i dylatacji budynku elektrowni wodnej w Nieliszu	Rozbiórka uszkodzonych elementów stropu, wykonanie prac naprawczych - uszczelnienie dylatacji, wykoinanie nowej nawierzchni, remont wejścia do budynku elektrowni.	11.09.2025	NIE	NIE
19	ZZ Zamość	lubelski	Lublin Miasto	Utrzymanie rzeki Czerniejówka w km 1+990 - 2+985	Mechaniczne odmulenie dna rzeki z zastosowaniem koparki z wydłużonym wysięgnikiem oraz odmulenie ręczne w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego, rozplantowanie mechaniczne i ręczne urobku pochodzącego z odmulania, zagospodarowanie plantunków poprzez wykonanie obsiewu mieszkanką traw	11.09.2025	NIE	TAK
20	ZZ Zamość	lubelski	Lublin Miasto	Utrzymanie koryta cieku Dopływ z Konopnicy w km 4+080 - 4+555	Roboty przygotowawcze polegające na wycince krzaków oraz podcinaniu gałęzi drzew rosnących wzdłuż trasy cieku, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego oraz zrąbkowaniu materiału pochodzącego z wycinki, mechaniczne odmulenie dna rzeki z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego odmulania oraz odmulenie ręczne w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego, rozplantowanie mechaniczne i ręczne urobku pochodzącego z odmulania, zagospodarowanie plantunków poprzez wykonanie obsiewu mieszkanką traw, oczyszczenie przepustów rurowych zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku rzeki, zabudowa wyrw i nor bobrowych występujących na trasie cieku.	23.09.2025	NIE	TAK
21	ZZ Zamość	zamojski	Sułów	Utrzymanie koryta cieku Kanał F w km 0+000 - 0+332	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku wraz z wygrabieniem, mechaniczne odmulenie dna cieku z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego odmulania, mechaniczne rozplantowanie urobku po wykonaniu odmulenia, zagospodarowanie plantunków poprzez wykonanie obsiewu mieszkanką traw, lokalna wycinka krzaków	11.09.2025	NIE	TAK
22	ZZ Zamość	krasnostawski	Siennica Różana	Utrzymanie rzeki Siennica w km: 12+225-15+400; 15+600-17+400; 17+600- 18+000; 20+200-23+000	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem	11.09.2025	NIE	TAK

23	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Skórzec, Domanice	Utrzymanie rzeki Skórczyk w km 0+000-9+710	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
24	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski, zambrowski	Andrzejewo, Szumowo	Utrzymanie rzeki Kanał Szumowo-Łętownica w km 0+000-19+058	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
25	ZZ Sokółów Podlaski	siemiatycki	Dziadkowice	Utrzymanie rzeki Ciek spod Dziadkowic w km 0+000-8+264	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
26	ZZ Sokółów Podlaski	łosicki	Łosice, Platerów, Stara Kornica	Utrzymanie rzeki Kałuża w km 0+980-1+300 i 8+438-13+046	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
27	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski	Małkinia Górna	Utrzymanie ciek Dopływ spod Rostek-Dańbogów w km 1+200 - 2+915, 3+015 - 3+480	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
28	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Łochów	Utrzymanie rzeki Kanał Kolejowy w km 4+520-6+740; 8+880-16+806	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
29	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski	Zaręby Kościelne	Utrzymanie rzeki Kanał Niemiry Uścianek w km 0+000-8+090	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
30	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski, sokołowski	Małkinia Górna, Kosów Lacki	Utrzymanie rzeki Stara Treblinka w km 6+273-13+515	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK

31	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Ceranów	Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000 - 9+569	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
32	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Sterdyń, Ceranów	Utrzymanie rzeki Ciek C w km 1+000-3+000	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
33	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski, wysokomazowiecki	Nur, Czyżew	Utrzymanie rzeki Kanał Ciek A w km 0+000-9+167	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
34	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki	Czyżew, Szepietowo	Utrzymanie rzeki Siennica I w km 0+000-17+636 i 17+811-18+214	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
35	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Wiśniew	Utrzymanie rzeki Muchawka w km 15+753-23+165	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
36	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki, miński	Kotuń, Mrozy	Utrzymanie rzeki Witówka I w km 0+000-13+042	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
37	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Repki	Utrzymanie rzeki Ciek Zanoski w km 0+000-5+150 i 5+350-7+540	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	10.09.2025	NIE	TAK
38	ZZ Zamość	łęczyński, świdnicki	Łęczna, Mełgiew, Piaski	Utrzymanie rzeki Stawek Stoki w km 0+000-23+800	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieków z zastosowaniem koparki z osprzętem do hakowania mechanicznego, lokalna wycinka krzaków wraz ze zrąbkowaniem pozyskanego z wycinki materiału, prace porządkowe w korycie rzeki.	10.09.2025	NIE	TAK
39	ZZ Zamość	świdnicki	Piaski	Utrzymanie rzeki Giełczew w km 16+360-22+910	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna cieków.	04.09.2025	NIE	TAK

40	ZZ Zamość	puławski	Puławy	Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Wieprz w m. Niebrzegów, gm. Puławy, pow. puławski	Wbijanie pali drewnianych palisady kafarem kroczącym, montaż kierownic, oczepów i stężeń z drewna sosnowego okorowanego, plantowanie skarpy pod geowłókniną, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową z drutu ocynkowanego, wypełnienie przestrzeni pomiędzy za palami a skarpią rzeki faszyną luzem, dowóz gruntu do zabudowy wyrwy, załadowanie gruntem dowiezionym ubytków w skarpie rzeki, uformowanie nasypu wraz zagęszczeniem, uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	10.09.2025	NIE	NIE
41	ZZ Zamość	puławski	Żyrzyn	Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Wieprz w m. Strzyżowice, gm. Żyrzyn, pow. puławski	Wbijanie pali drewnianych palisady kafarem kroczącym, montaż kierownic, oczepów i stężeń z drewna sosnowego okorowanego, plantowanie skarpy pod geowłókniną, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową z drutu ocynkowanego, wypełnienie przestrzeni pomiędzy za palami a skarpią rzeki faszyną luzem, dowóz gruntu do zabudowy wyrwy, załadowanie gruntem dowiezionym ubytków w skarpie rzeki, uformowanie nasypu wraz zagęszczeniem, uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	10.09.2025	NIE	NIE
42	ZZ Biała Podlaska	chełmski, hrubieszowski, włodawski	zadanie dotyczy kilku gmin	Awaryjne usuwanie zatorów z koryta rzeki granicznej Bug na terenie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej	Usunięcie z koryta rzeki granicznej Bug zatorów utworzonych z przewróconych w koryto rzeki i spływających z wodą złomów i wywrotów drzew, konarów i gałęzi ograniczających przepływ wód oraz utrudniających funkcjonariuszom Straży Granicznej właściwą realizację zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej przy wykorzystaniu jednostek pływających	17.09.2025	NIE	NIE
43	ZZ Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrole okresowe roczne stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego we Włodawie	Kontrola i sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na budowlach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	26.09.2025	NIE	NIE
44	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Bełżec	Utrzymanie rzeki Kryniczki w km 5+900-6+756 oraz zabudowa wyrwy obustronnie w brzegach rzeki Kryniczki w km 6+756-6+770	Roboty polegające na mechanicznym i ręcznym wykaszaniu porostów ze skarp i dna cieku, wygrabianiu wykoszonych porostów, usunięciu (hakowaniu) ręcznym roślin korzeniących się w dnie cieku, ręcznym ścinaniu bez karczowania krzaków i odrostów średniej gęstości, punktowo, mechanicznym rozdrabnianiu gałęzi, krzewów i pędów. W przypadku zabudowy wyrwy obustronnie na brzegach rzeki prace z tym związane będą polegały na: ręcznym wykoszeniu ze skarp porostów gęstych i twardych, wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp, ręcznym wykoszeniu porostów z dna cieku i ich wygrabieniu, wykonaniu ubezpieczenia stopy skarpy z kieszek faszynowych, budowę faszynady, dostarczenie ziemi z ładu, wykonanie brzegu, plantowanie skarp po zabudowie wyrwy oraz obsianie skarp w ziemi mieszkanką traw.	23.09.2025	NIE	TAK

45	ZZ Zamość	świdnicki, chełmski	Trawniki, Rejowiec Fabryczny	Utrzymanie koryta rzeki Dorohucza w km: 0+000-9+000; 14+000-16+950; 16+995-18+500	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieków z zastosowaniem koparki z osprzętem do hakowania mechanicznego, odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku, lokalna wycinka krzaków wraz ze zrąbkowaniem pozyskanego z wycinki materiału	11.09.2025	NIE	TAK
46	ZZ Zamość	zamojski	Stary Zamość	Utrzymanie koryta rzeki Farena w km 11+800 - 14+875; 15+400-15+580	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieków z zastosowaniem koparki z osprzętem do hakowania mechanicznego, lokalna wycinka krzaków wraz ze zrąbkowaniem pozyskanego z wycinki materiału	11.09.2025	NIE	TAK
47	ZZ Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieków i odmuleniem dna, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych	12.09.2025	NIE	NIE
48	ZZ Biała Podlaska	bialski	Miasto Biała Podlaska	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych na kładce roboczej jazu i usunięcie ze światła jazu uszkodzonej zasuw - jaz w km 2+400 rzeka Klukówka	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych na kładce roboczej jazu w km 2+400 rzeki Klukówka oraz usunięcie ze światła jazu uszkodzonej zasuw	26.09.2025	NIE	NIE

**ZADANIA ZAKOŃCZONE
do 30 września 2025 roku**

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZZ Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 139+880" - dwie części. Część II Eksploatacja Systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Obsługa, eksploatacja oraz rozrząd wody w systemie wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
2	ZZ Biała Podlaska	bialski	Miasto Biała Podlaska	Ekspertyza stanu technicznego jazu w km 2+400 rzeki Klukówka na terenie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budowli piętrzącej ze wskazaniem rodzaju i rozmiarów występujących nieprawidłowości w stanie technicznym jazu wraz ze sporządzeniem niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do realizacji.	27.06.2025	NIE	NIE
3	ZZ Biała Podlaska	krasnostawski, chełmski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, parczewski, radzyński, bialski	Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Ludwin, Uścimów, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski	Wykonanie opracowania pt. "Opis wpływu planowanych działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla potrzeb poboru wód powierzchniowych rzeki Wieprz w ilości przekraczającej 2,500 mln m3 na rok"	Wykonanie opracowania dla potrzeb poboru wód powierzchniowych z rzeki Wieprz w maksymalnej ilości około 150 mln m3 na rok na potrzeby Systemu Kanału Wieprz-Krzna, tj. do napełniania zbiorników retencyjnych Wód Polskich i prywatnych stawów rybnych.	03.06.2025	NIE	NIE

4	ZZ Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Utrzymanie Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Koszenie i wykaszanie brzegów kanału: oczyszczenie zalegających konarów i gałęzi na groblach, ławach i koryta KWK wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp pierwszego przekroju, ław wewnętrznych, skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli, ręczne wykaszanie porostów ze skarp pierwszego przekroju, ław wewnętrznych, skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów z dna wraz z wygrabianiem, rozdrabnianie wykoszonego porostu.	06.09.2025	NIE	NIE
5	ZZ Biała Podlaska	parczewski, włodawski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Wiryki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik K-Z w km 0+000 - 10+400	Koszenie i wykaszanie brzegów doprowadzalnika: mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp wewnętrznych, zewnętrznych i korony, i ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	06.09.2025	NIE	NIE
6	ZZ Biała Podlaska	parczewski	Jabłoń, Podedwórze	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik H w km 0+000 - 3+280	Koszenie i wykaszanie brzegów doprowadzalnika: mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli oraz mechaniczne wykaszanie porostów z dna.	06.09.2025	NIE	NIE
7	ZZ Biała Podlaska	włodawski, parczewski	Wiryki, Podedwórze	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik Z-M w km 0+000 - 2+920	Koszenie i wykaszanie brzegów doprowadzalnika: mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli oraz oczyszczenie zalegających drzew, konarów i gałęzi wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	06.09.2025	NIE	NIE
8	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Wiryki	Utrzymanie zbiornika Zahajki - grobla obwodowa i działowa	Utrzymanie zbiornika tj. mechaniczne wykaszanie porostów z korony grobli ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową, ręczne wykaszanie porostów z korony grobli.	01.09.2025	NIE	TAK
9	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Sawin	Utrzymanie rzeki Lepietucha w km 0+000 - 4+570	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy oraz dna, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	10.09.2025	NIE	TAK
10	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Chełm	Utrzymanie zbiornika Stańków	Mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	06.09.2025	NIE	TAK
11	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Dorohusk	Utrzymanie wału Dorohusk w km 0+000 - 1+520	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	01.09.2025	NIE	TAK

12	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Uchanie	Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego jazu w km 2+019 rzeki Uchańka w m. Aurelin, gm. Uchanie, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie	Ocena stanu technicznego wraz ze sporządzeniem przedmiaru robót remontowych i naprawczych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz kontrolą okresową, co najmniej raz na pięć lat, połączonej z kontrolą okresową co najmniej raz w roku.	27.06.2025	NIE	NIE
13	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski, hrubieszowski	Tyszowce, Mircze	Utrzymanie rzeki Kanał Lipowiec w km 0+000 - 14+080	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie, odmulenie cieku w km 10+750-11+740, grubość warstwy namułu 30 cm wraz z rozplantowaniem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	17.09.2025	TAK	TAK
14	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Mircze	Utrzymanie budowli regulacyjnej rzeki Bug w Kryłowie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp.	26.08.2025	NIE	NIE
15	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski, tomaszowski, zamojski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrola okresowe roczne stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikających z ustawy Prawo budowlane	Kontrola oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	18.08.2025	NIE	NIE
16	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycince obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	28.02.2025	NIE	NIE
17	ZZ Biała Podlaska	łukowski, bialski, łosicki, siedlecki, radzyński	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrola okresowe, co najmniej raz w roku, budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie	Zakres zadania obejmuje sprawdzenie stanu technicznego budowli, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, w tym elementów wskazanych do naprawy, sporządzenie kosztorysów bez cen i wartości, tzw. dawny kosztorys „ślepy”.	29.08.2025	NIE	NIE

18	ZZ Biała Podlaska	bialski	Międzyrzec Podlaski	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 57+700 rzeki Krzna w m. Puchacze, gm. Międzyrzec Podlaski wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazie w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	18.08.2025	NIE	NIE
19	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Tomaszów Lubelski	Utrzymanie rzeki Sołokija w km 77+620 - 83+200	Mechaniczne wykaszanie porostów, ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	02.09.2025	NIE	TAK
20	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Łaszczów	Utrzymanie rzeki Huczwa w km 52+800 - 57+150	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności, mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, mechaniczne koszenie porostów z dna, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	03.09.2025	NIE	TAK
21	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Rachanie	Utrzymanie rzeki Ciek Siemierz w km 0+203 - 6+576	Ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp i dna, odmulenie cieku w km 0+580-0+900, 0+900-1+540, grubość warstwy namułu 30 cm wraz z rozplantowaniem, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	08.09.2025	TAK	TAK
22	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Ułhówek	Remont jazu koźłowego w km 20+326 rzeki Rzeczyca	Ręczne czyszczenie konstrukcji kratowych jazu wraz z odtłuszczeniem, malowanie pędzlem, rozebranie elementów drewnianych kładki jazu i wykonanie kładki.	11.09.2025	NIE	NIE
23	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Łaszczów, Jarczów	Zabudowa wyrw obustronnie w brzegach rzeki Huczwa w km 55+965 - 55+995, 64+310 - 64+330, 68+115 - 68+125	w km 55+965 - 55+995 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych kieszek faszynowych, budowa faszynady, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, usunięcie namuliska z koryta rzeki z wbudowaniem wydobytego urobku w faszynadę, plantowanie skarp rzeki, obsiew skarp. w km 64+310 - 64+330 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych kieszek faszynowych, budowa faszynady, usunięcie namuliska z koryta rzeki z wbudowaniem wydobytego urobku w faszynadę, plantowanie skarp rzeki, obsiew skarp. w km 68+115 - 68+125 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych i potrójnych kieszek faszynowych, wykonanie palisady z kołków drewnianych, ręczne wykonanie narzutu kamiennego.	10.09.2025	NIE	NIE

24	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrole okresowe roczne stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim	Kontrola oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	15.09.2025	NIE	NIE
25	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulín	Utrzymanie rzeki Ciek Bubnowo w km 6+050 - 8+200	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna (z wygrabianiem skoszonej roślinności), ręczne ścinanie (bez karczowania krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, usunięcie ze skarp roślinności z bryłą korzeniową w obrębie budowli piętrzącej.	02.09.2025	NIE	TAK
26	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulín	Utrzymanie Kanału Bubnowo-Garbatówka w km 0+000 - 5+570	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności.	05.09.2025	NIE	TAK
27	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulín	Utrzymanie Kanału Bogdanka-Jezioro Wytyckie w km 1+350 - 4+130	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	05.09.2025	NIE	TAK
28	ZZ Biała Podlaska	bialski	Miasto Terespol, Terespol	Utrzymanie rzeki Kanał R-1 w km 0+000 - 1+440, 1+570 - 3+520	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	12.09.2025	NIE	TAK
29	ZZ Biała Podlaska	bialski	Sławatycze	Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+660 - 336+760 – L-100 mb, w celu ochrony monasteru w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabianiem, demontaż drutu ostrzowego (concertiny), drut pod wodą, Ciąg technologiczny z płyt drogowych dla potrzeb zabicia pali: roboty ziemne z transportem urobku, zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie ziemi w miejsce starorzecza, zagęszczanie ubijkami mechanicznymi, układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowego ciągu technologicznego z płyt żelbetowych, Roboty konstrukcyjne: plantowanie skarpy pod geowłókninę, wbijanie pali drewnianych palisad kafarem kroczącym, montaż kierownic i oczepu z drewna sosnowego okorowanego, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową powlekaną PCV, wypełnienie przestrzeni pomiędzy palami a skarpią rzeki naprzemiennie faszyną luzem i grubym piaskiem, Roboty wykończeniowe: uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	29.04.2025	TAK	NIE

30	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Wola Uhruska	Naprawa przepustu wałowego w km 4+222 wału przeciwpowodziowego Stulno	Zakres zamówienia obejmuje ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, roboty ziemne koparkami z transportem urobku do zasypania nor bobrowych, mechaniczne rozkopanie i ręczne zasypywanie nor bobrowych, plantowanie skarp i dna, umocnienie skarpy odpowietrzanej wału siatką stalową, obsiew skarp, gradza ziemna o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią, pompowanie wody ze stanowiska górnego w czasie trwania robót, wymiana kręgu i przyczółku w przepuscie, wykonanie podsypki, umocnienie skarp wykopów i nasypów geowłókniną hydrotechniczną, wykonanie budowli siatkowo-kamiennej, palisady, opasek pojedynczych z kieszek faszynowych.	06.09.2025	NIE	NIE
31	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Wola Uhruska	Utrzymanie wału przeciwpowodziowego Stulno w km 0+000 - 3+330, 3+650 - 4+600, 4+800-6+160	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów, ręczne ścinanie (bez karczowania krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem).	01.09.2025	NIE	NIE
32	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	Repki	Utrzymanie rzeki Czapelka w km 5+970-14+550	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podsycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 30 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	22.09.2025	TAK	TAK
33	ZZ Sokołów Podlaski	siedlecki	Korczew	Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Bug w km 175+375-175+493 oraz jej zabudowa w m. Góry	Przygotowanie terenu poprzez wykoszenie i wygrabienie roślinności plantowanie skarpy pod geowłókniną, wbicie drewnianych pali z drewna sosnowego, wykonanie i zamontowanie na palach kierownic oraz oczepu z drewna sosnowego, wzmocnienie z siatki stalowej ogrodzeniowej powlekanej PCV, ułożenie geowłókniny na skarpie, dociążenie geowłókniny workami wypełnionymi piaskiem, wypełnienie przestrzeni między palami a skarpią rzeki piaskiem gliniastym z zagęszczeniem, darniowanie oraz obsianie skarp powyżej darniowania	14.04.2025	NIE	NIE
34	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski	Sadowne	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą rzeki Ugoszcz w km 14+637 - NW Ostrów Mazowiecka	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą rzeki Ugoszcz w km 14+637 - NW Ostrów Mazowiecka	01.09.2025	NIE	NIE

35	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Sadowne	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Bojewka w km 3+080, 5+204, 8+202, 9+630 - NW Ostrów Mazowiecka	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Bojewka w km 3+080, 5+204, 8+202, 9+630 - NW Ostrów Mazowiecka	01.09.2025	NIE	NIE
36	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Mordy	Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000-7+945	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ężne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, suwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą do 30 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	29.09.2025	NIE	TAK
37	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Mordy	Utrzymanie rzeki Liwiec w km 126+765-136+000	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ężne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, suwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą do 30 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	29.09.2025	TAK	TAK
38	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Wiśniew, Zbuczyn	Utrzymanie rzeki Zbuczynka w km 0+000-4+300 i 5+110-24+800	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się. ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry;	29.09.2025	NIE	TAK
39	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Utrzymanie rzeki Ada w km 0+970-4+090	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	29.09.2025	NIE	TAK
40	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Utrzymanie rzeki Czerwonka w km 1+250-3+177	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	29.09.2025	NIE	TAK

41	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	01.04.2025	NIE	NIE
42	ZZ Sokołów Podlaski	wysokomazowiecki	Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Czyżew	Utrzymanie rzeki Brok w km 51+470-51+982 i 72+070-92+491	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	11.09.2025	NIE	TAK
43	ZZ Sokołów Podlaski	ostrowski, zambrowski, wysokomazowiecki	Zaręby Kościelne, Andrzejewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzeki Brok Mały w km 4+000-44+160	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	17.09.2025	NIE	TAK
44	ZZ Sokołów Podlaski	zambrowski	Szumowo	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa przepustu z piętrzeniem w km 11+627, 12+335 i 13+160 rzeki Wągroda	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego przepustu z piętrzeniem- mechaniczne odmulenie, czyszczenie powierzchni betonowych, odtłuszczenie, malowanie, montaż znaków wodnych	11.09.2025	NIE	NIE
45	ZZ Zamość	rycki	Dęblin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - Eksploatacja przepompowni Dęblin-Masów - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
46	ZZ Zamość	krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, lubartowski, parczewski	Łopiennik Górny, Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów, Ludwin, Dębowa Kłoda, Podedwórze	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna; Część 1 – Eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-73+020 zlokalizowanego na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - styczeń 2025r.	Zakres rzeczowy obejmuje stałą obsługę, eksploatację oraz rozrząd wody (bez kosztów energii elektrycznej) w Systemie Wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE

47	ZZ Zamość	parczewski	Siemień	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew - styczeń 2025r.	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
48	ZZ Zamość	tomaszowski	Krynice	Awaryjne usługi związane z eksploatacją zbiornika wodnego Krynice, pow. tomaszowski	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.05.2025	NIE	NIE
49	ZZ Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych	08.07.2025	NIE	NIE
50	ZZ Zamość	rycki	Dęblin	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Carski" w km 0+000- 0+950	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	30.06.2025	NIE	NIE
51	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Zagłębcze w km 0+820-2+900	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
52	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Tomasznie w km 0+000-3+250	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
53	ZZ Zamość	lubartowski	Ostrów Lubelski	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000-2+160; 4+960-5+380	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
54	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Krzcień	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE

55	ZZ Zamość	tęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Bikcze w km 0+000-4+200	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
56	ZZ Zamość	tęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
57	ZZ Zamość	krasnostawski, świdnicki	Łopiennik Górny, Trawniki	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-19+025	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	11.07.2025	NIE	NIE
58	ZZ Zamość	chełmski tęczyński	Siedliszcze Milejów Puchaczów Ludwin	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 19+025-40+570	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	08.07.2025	NIE	NIE
59	ZZ Zamość	tęczyński, lubartowski, parczewski	Ludwin, Uścimów, Sosnowica	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 40+570-73+020	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	19.07.2025	NIE	NIE
60	ZZ Zamość	lubartowski	Jeziorzany Michów Kamionka Niemce	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Minina w km 0+000 - 7+780, 9+590 - 25+200, 27+840 - 31+470, 38+220 - 44+620	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	16.09.2025	NIE	TAK
61	ZZ Zamość	rycki	Dęblin, Ryki	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Irenka w km 0+160-0+830, 1+660-3+470, 3+515-8+195, 8+210-8+665, 9+160-12+088, tj. 10,543 km i rzeki Kanał Z w km 0+000-2+740, tj. 2,740 km, tj. 13,283 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	15.09.2025	NIE	TAK
62	ZZ Zamość	puławski	Żyrzyn, Końskowola, Puławy	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rabik I w km 0+000-18+040, tj. 18,040 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	19.09.2025	NIE	TAK

63	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Awaryjna diagnostyka pompy P3, przepompowni P1 zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki w Lublinie przy ul. Grzybowej	Zakres zadania obejmuje: demontaż pompy P-3 z szybu rurowego, transport pompy do warsztatu celem przeprowadzenia serwisu i diagnostyki uszkodzenia, diagnostyka uszkodzenia wraz z oszacowaniem kosztów naprawy pompy, wymiana oleju, ponowny transport pompy (warsztat - pompownia), montaż pompy P-3 w szybie rurowym, podłączenie pompy, rozruch, pomontażowe pomiary elektryczne i elektrotechniczne	28.04.2025	NIE	NIE
64	ZZ Biała Podlaska	bialski	Biała Podlaska Miasto	Zabudowa kolein powstałych w ciągu eksploatacyjnym na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Krzna w km 39+720-40+050	Uzupełnienie brakującego gruntu w skarpie odwodnej i odpowietrznej wału.	24.07.2025	NIE	NIE
65	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	m. Sokółów Podlaski	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących dla potrzeb awaryjnej naprawy skarpy prawej rzeki Kociołek	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących znajdujących się w skarpie prawej rzeki Kociołek	27.06.2025	NIE	NIE
66	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Opracowanie uproszczonego projektu technicznego naprawy drenażu zapory czołowej zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki przy prawym skrzydle budowli i naprawy konstrukcji żelbetowej skrzydła.	Opracowanie projektu ma na celu określenie przyczyny powstawania przesiąków wody w rejonie prawego skrzydła w dolnym stanowisku jazu i uszkodzeń konstrukcji żelbetowej prawego przyczółka wylotowego prawego.	14.07.2025	NIE	NIE
67	ZZ Zamość	świdnicki	m. Piaski, Piaski	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Sierotka w km 1+900-2+290; 2+850-4+500; 4+500-8+000	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrabkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	15.09.2025	NIE	TAK
68	ZZ Zamość	zamojski	Radecznica	Wykonanie zabudowy wyrwy w dnie rzeki Por w km 11+560-11+595	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego hydrotechnicznego.	17.09.2025	NIE	NIE
69	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica	Zabudowa nor bobrowych w grobli zbiornika wodnego Skomelno	Naprawa grobli polegająca na zabudowie nor wykonanych przez bobry, zakup i dowieszenie ziemi, plantowanie skarp i i korony grobli oraz obsianie mieszaną traw.	02.09.2025	NIE	NIE