

Kosztyorys Ofertowy				Załącznik nr 3A			
Lp.	Podstawa	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1			WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W SYPNIEWIE				
1.1			Taras				
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.fab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2	31,771	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0212-03		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	8,697	0,00	0,00
3	KNR 4-01 0108-090108-10		Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	8,697	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0601-02 analogia		Rozbiórka izolacji podposadzkowej (R=0,5, M=0).	m2	31,771	0,00	0,00
5	KNR 0-17 2608-01 analogia		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmy- m2 cie	m2	3,184	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0603-01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowem2 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		3,184	0,00	0,00
7	KNR 2-02 0603-02		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowem2 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na- stępna warstwa		3,184	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0114-070114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęsz- czeniu 15 cm	m2	28,990	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto- wym	m3	4,349	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0511-02 analogia		Nawierzchnie z płyt brukowych betonowych grubość 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - układanie podestów schodów (R=1,5)	m2i	31,771	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0401-04		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	35,580	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	35,580	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 2809-02		(z.VI) Cokoliki z płytek klinkierowych o wys. 10 cm na za- prawie klejowej	m	7,960	0,00	0,00
			RAZEM 1.1 Taras				0,00
			RAZEM 1 WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM W SYPNIEWIE				0,00
			RAZEM kosztorys				0,00

Kosztorys Ofertowy				Załącznik nr 3B			
Lp.	Podstawa	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1			LEŚNICZÓWKA JAZDROWO - BUDYNEK MIESZKALNY				
1.1			Wymiana rynien, rur spustowych				
1	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m	36,000	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m	19,000	0,00	0,00
3	KNR 2-02 0508-04 analogia		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej		36,000	0,00	0,00
4	KNR 2-02 0510-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy powlekanej		19,000	0,00	0,00
5	kalk. własna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki na odległość 15 km	kpl	1	0,00	0,00
			RAZEM 1.1 Wymiana rynien, rur spustowych				0,00
1.2			Kratki na przewody kominowe				
6	KNR 2-02 1215-01 analogia		Montaż kratki osłonowej na przewodach kominowych (R=1,5)	szt.	14	0,00	0,00
			RAZEM 1.2 Kratki na przewody kominowe				0,00
			RAZEM 1 LEŚNICZÓWKA JAZDROWO - BUDYNEK MIESZKALNY				0,00
			RAZEM kosztorys				0,00

Kosztyorys Ofertowy				Załącznik nr 3C			
Lp.	Podstawa	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1			WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH				
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,000	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,254	0,00	0,00
3	KNR 0-19 0928-12 analogia		Demontaż starych drzwi zewnętrznych i montaż nowych drzwi wraz z naświetłem. Drzwi 0,92x2,10, naświetlen 0,92*0,35. Współczynnik przenikania ciepła Umax < 1,3 W/m2K. R=1,5	m2	2,254	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2,910	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0726-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o pod- m2 łóżach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	1,455	0,00	0,00
6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi i powierzchnie pionowe	m- 2	4,365	0,00	0,00
7	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca za boazerią	m2	2,910	0,00	0,00
8	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami tynków wewnętrznych ścianm2		2,910	0,00	0,00
9	KNR 0-23 0931-04		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 go gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa- nym podłożu - pas wokół otworu drzwiowego o szerokości 25 cm	m2	1,455	0,00	0,00
10	kalk. własna		Wywóz i utylizacja starych drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą	kpl	1	0,00	0,00
			RAZEM 1 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH				0,00
			RAZEM koszty				0,00

Handwritten signature

Kosztorys Ofertowy				Załącznik nr 3D			
Lp.	Podstawa	Nr spec. technicz.	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1			BUDYNEK GOSPODARCZY LUTOWO				
1.1			Komin				
1	KNR 0-17 2608-01 analogia		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmy- m2 cie - czapka kominowa ponad dachem (R=1,5)	m2	0,5	0,00	0,00
2	NNRNKB 202 2809-02		(z.VI) Cokoliki z płytek klinkierowych na zaprawie klejowej doklejenie płytek elewacyjnych na czapce kominowej	-m	5,0	0,00	0,00
3	KNR 2-02 1215-01 analogia		Montaż krątek osłonowych na przewodach kominowych (R=1,5)	szt.	2	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich przy kominie z blachy niem2 nadającej się do użytku		1	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0530-02 z.sz. 2.5.		Uzupełnienie obróbek blacharskich przy kominie - wykona- m2 nie z drabin sznurowych		1	0,00	0,00
			RAZEM 1.1 Komin				0,00
			RAZEM 1 BUDYNEK GOSPODARCZY LUTOWO				0,00
			RAZEM kosztorys				0,00

Jan