
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie szamba o pojemności 10 m3 na potrzeby leśniczówki Turka
ADRES INWESTYCJI: Laskowizna 1A, 07-306 Brok
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka
DATA OPRACOWANIA: 24.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.08.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-01 0217-01		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - humus przeznaczony do ponownego rozplantowania nad szambem i rurą kanalizacyjną oraz część piasku rodzimego przeznaczona do zasypiania wykopów	m3		
			3,4 * 4,0 * 2,3 - 2,4 * 3,0 * 1,85 + 0,5 * 5,0 * 0,9	m3	20,210	
					RAZEM	20,210
2	KNR 2-01 0205-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			2,4 * 3,0 * 1,85 + 3,4 * 4,0 * 0,15	m3	15,360	
					RAZEM	15,360
3	KNR-W 2-18 0511-02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka z piasku (odsiewki) pod szambo i rury, wypoziomowana i zagęszczona	m3		
			3,4 * 4,0 * 0,15 + 0,5 * 5,0 * 0,15	m3	2,415	
					RAZEM	2,415
4	kalk. własna		Rozpięcie istniejącej instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej i zabezpieczenie korkiem kanalizacyjnym rury idącej w stronę przydomowej oczyszczalni ścieków	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-18 0517-02		Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-18 0408-02		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm, klasy sztywności min. SN8	m		
			5,0	m	5,000	
					RAZEM	5,000
7	KNR-W 2-18 0421-02		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm, klasy sztywności min. SN8	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	kalk. własna		Dostawa i montaż zbiornika szczelnego prefabrykowanego żelbetowego jednokomorowego, o pojemności 10 m3, z betonu min. C20/25, wraz ze wzmocnioną płytą wierzchnią najazdową do 3,5 tony, włazem żeliwnym, kominkiem włazowym o średnicy min. 50 cm i wysokości około 50 cm, rurą odpowietrzającą średnicy min. 100 mm, rurą przyłączeniową średnicy 160 mm i szczelnym przejściem przez ściankę zbiornika, izolacją bitumiczną od zewnątrz zbiornika	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-18 0511-04		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka szamba i rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich bez dostawy materiału do obsypki (do wykorzystania piasek rodzimy)	m3		
			3,4 * 4,0 * 2,15 - 2,4 * 3,0 * 1,85 + 0,5 * 5,0 * 0,6	m3	17,420	
					RAZEM	17,420
10	KNR-W 2-01 0228-03		Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II	m3		
			poz.9	m3	17,420	
					RAZEM	17,420

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-01 0510-01 0510-02		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm - pozycja obejmuje humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu po wykopach	m2		
			3,4 * 4,0 + 0,5 * 5,0	m2	16,100	
					RAZEM	16,100
12	KNR-W 2-01 0505-04		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - rozplantowanie ziemi wywiezionej z wykopu (przyjęto warstwę grubości około 20cm)	m2		
			poz.2 * 5 * 0,9	m2	69,120	
					RAZEM	69,120
13	KNR-W 2-01 0505-01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - rozplantowanie ziemi wywiezionej z wykopu (przyjęto warstwę grubości około 20cm)	m2		
			poz.2 * 5 * 0,1	m2	7,680	
					RAZEM	7,680
14	kalk. własna		Obsługa geodezyjna z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000