

Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 5”

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Oddziale Centralnego Laboratorium w Pruszczu Gdańskim przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 5”**.

2. Zakres prac:

- zamurowanie otworów drzwiowych pomiędzy szatniami a pomieszczeniami, w których zostaną zainstalowane natryski (2 szt.);
- wycięcie otworów drzwiowych - z uwzględnieniem odzysku płytek - pomiędzy toaletami a pomieszczeniami, w których zostaną zainstalowane natryski (2 szt.)
- tynkowanie wykutego otworu (2 szt.);
- montaż belki nadproża (2 szt.);
- skucie płytek i kleju (4 m²);
- frezowanie starej farby w prysznicu (12 m²);
- wykonanie odwiertu do piwnicy w celu podłączenia brodzików (2 szt.);
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej pod częścią remontowaną łazienek z podejściami do punktów odpływu;
- wykonanie instalacji wodnej w prysznicu (2 szt.);
- gruntowanie ścian (34 m²);
- malowanie ścian farbą ceramiczną, łazienkową (34 m²);
- wykonanie hydroizolacji ścian w prysznicu (16 m²);
- montaż płytek w prysznicu (16 m²);
- ułożenie cokołu z płytek (8 mb);
- dostawa i montaż armatury łazienkowej - brodzików (2 szt.), baterii prysznicowych termostatycznych (2 szt.) oraz wykonanie szyb prysznicowych na wymiar (2 szt.);
- wymalowanie okien o wymiarach 86 cm x 147 cm (2 szt.), serwis okien, wymiana uszczelek (2 szt.);
- dostawa i montaż (wymiana) grzejników (2 szt.);
- przygotowanie instalacji elektrycznej do montażu wentylatora (2 szt.);
- dostawa i montaż wentylatorów z czujnikiem wilgotności i z wyłącznikiem czasowym (2 szt.);
- przerobienie instalacji elektrycznej oświetlenia (2 szt.);
- dostawa i montaż lampy sufitowej (2 szt.);
- dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych (4 szt.);

- zmiana kierunku otwierania drzwi wraz z ich obróbką (1 szt.).
 - dostawa i montaż części niezbędnych do wykonania i modernizacji przyłączy wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacji oraz wody użytkowej;
 - dostawa części niezbędnych do wykonania prac elektrycznych (kable, zabezpieczenia, wyłączniki, gniazdka, puszki).
3. Zamawiający wymaga, aby miejsce pracy było zabezpieczone kurtynami przeciwpyłowymi.
 4. Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia były:
 - fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku, z terminem zgodnym do przydatności,
 - wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
 - bez wcześniejszej eksploatacji.
 5. Zamawiający wymaga, aby kolory płytek oraz farb zostały uzgodnione przed realizacją przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz ppoż.
 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren, na którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 9. Zamawiający wymaga, aby w czasie prac remontowych toalety były dostępne dla pracowników.