

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
		0,0144	ha	0,014	
				RAZEM	0,014
2	KNP 02 0318 -04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa-min. 1,5m wysokości	m		
		11,42 + 14,04	m	25,460	
				RAZEM	25,460
3	KNR 2-25 0102-01 analogia	Montaż obiektów kontenerowych- ZAPLECZE BUDOWY	kontener		
		1	kontener	1,000	
				RAZEM	1,000
4	TZKNBK XVIII II B-40 analogia	Demontaż kraty żeliwnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych- rozebranie drzwi	m2		
		1,6 * 2,1	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
6	KNR 4-04 0509-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		3,52 * 4,73 + 2,12 * 2,42 + 0,47 * 2,42	m2	22,917	
				RAZEM	22,917
7	KNR 4-04 0305-02 z.o.3.1.	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		(3,52 * 4,73 + 2,12 * 2,42 + 0,47 * 2,42) * 0,15	m3	3,438	
				RAZEM	3,438
8	KNR 4-01 0352-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
		3 * 7	m	21,000	
				RAZEM	21,000
9	KNR 4-04 0102-01 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		(4,63 * 0,7 * 2 + 3,42 * 0,7 + 0,5 * 0,7 * 2 + 1,4 * 2 * 2 + 2,46 * 2) * 0,43	m3	8,641	
				RAZEM	8,641
10	KNR 4-04 0101-03 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		(4,63 * 1,5 * 2 + 3,42 * 1,5 + 0,5 * 1,5 * 2 + 1,4 * 1,5 * 2) * 0,43	m3	10,630	
				RAZEM	10,630
11	KNR 4-04 0301-03 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		4,63 * 3,42 * 0,15	m3	2,375	
				RAZEM	2,375
12	KNR 4-04 1102-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m3		
		3,36 * 0,05 + 22,917 * 0,02 + 3,438 + 21 * 0,1 * 0,1 + 8,641 + 10,63 + 2,375	m3	25,920	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,920
13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km- wraz z utylizacją w np. PSZOK Jelcz-laskowice	m3		
		25,920	m3	25,920	
				RAZEM	25,920
14	KNKRB 1 0214-04	Załadunek gruntu kat. III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.4 m3 na samochody i zasypanie wykopów spycharkami	m3		
		19,22 * 1,5	m3	28,830	
				RAZEM	28,830
15	KNR 2-01 0234-06 z.sz. 2.4.4. 9906	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni.	m2		
		19,22	m2	19,220	
				RAZEM	19,220

inż. TOMASZ BUTWICKI
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
 w specjalności architektonicznej
 UPR BUD nr ew. 124/DOŚ/03

Sprawdzono pod względem
 MERYTORYCZNYM
 05.03.2026r
 SEKRETAŹ
 Nadleśnictwa Oława
 Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwa Oława
 Grzegorz Pietruńko