

**PRZEDMIAR**

Remont pokrycia dachowego budynku magazynu soli na OD w Brzeźniu

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jednostka	Ilość jednostek	Razem
<b>1.</b>	<b>Demontaż poszycia dachowego</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nienadających się do użytku (dach kryty płytami eternitowymi, bezazbestowymi)	m2		
		290,7	m2	290,700 RAZEM	290,700
2 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		75	m	75,000 RAZEM	75,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku	m2		
		68,6	m2	68,600 RAZEM	68,600
<b>2.</b>	<b>Montaż poszycia dachowego z płyty włóknisto-cementowej</b>				
4 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		68,6	m2	68,600 RAZEM	68,600
5 d.2	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej- montaż rynien	m		
		75	m	75,000 RAZEM	75,000
6 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		290,7	m2	290,700 RAZEM	290,700
7 d.2	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną (gontem asfaltowym) o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe	m2		
		290,7	m2	290,700 RAZEM	290,700

Sporządził:

Starszy Inspektor  
ds. administracyjno-finansowych

mgr Adriana Militowska