
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

ADRES INWESTYCJI: UL. KARMEŁKOWA 31

NAZWA INWESTORA: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

ADRES INWESTORA: 53-333 WROCŁAW , UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24,26

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Sulej

DATA OPRACOWANIA: 30.06.2025

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O WYTYCZNE INWESTORA, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

IŁOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ IŁOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD IŁOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW IŁOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.06.2025

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
2 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI	3
3 KRAWĘŻNIK - NOWY MATERIAŁ	3
4 REGULACJA STUDZIENEK	4
5 PRACE PORZĄDKOWE	4

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		<CHODNIK I> $(2,52 * 35,30) + (2,50 * 8,70) + (2,90 * 2,50) + (2,05 + 3,50) / 2 * 2,50 + (3,38 * 1,00)$	m2	128,274	
		<CHODNIK II> $(2,55 * 21,90) + (3,40 + 5,40) / 2 * 1,00 + (2,55 + 4,10) / 2 * 1,00$	m2	63,570	
		<CHODNIK III> $[(7,00 + 7,00 + 9,20) * 4,55] * 1,1 + (4,55 + 7,00) / 2 * 1,00$	m2	121,891	
				RAZEM	313,735
2 d.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		poz.1	m2	313,735	
				RAZEM	313,735
3 d.1	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4,10	m	4,100	
				RAZEM	4,100
4 d.1	KNR 2-31 1203-01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		<CHODNIK I> $2,50 + 2,50 + 2,55 + (35,30 - 2,55 - 4,55) + (35,30 - 3,50 + 8,70) + 3,50 + 2 * 3,00 + 2 * 3,00 + 2 * 1,04$	m	93,830	
		<CHODNIK II> $21,90 + (21,90 - 5,40) + 2 * 1,41 + 2 * 0,85$	m	42,920	
				RAZEM	136,750
5 d.1	KNR 2-31 1203-01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		<CHODNIK III> $[(7,00 + 7,00 + 9,20 + 1,60) * 2] * 1,1$	m	54,560	
				RAZEM	54,560
6 d.1	KNR 2-31 1203-08	Przestawienie obrzeży betonowych - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m	m		
		poz.5	m	54,560	
				RAZEM	54,560
2		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI			
7 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.1	m2	313,735	
				RAZEM	313,735
8 d.2	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ Z ODZYSKU	m2		
		poz.1 * 0,8	m2	250,988	
				RAZEM	250,988
9 d.2	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - NOWY MATERIAŁ	m2		
		poz.1 * 0,2	m2	62,747	
				RAZEM	62,747
3		KRAWĘŻNIK - NOWY MATERIAŁ			
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		<CHODNIK II> 2,00	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		poz.10	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		REGULACJA STUDZIENEK			
5		PRACE PORZĄDKOWE			
12 d.5	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.5	KNR 2-01 z.o.2.8.3.	Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdżaniu z wykopu - grunt III-IV kat.	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.5	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim Krotność = 2	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.5	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.5	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		poz.15	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.5	kalk. własna	Opłata za utylizację	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000