

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórka armatury</b>			
1	KNR 4-04	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami oraz brodzików blaszanych.	szt.		
d.1	0705-08	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>2</b>		<b>Demontaż urządzeń</b>			
4	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych, łączników i gniazd wtykowych.	szt.		
d.2	1134-01	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
<b>3</b>		<b>Rozbiórka ścian</b>			
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.3	0348-02	3*1,00*2,20	m <sup>2</sup>	6,60	
		1,20*2,20	m <sup>2</sup>	2,64	
				RAZEM	9,24
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.3	0348-03	2,50*3,14-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	6,25	
		2,50*3,22-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	6,45	
				RAZEM	12,70
<b>4</b>		<b>Skucie glazury</b>			
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.4	0819-15				
	analogia	2,50*(4,35*2+5,90*2)-0,90*2,00	m <sup>2</sup>	49,45	
				RAZEM	49,45
<b>5</b>		<b>Rozbiórka posadzek</b>			
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.5	0811-07	4,35*5,90	m <sup>2</sup>	25,67	
				RAZEM	25,67
<b>6</b>		<b>Rozbiórka sufitów</b>			
9	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka - rozbiórka	m <sup>2</sup>		
d.6	2614-01				
	analogia	4,35*5,90	m <sup>2</sup>	25,67	
				RAZEM	25,67
<b>7</b>		<b>Rozbiórka stolarki drzwiowej</b>			
10	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.7	0432-01				
	analogia	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.7	0354-04	3+3	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
<b>8</b>		<b>Rozbiórki inne</b>			
12	KNR-W 4-02	Demontaż rury wentylacyjnej (pod sufitem) z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.8	0210-05				
	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>9</b>		<b>Wywóz gruzu</b>			
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. 10 km wraz z utylizacją.	m <sup>3</sup>		
d.9	1101-02				
	1101-05	12,07*0,12*1,3+0,065*9,24*1,3	m <sup>3</sup>	2,66	
		49,45*0,02*1,3	m <sup>3</sup>	1,29	
		25,67*0,02*1,3	m <sup>3</sup>	0,67	
				RAZEM	4,62
<b>10</b>		<b>Ścianki g-k i suche tynki</b>			
14	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta "zielona" ( w przypadku dużych nierówności dwie warstwy).	m <sup>2</sup>		
d.10	2008-01	2,50*(4,10*2+5,90+2,18)-0,90*2,00	m <sup>2</sup>	38,90	
				RAZEM	38,90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.10	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe gr. min.10 cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo. Wzmocnienia pod montaż umywalki i futryny drzwi. 4,10*2,50-0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,45	 8,45
16 d.10	KNR-W 2-02 2003-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - zabudowa za miskami ustępowymi i umywalkami pł. zielona 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,00	 28,00
11		<b>Licowanie ścian</b>		RAZEM	28,00
17 d.11	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian płytkami Paradyż NEVE BIANCO MAT 30x60 cm na zaprawie klejowej wraz spionowaniem i silikonowaniem naroży. 2,10*(4,10*2+5,90*2) 2,10*2*4,00 - powierzchnia drzwi i otworów drzwiowych i okien -3*0,90*2,00 -pow. lustra -0,90*2,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42,00 16,80 -5,40 -2,39	    51,01
18 d.11	NNRNKB 202 0840-11 analogia	Licowanie ścian - lustra  0,90*2,65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,39	 2,39
12		<b>Okładziny stropów i malowanie</b>		RAZEM	2,39
19 d.12	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 25,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,67	 25,67
20 d.12	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  4,35*5,90<sufit> 0,40*(2*4,10+2*5,90)<ponad glazurą>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,67 8,00	  33,67
13		<b>POSADZKI</b>		RAZEM	33,67
21 d.13	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych Paradyż Naturstone o wym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej z spionowaniem i silikonowaniem naroży. 4,10*3,70+4,35*2,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,65	 24,65
22 d.13	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia w płynie  poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,65	 24,65
23 d.13	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze szybkoschnące pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko( krotność 2). Krotność = 2 poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,65	 24,65
14		<b>Stolarka drzwiowa</b>		RAZEM	24,65
24 d.14	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone  0,90*2,00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,60	 3,60
25 d.14	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
15		<b>Armatura</b>		RAZEM	2,00
26 d.15	KNR 4-02 0216-01	Wymiana wpustu ściekowego bezzapachowego.  3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
27 d.15	analiza indywidualna	Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie lekkiej  6	kpl. kpl.	 6,00	 6,00
28 d.15	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka, z przelewem do tego korek click clack, syfon nierdzewny, chromowany lub półnoga. 6	kpl. kpl.	 6,00	 6,00
29 d.15	analiza indywidualna	Elementy montażowe do pisuaru montowane przy ścianie masywnej  2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.15	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar.	szt.	RAZEM	2,00
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.15	analiza indywidualna	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
32 d.15	analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.15	analiza indywidualna	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
34 d.15	analiza indywidualna	Baterie umywalkowa sztorcowa z zaworami i wężykami.	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
35 d.15	KNR 2-15 0114-03	Zawory czerpalne o śr.nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.15	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne z pcv o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		4,00+0,50	m	4,50	
				RAZEM	4,50
<b>16</b>		<b>Kabiny WC</b>			
37 d.16	kalk. własna	Ścianki systemowe WC (z HPL-u) - 4 kabiny - materiał i montaż	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.16	kalk. własna	Ścianki systemowe działowe przy pisuarach- materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>17</b>		<b>Roboty wod-kan</b>			
39 d.17	kalk. własna	Przeróbka instalacji wod-kan. w celu podłączenia urządzeń sanitarnych.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>18</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
40 d.18	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 1600lm/16W IP 44 - materiał i montaż	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
41 d.18	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego - lampa natynkowa 2500lm/124W IP 44 -materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
42 d.18	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego ściennie - materiał i montaż	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
43 d.18	kalk. własna	Podłączenie oświetlenia łazienkowego awaryjne - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
44 d.18	kalk. własna	Podłączenie wentylatora wyciągowego załączanego z oświetleniem z timerem i czujnikiem wilgoci. - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
45 d.18	kalk. własna	Podłączenie gniazda wtykowego podwójnego- materiał i montaż	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
46 d.18	kalk. własna	Podłączenie włączników pojedynczych - materiał i montaż	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
47 d.18	kalk. własna	Przeróbka instalacji elektrycznej w celu podłączenia opraw oświetleniowych i urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>19</b>		<b>Grzejniki</b>			
48	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - 900W na dwupłytkowy lub	kpl.		
d.19	0516-03	drabinkowy wraz z przeróbką podejścia.	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
49	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - 1600W na dwupłytkowy lub	kpl.		
d.19	0516-03	drabinkowy wraz z przeróbką podejścia.	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00