

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	
			20	szt.	
			20,000		
			RAZEM		20,000
2	KNR 2-01 0221-05 z.sz. 2.3.2. 9903		Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II Grunt oblepiający naczynie robocze - odmulenie czaszy zbiornika z przemieszczeniem części materiału pod plac manewrowy	m3	
			78,750	m3	
			78,750		
			RAZEM		78,750
3	KNR 13-12 0101-04		Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych	m3	
			0,058	m3	
			0,058		
			RAZEM		0,058
4	KSNR 10 0303-07		Wykonanie i założenie szandorów o gr. 146 mm po ostruganiu	m2	
			1	m2	
			1,000		
			RAZEM		1,000
5	KNR 2-11 0304-09		Okucia dla szandorów ponad 71 mm	szt.	
			6	szt.	
			6,000		
			RAZEM		6,000
6	KNR 7-12 0103-03		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie przewodnic szandorów	m2	
			1,5 * 0,06 * 2	m2	
			0,180		
			RAZEM		0,180
7	KNR 7-12 0201-03		Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji szkieletowych - malowanie przewodnic szandorów	m2	
			0,5	m2	
			0,500		
			RAZEM		0,500
8	KNR AT-27 0101-09		Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej	m2	
			70,520	m2	
			70,520		
			RAZEM		70,520
9	KNR K-11 0104-01 z.o.2.4 0001-4		Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych; dodatkowe utrudnienia za względu na stan obiektu, pozyskanie wody ze zbiornika p.poż	m2	
			117,540	m2	
			117,540		
			RAZEM		117,540
10	KNR 2-11 0412-05		Spoinowanie murów kamiennych	m2	
			70,52	m2	
			70,520		
			RAZEM		70,520
11	KNCK-3 0203-03		Wykonanie ścian oporowych betonowych - powierzchnia deskowania 2.0 m2/m3 - uzupełnienie muru oporowego	m3	
			3	m3	
			3,000		
			RAZEM		3,000
12	KNR 2-33 0103-05		Rozebranie jezdni mostu drewnianego	m3	
			5 * 2,5 * 0,4	m3	
			5,000		
			RAZEM		5,000
13	KNR 13-16 0101-03		Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C - legary z dwuteownika 2 sztuki	m2	
			6 * 0,3 * 2	m2	
			3,600		
			RAZEM		3,600
14	KNR-W 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą epoksydową legarów - 2 sztuki	m2	
			3,6	m2	
			3,600		
			RAZEM		3,600

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
15	KNR 2-33 0103-02		Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali 5 * 2,5 * 0,3 3,750 RAZEM	m3 m3	 3,750
16	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - wraz z rozplantowaniem na miejscu (plac manewrowy) 104 104,000 RAZEM	m2 m2	 104,000
17	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 104 104,000 RAZEM	m2 m2	 104,000
18	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 104 104,000 RAZEM	m2 m2	 104,000
19	KNR 2-11 0401-11		Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu - kamień pozyskany z potoku na zabezpieczenie dna potoku 10 10,000 RAZEM	m3 m3	 10,000
20	KNR 2-01 0215-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykonanie rowu 30 * 1 * 1 30,000 RAZEM	m3 m3	 30,000