

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pokrycia dachowego -budynek gospodarczy nr iwen - 108/253  
INWESTOR : Nadleśnictwo Gościeradów  
ADRES INWESTORA : Gościeradów Folwatk 1d

DATA OPRACOWANIA : \*

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
\*

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0512-01 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - nachylenie 85-120 % + utylizacja obmiar = 173,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	173,040	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 7,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,800	0,00	0,00
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 27,600 m	m	27,600	0,00	0,00
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 19,200 m	m	19,200	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm obmiar = 173,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	173,040	0,00	0,00
6	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym obmiar = 58,400 m	m	58,400	0,00	0,00
7	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce obmiar = 28,000 szt.	szt.	28,000	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze obmiar = 16,200 m	m	16,200	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych obmiar = 27,600 m	m	27,600	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm obmiar = 33,600 m	m	33,600	0,00	0,00
11	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych obmiar = 173,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	173,040	0,00	0,00
12	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej obmiar = 31,600 m	m	31,600	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną (powłoką o grubości min. 50 mikronów)trapezowa T35 na łatach blacha dachowa z filcem antykondensacyjnym, o grubości minimum 0,7mm obmiar = 173,040 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	173,040	0,00	0,00
14	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm obmiar = 14,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,900	0,00	0,00
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 8,280 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,280	0,00	0,00
16	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy powlekanej +złączki + leje+ zaślepki obmiar = 27,600 m	m	27,600	0,00	0,00
17	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej + złączki + kolana obmiar = 19,200 m	m	19,200	0,00	0,00
18	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów obmiar = 13,800 m	m	13,800	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km obmiar = 2,380 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,380	0,00	0,00
20	KNR-W 2-02 0514-06	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej obmiar = 1,000 szt.	szt.	1,000	0,00	0,00
21	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej obmiar = 0,160 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,160	0,00	0,00
22	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> obmiar = 0,192 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,192	0,00	0,00
23	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm obmiar = 0,450 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,450	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 0533-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm obmiar = 1,000 szt.	szt.	1,000	0,00	0,00
25	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej obmiar = 4,000 szt.	szt.	4,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	KNR 5-08 0618-02	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wyłotowych obmiar = 8,000 szt.	szt.	8,000	0,00	0,00
27	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły obmiar = 6,000 szt.	szt.	6,000	0,00	0,00
28	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm obmiar = 22,800 m	m	22,800	0,00	0,00
29	KNR 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym obmiar = 35,400 m	m	35,400	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł