

-

--

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45262660-5 Usuwanie azbestu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pokrycia dachowego -budynek gospodarczy nr iwen - 108/80 os. obrębu nr 2
ADRES INWESTYCJI : -
INWESTOR : Nadleśnictwo Gościeradów
ADRES INWESTORA : Gościeradów Folwatk 1d

DATA OPRACOWANIA : *

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
*

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 0512-01 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - nachylenie 85-120 % + utylizacja obmiar = 195,840 m ²	m ²	195,840	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 4,800 m ²	m ²	4,800	0,00	0,00
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 40,800 m	m	40,800	0,00	0,00
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 18,000 m	m	18,000	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm obmiar = 195,840 m ²	m ²	195,840	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze obmiar = 14,400 m	m	14,400	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych obmiar = 40,800 m	m	40,800	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm obmiar = 48,000 m	m	48,000	0,00	0,00
9	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych obmiar = 195,840 m ²	m ²	195,840	0,00	0,00
10	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej obmiar = 19,200 m	m	19,200	0,00	0,00
11	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną (powłoka o grubości min. 50 mikronów)trapezowa T35 na łątach blacha dachowa z filcem antykondensacyjnym, o grubości minimum 0,7mm obmiar = 195,840 m ²	m ²	195,840	0,00	0,00
12	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm obmiar = 15,000 m ²	m ²	15,000	0,00	0,00
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 12,240 m ²	m ²	12,240	0,00	0,00
14	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy powlekanej +złączki + leje+ zaślepki obmiar = 40,800 m	m	40,800	0,00	0,00
15	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej + złączki + kolana obmiar = 19,000 m	m	19,000	0,00	0,00
16	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów obmiar = 20,400 m	m	20,400	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km obmiar = 2,458 m ³	m ³	2,458	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł