

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**„Prace remontowe w Nadleśnictwie Miradz w 2026 r. – II zapytanie ofertowe”****CZEŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA****1. Przedmiot zamówienia:**

- a) Naprawa dachu budynku leśniczówki w Leśnictwie Kurzebiela nr inw. 110/6
- Lokalizacja: Leśnictwo Kurzebiela znajduje się pod adresem: Łąkie 25, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - wymianę uszkodzonych pojedynczych dachówek na dachu budynku leśniczówki,
 - wymianę pojedynczych dachówek na daszku nad wejściem do kancelarii wraz z zabezpieczeniem folią wysokoparoprzepuszczalną
 - wymianę pojedynczych dachówek krańcowych na daszku nad wejściem do kancelarii
 - impregnację bali i krawędziaków
 - obróbka blacharska komina spalinowego
 - czyszczenie i impregnacja dachu budynku leśniczówki oraz dachu nad wejściem do kancelarii
- b) Wymiana rynny dachowej na budynku gospodarczym w Leśnictwie Przedbórz nr inw. 108/78
- Lokalizacja: Leśnictwo Przedbórz znajduje się pod adresem: Przedbórz 1, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - demontaż starych rynien nie nadających się do użytku
 - montaż nowych rynien dachowych fi 150 wraz z naprawą haków mocujących
 - montaż wpustów
- c) Naprawa nieszczelności rynny dachowej na budynku gospodarczym oraz malowanie stolarki okiennej w Leśnictwie Młyny nr inw. 108/48
- Lokalizacja: Leśnictwo Młyny znajduje się pod adresem: Młyny 57, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - rozebranie nieszczelnej rynny oraz czyszczenie
 - naprawa i wyprostowanie haków mocujących
 - montaż nowych łączników PCV z gumkami
 - malowanie stolarki okiennej w budynku gospodarczym
- d) Wymiana rynny dachowej na budynku leśniczówki Leśnictwa Przyjezierze nr inw. 110/11
- Lokalizacja: Leśniczówka Leśnictwa Przyjezierze znajduje się pod adresem: Przyjezierze 3, 88-324 Jeziora Wielkie
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - demontaż starych rynien nie nadających się do użytku
 - montaż nowych rynien dachowych fi 150 wraz z naprawą haków mocujących
 - montaż wpustów
- e) Naprawa odpływu wody opadowej od budynku gospodarczego nr inw. 108/86
- Lokalizacja: Budynek gospodarczy znajduje się pod adresem: Rożniaty 2, 88-150 Kruszwica
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - montaż rury spustowej wraz z uszczelnieniem
 - montaż uchwyty
 - montaż wylewki kątovej

- f) Wymiana rynny dachowej na budynku gospodarczym (obora pracownicza) nr inw. 108/72
- Lokalizacja: Budynek gospodarczy znajduje się pod adresem: Miradz 9, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - demontaż starych rynien nie nadających się do użytku
 - montaż nowych rynien dachowych fi 150 wraz z naprawą haków mocujących
 - montaż wpustów

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1A

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Wymiana schodów zewnętrznych do kancelarii oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku leśniczówki Leśnictwa Ostrowo nr inw. 110/7
- Lokalizacja: Budynek leśniczówki Leśnictwa Ostrowo znajduje się pod adresem: Ostrowo 96, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - rozebranie starego zadaszenia nad schodami oraz montaż nowego zadaszenia
 - demontaż starej oraz montaż nowej balustrady
 - demontaż starych oraz wykonanie nowych schodów do kancelarii
 - demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do budynku leśniczówki
- b) Naprawa tylnej elewacji budynku gospodarczego w Leśnictwie Ostrowo nr inw. 108/79
- Lokalizacja: Budynek gospodarczy znajduje się pod adresem: Ostrowo 96, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zmycie oraz zeszkrobienie starej farby
 - miejscowa naprawa tynków
 - malowanie elewacji

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1B

CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Wymiana i uzupełnienie elementów konstrukcji budynku drewnianej stodoły w Leśnictwie Wysoki Most nr inw. 108/59
- Lokalizacja: Budynek stodoły znajduje się pod adresem: Przyjezierze 4, 88-324 Jeziora Wielkie
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - wymiana części lub całego słupa narożnego
 - wymiana wraz z uzupełnieniem ubytków desek
 - impregnacja drewna
 - wymiana bramy dwuskrzydłowej
- b) Naprawa elewacji budynku gospodarczego nr inw. 108/77
- Lokalizacja: Budynek gospod. znajduje się pod adresem: Przyjezierze 4, 88-324 Jeziora Wielkie
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zmycie, zeszkrobienie starej farby
 - miejscowe uzupełnienie tynków zewnętrznych
 - malowanie elewacji

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1C

CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Naprawa balkonu leśniczówki Leśnictwa Wycinki oraz impregnacja elementów drewnianych dachu nr inw. 110/337
- Lokalizacja: Leśniczówka Leśnictwa Wycinki znajduje się pod adresem: Jeziora Wielkie 167, 88-324 Jeziora Wielkie
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - naprawa uszkodzonej izolacji balkonu
 - uzupełnienie tynków balkonu
 - malowanie elewacji
 - impregnacja elementów drewnianych dachu
- b) Naprawa posadzki pomieszczenia kotłowni w budynku gospodarczym nr inw. 108/343
- Lokalizacja: Budynek gospodarczy Leśnictwa Wycinki znajduje się pod adresem: Jeziora Wielkie 167, 88-324 Jeziora Wielkie
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zerwanie starej posadzki
 - wykonanie izolacji
 - stabilizacja pieca CO
 - wykonanie nowej posadzki

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1D

CZĘŚĆ NR 5 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Naprawa ubytków elewacji oraz likwidacja zawilgocenia w budynku leśniczówki Leśnictwa Rożniaty nr inw. 110/24
- Lokalizacja: Leśniczówka Leśnictwa Rożniaty znajduje się pod adresem: Rożniaty 2, 88-150 Kruszwica
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zeszkobanie i zmycie farby ścian wewnętrznych
 - wykonanie iniekcji krystalicznej
 - przygotowanie ścian do malowania i malowanie
 - wypełnienie pęknięć zewnętrznych ścian elewacji
 - naprawa i uzupełnienie listew drewnianych
 - impregnacja konstrukcji drewnianej budynku

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1E

CZĘŚĆ NR 6 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Roboty remontowe elewacji zewnętrznej oraz udrożnienie instalacji kanalizacyjnej kuchni w budynku podleśniczych w miejscowości Zbytowo nr inw. 110/1 w Leśnictwie Ostrowo
- Lokalizacja: Budynek podleśniczych znajduje się pod adresem: Zbytowo 34, 88-330 Gębice
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - odkopanie i zaizolowanie części fundamentów
 - zasypianie fundamentów i wykonanie opaski betonowej
 - wypełnienie pęknięć masą elastyczną

- montaż rury spustowej
 - udrożnienie lub naprawa odpływu kanalizacji
- b) Naprawa posadzki pomieszczenia piwnicy (kotłowni) w budynku podleśniczych w miejscowości Zbytowo nr inw. 110/1 w Leśnictwie Ostrowo
- Lokalizacja: Budynek podleśniczych znajduje się pod adresem: Zbytowo 34, 88-330 Gębice
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zerwanie starej posadzki
 - wykonanie izolacji
 - stabilizacja pieca CO
 - wykonanie nowej posadzki

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1F

CZĘŚĆ NR 7 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Naprawa elewacji wejściowej budynku deszczowni na Szkółce Leśnej nr inw. 226/519 w Leśnictwie Wysoki Most
- Lokalizacja: Budynek deszczowni znajduje się pod adresem: Szkółka Leśna Wysoki Most, 88-324 Jeziora Wielkie
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zmycie starej farby
 - miejscowa naprawa tynków
 - malowanie elewacji
- b) Naprawa elewacji budynku gospodarczego zaplecza szkółkarskiego na Szkółce Leśnej nr inw. 108/65 w Leśnictwie Wysoki Most
- Lokalizacja: Budynek gospodarczy znajduje się pod adresem: Szkółka Leśna Wysoki Most, 88-324 Jeziora Wielkie
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - odbicie starych luźnych tynków
 - uzupełnienie tynków
 - zmycie starej farby
 - malowanie elewacji

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1G

CZĘŚĆ NR 8 ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych budynku administracyjno-biurowego nr inw. 105/209
- Lokalizacja: Budynek administracyjno-biurowy znajduje się pod adresem: Miradz 12, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - wypełnienie pęknięć masą elastyczną w kolorze
- b) Naprawa schodów wejściowych do budynku administracyjno-biurowego oraz konserwacja stolarki okiennej nr inw. 105/181
- Lokalizacja: Budynek administracyjno-biurowy znajduje się pod adresem: Miradz 12, 88-320 Strzelno

- Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zerwanie luźnych okładzin schodów wraz z oczyszczeniem
 - skucie nierówności betonu
 - montaż wcześniej rozebranych płytek
 - malowanie stolarki okiennej
- c) Naprawa elewacji budynku gospodarczego (obora pracownicza) nr inw. 108/72
- Lokalizacja: Budynek warsztatu znajduje się pod adresem: Miradz 12, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - uzupełnienie tynków zewnętrznych
 - zmycie starej farby
 - malowanie elewacji
- d) Naprawa elewacji frontowej budynku warsztatu nr inw. 108/210
- Lokalizacja: Budynek warsztatu znajduje się pod adresem: Miradz 12, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - uzupełnienie tynków zewnętrznych
 - zmycie starej farby
 - malowanie elewacji
 - malowanie elementów stalowych bramy i okien
- e) Malowanie ogrodzenia stacji progностycznej nr inw. 291/214
- Lokalizacja: Ogrodzenie stacji znajduje się pod adresem: Miradz 12, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - malowanie elementów siatki ogrodzeniowej
 - malowanie elementów pełnych ogrodzenia
- f) Remont łazienki na piętrze budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Miradz nr inw. 105/209
- Lokalizacja: Budynek administracyjno-biurowy znajduje się pod adresem: Miradz 12, 88-320 Strzelno
 - Ogólne prace na obiekcie obejmują:
 - zerwanie płytek z podłogi oraz ścian
 - demontaż podwieszanego sufitu
 - wykonanie izolacji
 - roboty instalacyjne wod.-kan.
 - Wykonanie nowego sufitu podwieszanego
 - położenie nowych płytek
 - wymiana armatury łazienkowej
 - demontaż starych oraz montaż nowych drzwi

Szczegółowy opis ww. prac do wykonania przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1H

Opracował

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nadleśnictwa Miradz

Maciej Sobczak

