
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie iniekcji i malowania w budynku PUW w Przemyśle
ADRES INWESTYCJI: ul. Wodna 13/Jagiellońska 29 w Przemyśle
NAZWA INWESTORA: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
DATA OPRACOWANIA: 13.10.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.10.2026

Data zatwierdzenia

Wykonanie iniekcji poziomej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie iniekcji poziomej					
1		Prace przygotowawcze - iniekcja ciśnieniowa			
1 d.1	KNR AT-25 0201-01	Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej	m		
		30 + 6,5	m	36,500	
				RAZEM	36,500
2		Iniekcja ciśnieniowa			
2 d.2	KNR AT-25 0104-05 z.sz.2.3	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 72 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.2	KNR AT-25 0101-03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 55 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
3		Prace renowacyjne po wykonaniu iniekcji ciśnieniowej			
4 d.3	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		(6,52 + 5,6 + 5,83 + 5,83 + 5,76 + 10,16 + 10,16 + 6,5) * 2,69	m2	151,608	
				RAZEM	151,608
5 d.3	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m2		
		151,608	m2	151,608	
				RAZEM	151,608
6 d.3	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne WTA na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca - wykonanie obrzutki renowacyjnej (warstwa szepna).	m2		
		151,608	m2	151,608	
				RAZEM	151,608
7 d.3	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne WTA na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia (tynk podkładowy + tynk renowacyjny) - wykonanie właściwego tynku renowacyjnego o grubości min. 20 mm.	m2		
		151,608	m2	151,608	
				RAZEM	151,608
8 d.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - ściany farba krzemianowa aplikacja ręczna	m2		
		151,608	m2	151,608	
				RAZEM	151,608
9 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - pomieszczenia 1, 1A,2	m2		
		47,6	m2	47,600	
				RAZEM	47,600
10 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000