

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie				
ul. Muzyczna 10a				
20-612 Lublin				
Śmietnik				
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,720
2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	21,620
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,400
4	kalk. własna	Demontaż konstrukcji metalowej , konstrukcji dachu i bramy	m ²	22,100
5	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	2,670
6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0,801
7	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	1,869
8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,150
9	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	6,019
10	KNR 2-02 0212-12	Wierce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³	0,570
11	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,631
12	KNR 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	34,310
13	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m ² na łątach lub deskowaniu	m ²	34,310
14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m ²	1,825
15	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	2,500
16	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	7,300
17	KNR-W 2-02 1211-06	Kraty otwierane stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m ² osadzone w ścianach - brama otwierana do śmietnika	m ²	5,060
18	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	1,716
19	KNR-W 2-02 2601-02	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturą grysową	m ²	34,760
20	kalk. własna	Wykonanie ścianki śmietnika z siatki - zabezpieczenie przed ptakami	m ²	7,020
21	KNR 4-01 0108-06	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do najbliższego składowiska gruzu wraz z opłatą za składowanie	m ³	3,500