

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	m2		
		(200 * 1,2) * 5	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
2	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy na odkład- profilowanie istniejących ścieżek	m3		
		(1,5 + 1,0) / 2 * 0,2 * 1000	m3	250,000	
				RAZEM	250,000
3	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy na odkład- profilowanie istniejących ścieżek	m3		
		550 * 1,2 * 1,0	m3	660,000	
				RAZEM	660,000
4	KNK 2-06 0205-01	Odcinkowe doziarnienie niesortem kamiennym frakcji 0-31,5, o grubości do 7cm.	m3		
		30 * 3,0 * 0,07	m3	6,300	
				RAZEM	6,300
5	KNP 01 1321 -02.02	Wygrabienie liści	m2		
		2500 * 1,5	m2	3 750,000	
				RAZEM	3 750,000
6	kalk. własna	Wymiana słupków drewnianych wraz z kotwami 10x10 oraz impregnacją.	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000