

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielona Góra (III piętro, klatka schodowa)
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa
ADRES INWESTORA : ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Hol na III piętrze- pomieszczenia biurowe przyległe do holu na III piętrze oraz zespół pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń gospodarczych				
1.1		Pomieszczenia biurowe 407-412; 402-405				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	143,23		
2 d.1. 1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	143,23		
3 d.1. 1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	143,23		
4 d.1. 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	145,36		
5 d.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	404,94+ 143,23 = 548,170		
6 d.1. 1	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	404,94+ 143,23 = 548,170		
7 d.1. 1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	404,94		
8 d.1. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	143,23		
9 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	404,94		
10 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	143,23		
11 d.1. 1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	1		
12 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	143,23		
1.2		Pokój socjalny nr 401				
13 d.1. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	15,082+ 13,273 = 28,355		
14 d.1. 2	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	28,355		
15 d.1. 2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	15,082		
16 d.1. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	13,273		
17 d.1. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	15,082		
18 d.1. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	13,273		
19 d.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	13,273		
20 d.1. 2		Demontaż zlewozmywaka , wymiana zaworów odcinających wodę, wymiana armatury przyłączeniowej	kpl	1		
21 d.1. 2	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,10		
1.3		Pomieszczenie gospodarcze 406				
22 d.1. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	18,938+4,35 = 23,288		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	23,355		
24 d.1. 3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	18,938		
25 d.1. 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewnych	m ²	4,35		
26 d.1. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	18,938		
27 d.1. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	4,35		
28 d.1. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	4,35		
1.4	Korytarz- III piętro - strona prawa					
29 d.1. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	65,508		
30 d.1. 4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	65,508		
31 d.1. 4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	65,508		
32 d.1. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby natryskowe	m ²	65,508		
33 d.1. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	31,066		
1.5	Pomieszczenia WC nr 446,447,448					
34 d.1. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	40,191+ 24,024 = 64,215		
35 d.1. 5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	64,215		
36 d.1. 5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	40,191		
37 d.1. 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewnych	m ²	24,024		
38 d.1. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	40,191		
39 d.1. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	24,024		
40 d.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	24,024		
41 d.1. 5	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	2		
42 d.1. 5		Montaż deski sedesowej	szt.	1		
1.6	Pomieszczenia biurowe przyległe na holu na III piętrze nr 413,414,415					
43 d.1. 6	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	4,50*5,77- (1,70*1,12) = 24,061		
44 d.1. 6	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	4,50*5,77- (1,70*1,12) = 24,061		
45 d.1. 6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	58,179		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.1. 6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	58,179		
47 d.1. 6	KNR 2-02 1113- 02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m ²	58,179		
48 d.1. 6	KNR 2-02 1113- 06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	53,34		
49 d.1. 6	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	113,295+ 58,17 = 171,465		
50 d.1. 6	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	113,295+ 58,17 = 171,465		
51 d.1. 6	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	113,295		
52 d.1. 6	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	58,17		
53 d.1. 6	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	113,295		
54 d.1. 6	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	58,17		
55 d.1. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	58,17		
56 d.1. 6	KNP 01 0107- 01.02 analiza indywi- dualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,30		
1.7		Pomieszczenie gospodarcze przyległe do węzła sanitarnego				
57 d.1. 7		Montaż i podłączenie gniazda x2- pomieszczenie za WC	szt.	1		
58 d.1. 7	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	12,34		
59 d.1. 7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	12,34		
60 d.1. 7	KNR 2-02 1113- 02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	12,34		
61 d.1. 7	KNR 2-02 1113- 06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	14,44		
62 d.1. 7	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	38,189		
63 d.1. 7	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	38,189		
64 d.1. 7	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	38,19		
65 d.1. 7	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	12,34		
66 d.1. 7	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	38,19		
67 d.1. 7	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	12,34		
68 d.1. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	37,041		
2		Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej- III piętro śluza korytarzowa strona lewa				
2.1		Pomieszczenia biurowe 416;419-424;436-442;444				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
69 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	190,061		
70 d.2. 1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	190,061		
71 d.2. 1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	190,061		
72 d.2. 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	220,16		
73 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	674,471+ 220,16 = 894,631		
74 d.2. 1	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	894,631		
75 d.2. 1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	674,471		
76 d.2. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	220,16		
77 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	674,471		
78 d.2. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	220,16		
79 d.2. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	190,061		
80 d.2. 1	KNP 01 0107-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	1,50		
81 d.2. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	9,22		
82 d.2. 1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m	25		
2.2	Pomieszczenia biurowe sekretariatu 417,443					
83 d.2. 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	59,938		
84 d.2. 2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	59,938		
85 d.2. 2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	59,938		
86 d.2. 2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	39,48		
87 d.2. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	99,883+ 59,938 = 159,821		
88 d.2. 2	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	159,821		
89 d.2. 2	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	99,883		
90 d.2. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	59,938		
91 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	99,883		
92 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	59,938		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
93 d.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	59,938		
94 d.2. 2	KNP 01 0107- 01.02 analiza indywi- dualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o cięża- rze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawarto- ści w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,6		
2.3		sanitariaty pokoje gościnne				
95 d.2. 3	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²	36,02		
96 d.2. 3	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	36,02		
97 d.2. 3	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m ²	36,02		
98 d.2. 3	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	36,02		
99 d.2. 3	analiza indywi- dualna	Demontaż i Montaż nowych ścianek szklanych na bro- dzikach	szt.	4		
100 d.2. 3	KNNR 5 0410- 02	Wentylatory ściennie	szt.	1		
2.4		Pokój socjalny -427				
101 d.2. 4	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²	12,347+ 13,347 = 25,694		
102 d.2. 4	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	12,347+ 13,347 = 25,694		
103 d.2. 4	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m ²	12,347		
104 d.2. 4	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewa- nych	m ²	13,347		
105 d.2. 4	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	12,347		
106 d.2. 4	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych sufitów	m ²	13,347		
107 d.2. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	13,347		
108 d.2. 4		Demontaż zlewozmywaka , wymiana zaworów odcinają- cych wodę, wymiana armatury przyłączeniowej wod-kan	kpl	1		
2.5		Pokoje biurowe -428-431				
109 d.2. 5	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	19,532		
110 d.2. 5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	19,532		
111 d.2. 5	KNR 2-02 1113- 02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	19,532		
112 d.2. 5	KNR 2-02 1113- 06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z po- lichlorku winylu klejone	m	25,54		
113 d.2. 5	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie- równości	m ²	132,872+ 66,52 = 199,392		
114 d.2. 5	KNR 0-17 2608- 03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	132,872+ 66,52 = 199,392		
115 d.2. 5	KNR 2-02 0815- 02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m ²	132,87		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
116 d.2. 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	40,98+25,54 = 66,520		
117 d.2. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	132,87		
118 d.2. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	66,52		
119 d.2. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	40,968		
120 d.2. 5	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	2		
2.6	węzeł WC -443					
121 d.2. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	28,854+ 16,598 = 45,452		
122 d.2. 6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	28,854+ 16,598 = 45,452		
123 d.2. 6	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	28,854		
124 d.2. 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	16,598		
125 d.2. 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	28,854		
126 d.2. 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16,854		
127 d.2. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	16,598		
2.7	Pomieszczenie biblioteczne -432					
128 d.2. 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	79,307+ 57,049 = 136,356		
129 d.2. 7	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	136,356		
130 d.2. 7	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	79,307		
131 d.2. 7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	57,049		
132 d.2. 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	79,307		
133 d.2. 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	57,049		
134 d.2. 7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	57,049		
135 d.2. 7	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	57,049		
136 d.2. 7	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	57,049		
137 d.2. 7	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	1,50		
2.8	Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro - strona lewa - malowanie					
138 d.2. 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	260,512		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
139 d.2. 8	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	260,512		
140 d.2. 8	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	260,512		
141 d.2. 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	260,512		
142 d.2. 8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	260,512		
3		Remont Klatek schodowych głównych x2				
143 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	780,32		
144 d.3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	780,32		
145 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	179,20		
146 d.3	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	601,12		
147 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	601,12		
148 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	179,20		
149 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	176		
150 d.3	KNR-W 3 0807-02	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek- poręcze schodowe	m ²	10,85		
151 d.3	KNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	10,85		
152 d.3	KNR AT-12 0201-01 analiza indywidualna	Sufity podwieszane - wymiana na nowy	m ²	3,2*7*2 = 44,800		
4		Pomieszczenie WC nr 125				
153 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	8,054		
154 d.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	8,054		
155 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	3,84		
156 d.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	4,20		
157 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	4,20		
158 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	3,84		
159 d.4	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.	1		
160 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	0,36		
161 d.4	KNR 2-15/GE-BERIT 0306-02	Wpusty polietylenowe podłogowe o śr. zewn. 75-110 mm	szt.	1		
162 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	0,36		
163 d.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	0,36		
164 d.4	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarskowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	0,36		
5		Inne				
165 d.5		Demontaż i montaż lamp oświetleniowych na czas wykonywania prac malarskich	kpl	1		
6		Wywóz i utylizacja gruzu				
166 d.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m ³	15		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
167 d.6		Uytlizacja gruzu	m ³	15		
7		Pokoje gościnne 425,426;434;435 - przebudowa na biura				
7.1		pomieszczenie 435				
168 d.7. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	4,58*2,45 = 11,221		
169 d.7. 1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	poz.168 = 11,221		
170 d.7. 1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	poz.168 = 11,221		
171 d.7. 1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	4,58+2,45+ 2,45+4,25 = 13,730		
172 d.7. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
173 d.7. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,9*2,05* 0,25 = 0,461		
174 d.7. 1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	1*2,05*2 = 4,100		
175 d.7. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(4,58+4,58+ 2,45+2,45)* 2,76 = 38,806		
176 d.7. 1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	50,027		
177 d.7. 1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.175 = 38,806		
178 d.7. 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.168 = 11,221		
179 d.7. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	poz.175 = 38,806		
180 d.7. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	poz.168 = 11,221		
181 d.7. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	poz.168 = 11,221		
182 d.7. 1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wyносzenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,40		
183 d.7. 1	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	3		
7.2		pomieszczenie 435 - łazienka				
184 d.7. 2	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.	1		
185 d.7. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	3,268		
186 d.7. 2	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m ²	(0,85+0,9+ 0,85+0,89+ 1,43+1,75+ 1,03)*2,76 = 21,252		
187 d.7. 2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	poz.184 = 1,000		
188 d.7. 2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.184 = 1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
189 d.7. 2	KNR AT-23 0206-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²	poz.184 = 1,000		
190 d.7. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21,25		
191 d.7. 2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	poz.190 = 21,250		
192 d.7. 2	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²	poz.190 = 21,250		
193 d.7. 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.185 = 3,268		
194 d.7. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	poz.184 = 1,000		
195 d.7. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	poz.184 = 1,000		
196 d.7. 2	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	1		
197 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1		
198 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar	szt.	1		
199 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.	1		
200 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.	1		
201 d.7. 2	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-03	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane przy ścianie masywnej	kpl.	1		
202 d.7. 2		Prace instalacyjne - wymiana w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan,	kpl.	1		
203 d.7. 2	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1		
204 d.7. 2	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drewniane	szt.	1		
205 d.7. 2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1		
206 d.7. 2		Zabudowa z płyt warstwowych - wc	szt.	1		
7.3	pomieszczenie 426					
207 d.7. 3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	11,565		
208 d.7. 3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	poz.207 = 11,565		
209 d.7. 3	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	poz.207 = 11,565		
210 d.7. 3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39 = 15,030		
211 d.7. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39)* 2,76 = 41,483		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
212 d.7. 3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	53,048		
213 d.7. 3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.211 = 41,483		
214 d.7. 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.207 = 11,565		
215 d.7. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	poz.211 = 41,483		
216 d.7. 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	poz.207 = 11,565		
217 d.7. 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	poz.207 = 11,565		
218 d.7. 3	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,40		
219 d.7. 3	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	3		
7.4		pomieszczenie 426 - likwidacja łazienki				
220 d.7. 4	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.	1		
221 d.7. 4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	1,88*2,15 = 4,042		
222 d.7. 4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	poz.221 = 4,042		
223 d.7. 4	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	poz.221 = 4,042		
224 d.7. 4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	1,88+2,15+ 1,88+2,15 = 8,060		
225 d.7. 4	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m ²	(1,88+2,15+ 1,88+2,15)* 2,76 = 22,246		
226 d.7. 4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.225 = 22,246		
227 d.7. 4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.225 = 22,246		
228 d.7. 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.221 = 4,042		
229 d.7. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	poz.225 = 22,246		
230 d.7. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	poz.221 = 4,042		
231 d.7. 4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	poz.221 = 4,042		
232 d.7. 4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	1		
233 d.7. 4		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wodkan,	kpl.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
234 d.7. 4	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1		
7.5		pomieszczenie 425				
235 d.7. 5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	11,565		
236 d.7. 5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	poz.235 = 11,565		
237 d.7. 5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	poz.235 = 11,565		
238 d.7. 5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39 = 15,030		
239 d.7. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	(2,15+4,50+ 2,99+2,10+ 0,9+2,39)* 2,76 = 41,483		
240 d.7. 5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m ²	53,048		
241 d.7. 5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.239 = 41,483		
242 d.7. 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.235 = 11,565		
243 d.7. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	poz.239 = 41,483		
244 d.7. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	poz.235 = 11,565		
245 d.7. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	poz.235 = 11,565		
246 d.7. 5	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t	0,40		
247 d.7. 5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	3		
7.6		pomieszczenie 425 - likwidacja łazienki				
248 d.7. 6	analiza	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.	1		
249 d.7. 6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	1,88*2,15 = 4,042		
250 d.7. 6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	poz.249 = 4,042		
251 d.7. 6	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	poz.249 = 4,042		
252 d.7. 6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	1,88+2,15+ 1,88+2,15 = 8,060		
253 d.7. 6	KNR AT-27 0101-03 analiza	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m ²	(1,88+2,15+ 1,88+2,15)* 2,76 = 22,246		
254 d.7. 6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	poz.253 = 22,246		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
255 d.7. 6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.253 = 22,246		
256 d.7. 6	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	poz.249 = 4,042		
257 d.7. 6	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m ²	poz.253 = 22,246		
258 d.7. 6	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	poz.249 = 4,042		
259 d.7. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²	poz.249 = 4,042		
260 d.7. 6	KNR 5-08 0512- 01 analiza indywi- dualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.	1		
261 d.7. 6		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan,	kpl.	1		
262 d.7. 6	KNR 0-35 0209- 01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: